

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítása, járdaépítés, díszkivilágítás kiépítése, ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezése tárgyában

Ikt. szám: V/C/43/2021

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 65. b. pontjában kapott felhatalmazás alapján Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterének döntése alapján egyrészről:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 11746005-15416566-11910006
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17
Képviseli: Ács Rezső polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 28.
Cégjegyzékszám: 17-09-001908
Adóigazgatási szám: 11283986-2-17
Bankszámlaszám: 10918001-00000062-70660003
Képviseli: Kőműves Péter ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együtt **Szerződő felek vagy Felek** között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

- A. Felek rögzítik, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 29/2019. (XII.23) számú Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete 2 sz. melléklete 65. b pontja alapján Megrendelő „A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú, „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítása, járdaépítés, díszkivilágítás kiépítése, ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezése.” tárgyban beszerzési eljárás lefolytatásáról döntött.
- B. A Megrendelő által megküldött árajánlattételi felhívás száma: **V/C/43/2021**
- C. A Megrendelő a beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét a következők szerint határozta meg: **2021. 12. 09. 16:00**
- D. A Vállalkozó a benyújtott ajánlatával, mint a legjobb ajánlati árat ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő az eljárás nyertese lett, amelyre tekintettel a Felek a jelen szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az abban foglalt feltételek szerint megkötik.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítása, járdaépítés, díszkivilágítás kiépítése, ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezése tárgyában

- E. Felek megállapítják, hogy a Szerződésben szabályozzák együttműködésüket, és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek szerződéses jogviszonyára alkalmazandó.
- F. Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni.
- G. Vállalkozó kijelenti, hogy vele szemben felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Vállalkozó vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely a jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.
- H. Mindkét Fél kijelenti, hogy sem jóhiszeműen, sem rosszhiszeműen, sem a múltban nem hallgatott el, sem a Szerződés időtartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a Szerződés teljesítése tekintetében bármilyen szempontból releváns információt, ami kihatással lehet a jelen szerződéses megállapodásban foglaltakra.
- I. A beszerzési eljárás árajánlattételi felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció, illetve a Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződéssel együtt értelmezendő annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerültek csatolásra annak törzsszövegéhez.
- J. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződésben és az árajánlattételi felhívásban foglaltak között ellentmondás áll fenn, úgy a Felek az árajánlattételi felhívásban rögzítetteket tekintik irányadónak azzal, hogy amennyiben a jelen pontban hivatkozott dokumentumok és valamely vonatkozó jogszabály rendelkezései között áll fenn ellentmondás, úgy a Felek a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint kötelesek eljárni.

1. A Szerződés tárgya

- 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen Szerződés szerint a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítását, járdaépítést, díszkivilágítás kiépítését, ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezését, valamint a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott egyéb kötelezettségek teljesítését, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a díszkivilágítás próbaüzemének a rendszerre kötést követő, jegyzőkönyvezett elvégzését.
- 1.2. A Szerződés tárgya valamennyi olyan tevékenységet magában foglal, amely a jelen Szerződésben meghatározott, a 2. számú mellékletben részletezett összteljesítmény megvalósításához szükséges.

2. Teljesítéssel kapcsolatos rendelkezések

- 2.1. Teljesítési hely: Szekszárd város közigazgatási területe, 2364 hrsz.
- 2.2. A teljesítési határidő a jelen Szerződés szerinti munkaterület átadásától számított 90 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad. A munkaterület átadására a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül kerül sor.
- 2.3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:35. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Felek megállapodnak

Handwritten signature

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítása, járdaépítés, díszkivilágítás kiépítése, ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezése tárgyában

abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés 2.2. pontjában meghatározott teljesítési határidőn belül bármikor jogosult teljesíteni, azzal, hogy Vállalkozó ez esetben is köteles a Megrendelő kapcsolattartóját a műszaki átadás-átvétel időpontja előtt legalább 8 nappal írásban értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkért a Vállalkozó felelős.

- 2.4. Felek rögzítik, hogy a megvalósulási tervdokumentációt Vállalkozó 2 példányban, papír alapon és elektronikus formátumban (CD/DVD-n) is köteles átadni a Megrendelő részére.
- 2.5. A kivitelezés minőségével kapcsolatos igények megegyeznek az országos és ágazati szabványokban, vonatkozó műszaki irányelvekben és előírásokban a legmagasabb minőségi szinthez tartozó követelményekkel. A Szerződés szerinti ár a legmagasabb minőségi szinthez tartozó, hibátlan minőségben való teljesítésre vonatkozik.
- 2.6. A Szerződő Felek a munkaterületek átadásakor a területek műszaki állapotát rögzítik, és az azokban bekövetkezett – a munkavégzéssel összefüggésbe hozható – károknak a helyreállítása a Vállalkozó kötelessége. A helyreállítási kötelezettségét Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel időpontjáig teljesíti.
- 2.7. A munkavégzéshez szükséges felvonulási létesítményekről, anyagtároló és egyéb depónia helyekről a Vállalkozó tartozik gondoskodni. A kivitelezési munkák végzéséhez szükséges - Megrendelő által nem biztosított - engedélyek (például szakhatósági felügyelet, forgalomelterelés, forgalomkorlátozás stb.) beszerzése Vállalkozó feladatát képezi.
- 2.8. A Megrendelő műszaki ellenőre a kivitelezést és a felhasználásra kerülő anyagokat folyamatosan ellenőrizheti. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
- 2.9. A munkavégzéssel kapcsolatban a Vállalkozó köteles e-építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A Vállalkozó e-építési naplóba rögzíti a teljesítést (teljesítés pontos helye, ideje, tartalma), melyet a Megrendelő műszaki ellenőre igazol. Az e-építési naplónak a munkaterület átadás-átvétele időpontjában rendelkezésre kell állnia. A Megrendelő és a Vállalkozó közötti kapcsolattartás az e-építési naplón, személyesen vagy levélen keresztül történik. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az e-építési naplóban kötelesek egymással közölni.
- 2.10. A Vállalkozó a kivitelezés során a műszaki előírásoknak megfelelő anyagokat és berendezéseket köteles beépíteni. E körben Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező lámpatesteknek az E.ON-nál rendszerengedéllyel kell rendelkezniük. A kivitelezés során a beépített anyagok és szerkezetek létrehozásánál és a megfelelőség igazolása során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- 2.11. Amennyiben a munkálatok során többlet- vagy pótmunkák végzésének szükségessége merül fel, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben nem szereplő, a szerződés tárgyának megfelelő munkák elvégzését külön,

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítása, járdaépítés, díszkivilágítás kiépítése, ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezése tárgyában

írásban (levélben, vagy faxon) megrendelni, melyeket Vállalkozó a mindenkor érvényes szerződéses egységárak felszámolása mellett elvállal. A megrendelés alapján Vállalkozó köteles a megrendelt munkát a megrendelő kézhezvételét követő 8 napon belül megkezdeni és műszakilag indokolt határidőn belül befejezni.

- 2.12. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítésébe bevontan MV-KÉ Közlekedési építmények szakterület, MV-ÉV Építményvillamossági szakterület jogosultsággal rendelkező szakembert foglalkoztat. E kötelezettség teljesítését Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni; amennyiben Megrendelő e kötelezettség megszegését állapítja meg, Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3. Díj megfizetése, a teljesítés elismerésének szabályai

- 3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés szerű teljesítés ellenértékeként mindösszesen nettó 12.586.753 Forint + Áfa vállalkozói díjra jogosult.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj a beszerzési eljárás során értékelésre kerülő egyösszegű nettó ajánlati ár, az egyes díjtételeit a Szerződés 1. számú mellékletét képező felolvasólap és a Vállalkozó által beárazott költségvetés rögzíti.
- 3.3. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó teljesítése körében felmerülő valamennyi költséget és kiadását, így különösen:
- a kivitelezés költségeit;
 - a kivitelezéshez tartozó egyeztetésekkel és előkészítő munkákkal kapcsolatos költségeket;
 - a kitűzéssel kapcsolatos költségeket;
 - a szükséges forgalomelterelés és szabályozás költségeit;
 - a felvonulási és ideiglenes melléklétesítményekkel kapcsolatos költségeket;
 - az esetleg szükséges munkaszervezéssel kapcsolatos költségeket;
 - a munkaterületen lévő anyagok, eszközök stb. elszállítása költségeit;
 - a kivitelezés során igénybe vett közterület folyamatos tisztántartása és szükség esetén annak eredeti állapotba történő visszaállítása során felmerülő költségeket;
 - a kötelezően előírt minőségi tanúsítással, technológiai előírásokkal kapcsolatos költségeket;
 - a garanciális költségeket;
 - a kivitelezéshez igénybe vett közüzemek díjait;
 - és minden egyéb, a kivitelezéssel kapcsolatos járulékos költséget.

A fentiekre tekintettel a Vállalkozó a Megrendelőtől további díjazásra – az esetlegesen megrendelt pótmunkákat ide nem értve – nem tarthat igényt semmilyen jogcímen.

- 3.4. Megrendelő a jelen Szerződés szerinti kifizetései fedezetét tervezetten a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér



TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítása, járdaépítés, díszkivilágítás kiépítése, ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezése tárgyában

kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt terhére finanszírozza. A TOP forrás elégtelensége esetén a teljes finanszírozáshoz esetlegesen még szükséges forrást Megrendelő a 2021. évi költségvetése „Felhalmozási célú pályázati tartalék keret”, vagy más forrás terhére biztosítja. Vállalkozó – tudomásul véve, hogy e kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül – vállalja, hogy kellő időben minden, tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, illetőleg nyilatkozatot kiad annak érdekében, hogy Megrendelő a támogatási forrásokat sikeresen lehívassa, valamint az azokkal kapcsolatos kötelezettségeit teljesíthesse.

- 3.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Vállalkozó előzetes egyeztetéssel legalább 8 nappal korábban köteles a Megrendelőnek írásban vagy faxon jelezni. Szerződő Felek a munkák átadásakor közösen elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben meghatározott munkák műszaki átadás-átvétele jegyzőkönyv felvételével történik. Az átadás-átvétel feltétele a hiány- és hibamentes teljesítés. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a megállapított, illetve a Megrendelő által sérelmezett hibákat. A Megrendelő az átvételt kizárólag olyan hibák esetén tagadhatja meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot akadályozzák. Egyéb hibák esetén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a hibát és azt a Felek által egyeztetett időpontot, ameddig a Vállalkozó köteles a hibát kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó a hibát a megjelölt időpontig nem javítja ki, a Megrendelő jogosult a hiba kijavításához szükséges munkálatokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni. A számla kibocsátására kizárólag az esetleges hibák kijavítását követően kerülhet sor.

4. A számlázás módja

- 4.1. A Vállalkozó a teljesítés során a 3.1. pont szerinti nettó vállalkozási díj 10%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevitelére jogosult a Szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül a Megrendelő részére benyújtott előlegbekérővel. Az előleget a Megrendelő az előlegbekérő kézhezvételétől számított 5 napon belül banki átutalással fizeti meg a Vállalkozó részére. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor.
- 4.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a 3.1. pont szerinti vállalkozási díj 50%-áról a teljesítés 50%-os szintjének Megrendelő által igazolt elérése esetén jogosult részszámla, míg a teljes, szerződésszerű teljesítés esetén a 3.1. pont szerinti vállalkozási díj 50%-áról végszámla kiállítására.
- 4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által erre kijelölt személy a jegyzőkönyvvel megállapított rész- és végteljesítést követő 5 naptári napon belül teljesítésigazolást állt ki a Vállalkozó részére. A Vállalkozó a teljesítésigazoláson rögzített összegnek megfelelően, a teljesítésigazolás birtokában jogosult a rész-, illetőleg végszámla kiállítására.
- 4.4. A Megrendelő részéről teljesítésigazolás kiállítására Ács Rezső polgármester vagy akadályoztatása esetén Gyurkovics János alpolgármester jogosult.
- 4.5. A Vállalkozó a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. A Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a tevékenység leírását, valamint köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát. Vállalkozó a számlát 2 példányban köteles benyújtani.

A vállalkozói számlákon szerepeltetni kell a következőket:

- a tevékenység leírását és annak TEÁOR számát,
- fizetési határidőt,
- bankszámlaszámot, bank nevét,
- adószámot,
- előlegszámla esetén az „előlegszámla” kifejezést,
- részszámla esetén a „részszámla” kifejezést és számát,
- végszámla esetén a „végszámla” kifejezést,
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 számú projektazonosítót.

- 4.6. A Szerződés 4.5. pontjában meghatározott követelményeknek nem megfelelően kiállított számlát a Megrendelő nem fogadja be, azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi a Vállalkozó székhelyére, az ebből eredő fizetési késedelemért felelősséget nem vállal.
- 4.7. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
- 4.8. Számlázási cím és számlaküldési cím: Szekszárd MJV Önkormányzata (7100 Szekszárd Béla király tér 8.).
- 4.9. Amennyiben a Vállalkozó a számlát nem a Szerződés 4.8. pontjában meghatározott címre küldi meg, a Megrendelő az ebből eredő késedelemért nem vállal felelősséget.
- 4.10. Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel 30 napon belül, banki átutalással történik.
- 4.11. Amennyiben a Megrendelő a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelemi kamatra tarthat igényt. Ennek alkalmazása esetén a Felek a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései szerint járnak el.

5. Felek jogai és kötelezettségei

- 5.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződés időbeli hatálya alatt a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, azonban az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére és teheti terhesebbé a teljesítést.
- 5.2. A Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne vagy veszélyeztetné mások személyét, vagyonát.
- 5.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni, valamint meggyőződni arról, hogy a Vállalkozó a teljesítés során betartja és alkalmazottjaival betartatja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és szabályokat.



- 5.4. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.
- 5.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítés során köteles figyelemmel lenni valamennyi vonatkozó jogszabályra, utasításra és szabványra, így a kivitelezés során Vállalkozó az építési munkahelyeken és az építési folyamat során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait, ezen túlmenően minden általános érvényű és eseti jogszabályt, szabványt és egyéb szabályzatot, mely a feladatai teljesítésével, a hibák kijavításával és a fizetendő díjakkal kapcsolatos előírásokat tartalmaz, be kell tartani és be kell tartatnia.

6. Szavatosság, jótállás

- 6.1. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítés során a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat maradéktalanul betartja, azokat alkalmazottjaival betartatja.
- 6.2. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés aláírásakor és annak teljes időtartama alatt rendelkezik és rendelkezni fog a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyekkel és bizonyítványokkal, valamint az alkalmazott anyagok felhasználási engedélyével.
- 6.3. Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti teljesítései vonatkozásában a munkák átadásától kezdődően, a Megrendelő teljesítésigazolás kiállításától számított 24 hónapos időtartamra jótállást vállal. A jótállás tekintetében a Ptk. 6:171. §, illetve a Ptk. 6:173. § az irányadó. A jótállási idő alatt a Megrendelő által jelzett hibák, azt követően pedig a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását - amennyiben az időjárási körülmények, a javítási technológia lehetővé teszi - a Vállalkozó 5 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó költségére és veszélyére. Ennek díját a Vállalkozó nem vitathatja. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Szerződés késedelmi kötbérre vonatkozó rendelkezései jelen pont szerinti a munkavégzésre is kiterjednek. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Vevő az Eladóval szemben érvényesíthet minden olyan jótállási igényt, melyet az Eladó a jelen Szerződés tárgyát képező eszközök gyártójával szemben érvényesíthet.

7. Alvállalkozók

- 7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Ptk. 6:129. §-a alapján jogosult közreműködő (a továbbiakban: alvállalkozó) igénybevételére.
- 7.2. A Vállalkozó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért. A Vállalkozó felelősségét a Megrendelő felé az alvállalkozók igénybevétele nem befolyásolja.
- 7.3. A Vállalkozó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a közöttük meglévő együttműködésről.
- 7.4. A Megrendelő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Megrendelő minden ilyen igénytől való mentesítése.
- 7.5. Jogszerűen igénybe vett alvállalkozó esetén a Vállalkozó az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el.

Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a Szerződést olyan okból, amelyért felelős megszegi.

Késedelmi kötbér

- 8.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó valamely szerződéses kötelezettségének teljesítésével – olyan okból, amelyért felelős – késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles.
- 8.2. A késedelmi kötbér késedelemmel érintett naptári naponként a 3.1. pont szerinti nettó vállalkozási díj 1%-a azzal, hogy a késedelmi kötbér maximuma 20 naptári napnak megfelelő tétel.

Meghiúsulási kötbér

- 8.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó késedelme eléri 20 naptári napot, a Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését meghíúsultnak tekinteni.
- 8.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghíúsul – beleértve az olyan 20 naptári napot meghaladó késedelem esetét is, amelyért a Vállalkozó felelős – a Vállalkozó meghíúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni.
- 8.5. A meghíúsulási kötbér mértéke a 3.1. pont szerinti nettó vállalkozási díj 30%-a.

A kötbérek érvényesítésével kapcsolatos további rendelkezések

- 8.6. Felek rögzítik, hogy késedelmi és meghíúsulási kötbér együttes alkalmazására nincs lehetőség.
- 8.7. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megrendelő kötbérértesítőt állít ki a Vállalkozó felé, amelyet a Vállalkozó annak kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára.
- 8.8. A teljesítés elmaradása esetére (meghíúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
- 8.9. A Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, valamint jogosult a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítésére akkor is, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
- 8.10. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimentí.

9. A Szerződés hatályba lépése, megszűnése és módosítása

- 9.1. A szerződés hatályba lépése: A Szerződés a mindkét Fél általi aláírása napját követően, azon a napon lép hatályba, amikor a 3.4. pont szerinti támogatás alapján rendelkezésre álló összeg és a jelen Szerződés 100%-os finanszírozásához szükséges pótfedezet egyéb módon (Megrendelő saját költségvetéséből, más forrásból vagy támogatásból) rendelkezésre áll, és e tényről a Megrendelő a Vállalkozót igazoltan tájékoztatta, azaz amely napon a Megrendelő értesítését a Vállalkozó kézhez vette. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a jelen Szerződés hatálybalépéséről a Szerződés aláírását követő 15 napon belül sem tájékoztatja a Vállalkozót, ezen határidő elteltével a jelen Szerződés automatikusan megszűnik. Amennyiben ezen, a forrás rendelkezésre állásával kapcsolatos feltétel a jelen Szerződés aláírását megelőzően teljesül, és arról a Megrendelő már az aláírást megelőzően vagy azzal egyidejűleg tájékoztatja a Vállalkozót, a jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírásával hatályba lép.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Vállalkozó bármely, a jelen Szerződés teljesítésével összefüggő előkészületet, beszerzést, intézkedést a jelen Szerződés hatálybalépését megelőzően kizárólag saját kockázatára és költségére kezdhet, illetőleg tehet meg, és a jelen Szerződés hatálybalépésének késedelméből, esetleges elmaradásából eredően a Megrendelővel szemben semmiféle igényt nem érvényesíthet.

- 9.2. A Szerződés megszűnik:
- szerződésszerű teljesítéssel,
 - felmondással,
 - elállással (amennyiben annak jogszabályban rögzített feltételei fennállnak),
 - ha azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felbontják.
- 9.3. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni, és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
- 9.4. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani.
- 9.5. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Vállalkozó részéről, ha a Szerződés teljesítésével 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, vagy ha a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségét nem szerződésszerűen, vagy Megrendelő felszólítására sem teljesíti – függetlenül attól, hogy Megrendelő érvényesíti-e kötbérigényét vagy sem – és ezzel a Megrendelőnek kárt okoz.
- 9.6. Felek a Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha a vállalkozói díj kiegyenlítésével 90 naptári napot meghaladó késedelembe esik.
- 9.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond,

amennyiben a Szerződés megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő magatartásának következménye.

- 9.8. A felmondást írásba kell foglalni. A Szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja (hacsak a felmondásban eltérő, későbbi időpont nem kerül rögzítésre).
- 9.9. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.

10. Vis Maior

- 10.1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis maior esemény) olyan, a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezek a körülmények a Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a Szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, de a Szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatók.
- 10.2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó Vis maior esemény hatása fennáll.
- 10.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés - részükre fel nem róható - nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.
- 10.4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges -, várható végét.
- 10.5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior esemény nem érinti.
- 10.6. Felek rögzítik, hogy a Szerződést a szerződéskötéskor fennálló pandémiás helyzet ismeretében, a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel kötik, az abban foglalt kötelezettségeiket e körülményekre tekintettel vállalják.

11. Titoktartás

- 11.1. Felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.

- 11.2. Felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
- 11.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza.
- 11.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ,
- amely köztudomású;
 - amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra;
 - amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
 - amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
 - amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy
 - amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes hatóság számára.
- 11.5. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel tartozik.
- 11.6. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját, alvállalkozóját (közreműködőjét) a Felekkel azonos módon terheli.

12. Felek egyéb megállapodásai

- 12.1. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a Szerződés keretében egymásnak küldött értesítésnek írott (levél, fax, e-mail) formában kell történnie. A Felek közti levelezés nyelve: magyar.
- 12.2. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek a Szerződésben meghatározott értesítési címére írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, telefax, e-mail útján – küldték meg.
- 12.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste” jelzéssel, akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek minősül.
- 12.4. Felek közöttük a Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban együttműködésre feljogosított képviselőik útján, tárgyalásos úton köteles rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét.

h

12.5. Felek Szerződéssel kapcsolatban együttműködésre feljogosított képviselői (kapcsolattartói) és az egyéb érintett személyek:

Kapcsolattartó Megrendelő részéről:

Név: Csempesz Péter

Telefon: 0674/504-185

E-mail: csempesz.peter@szekszard.hu

Kapcsolattartó Vállalkozó részéről:

Név: Kőműves Péter

Telefon: 0674/312-512

E-mail: keszkft@keszkft.hu

Műszaki ellenőr a Megrendelő részéről:

Név: Lipovszky Barna

Telefon: 0674/504-106

E-mail: lipovszky.barna@szekszard.hu

Építésvezető a Vállalkozó részéről:

Név: Kőműves Szabolcs

Telefon: 0620/378-0860

E-mail: kszabolcs@keszkft.hu

Műszaki ellenőr a Megrendelő részéről:

Név: Merkl Gábor

Telefon: 0630/378-39-27

E-mail: strobl1@tolna.net

12.6. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni. Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra jogosult személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt személyek megváltozására vonatkozó bejelentése nem minősül szerződésmódosításnak. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Szerződés módosítására, megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak.

12.7. Megrendelő a Vállalkozó – Szerződésben szerepelő, illetve a Vállalkozó által rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés teljesítése érdekében kezeli.

12.8. Vállalkozó a Szerződés aláírásával egyidejűleg akként nyilatkozik, hogy megértette és tudomásul vette a Megrendelő előzetes tájékoztatását a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének az egyedi közzétételi listáról szóló 3/2020. (II.3.) rendeletében foglaltakról, miszerint a jelen szerződés a mellékleteivel e rendelet alapján és e rendeletben foglaltak szerint a Megrendelő internetes honlapján közzétételre kerül.

12.9. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének értelmében olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszerthes szerződést; illetve ilyen

szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. A Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a Szerződés 3. számú mellékleteként kerül csatolásra. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a Megrendelő az átláthatóságával összefüggő adatokat kezelje. Ha a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, a Vállalkozó haladéktalanul köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a Szerződés teljesítésére még nem került sor – a Szerződéstől elállni.

12.10.A Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk. és annak végrehajtási rendeletei az irányadók.

12.11.Jelen szerződés 13 számozott oldalból áll és öt eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből három példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti.

A Szerződést Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.



Szekszárd, 2021. 12.28.


Acs Rezső
polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megrendelő

Szekszárd, 2021. 01. 01.


Kőműves Péter
ügyvezető
KÉSZ Közüti Építő és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó

Ellenjegyzés	Ellenjegyző neve és beosztása	Dátum	Aláírás
Pénzügyi ellenjegyzés	Tamási Anna igazgatóságvezető	2021 DEC 28.	
Jogi ellenjegyzés	dr. Gábor Ferenc jegyző	2021 DEC 28.	

Mellékletek:

1. számú melléklet: Felolvasólap és ajánlattevő által beárazott költségvetés
2. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás a műszaki leírással
3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. számú melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének eljárást lezáró döntése



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

AJÁNLATI ADATLAP
(Felolvasólap)

TÁRGY:

1. Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószáma: 15733562-217

2. Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.
Adószáma: 11283986-2-17

Értesítési címek:

Kapcsolattartó neve: Kőműves Péter
Tel/Fax száma: 74/312-512
E-mail címe: keszkft@keszkft.hu
Postai címe: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.

3. A beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlat, az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás:

Megnevezés	Nettó ajánlati ár* (Ft)	Áfa 27 % (Ft)	Bruttó ajánlati ár (nettó aj. ár + Áfa) (Ft)
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítása, járdaépítés, díszkivilágítás kiépítése, ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezése			
Egyösszegű ajánlati ár*:	12.586.753 Ft	3.398.423 Ft	15.985.176 Ft

*Az egyösszegű nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie az árazott költségvetés összesített nettó ajánlati ár sorában megjelölésre kerülő értékkel.

Az ajánlat érvényességi ideje (minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap):

60 nap

Bátaszék, 2021.12.08.



Ajánlatadó neve: KÉSZ Közüti Építő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatadó címe: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.
Ajánlatadó adószáma: 11283986-2-17

Név :Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Cím : 7100 Szekszárd
Béla király tér 8.

Kelt: Bátaszék, 2021.12.08.

A munka leírása:
Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén
Kertépítészeti terv
TOP 7.1.1-16_H ERFA-2019-00404

Készítette :

Költségvetés összesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		6 920 839	3 806 161
1.1 Közvetlen önköltség összesen		6 920 839	3 806 161
2.1 ÁFA vetítési alap		10 727 000	
2.2 Áfa	27,00%	2 896 290	
3. A munka ára		13 623 290	



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	88 040
Költségtérítések	0	75 000
Irtás, föld- és sziklamunka	383 586	911 254
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	384 866	194 488
Kőburkolat készítése	1 393 214	1 098 400
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	78 000
Kert- és parképítési munka	3 095 173	1 223 279
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	1 664 000	137 700
Összesen:	6 920 839	3 806 161



Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	02-030-8.1	Aszfalttal szennyezett vegyes bontási építési hulladék szállítása, hulladéklerakó telepre berakása minősített konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	4	m3	0	22 010	0	88 040
Munkanem összesen:							0	88 040



Költségtérítések

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	19-010- 1.11.1.4	Általános teendők megvalósulás szakaszában, közmegyeztetések	5 óra		0	15 000	0 75 000
Munkanem összesen:							0 75 000



Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-7.1- 0621001	Gyomirtás, 5 kg/m ³ hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomirtó	55,2	10 m ²	691	528	38 143	29 146
2	21-003- 7.1.3.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I- IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 50,1-100,0 m ² között, járda tükör kiemelése	25,4	m ³	0	3 190	0	81 026
3	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	82	m ²	0	531	0	43 542
4	21-008- 2.2.6	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 92%	8,2	m ³	0	658	0	5 396
5	21-011- 1.2.1	Járda bontásból kikerülő zúzalék felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	21	m ³	0	911	0	19 131
6	21-011-7.4- 0120123	Fektető ágyazat készítése burkolat alá zúzottkőből Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas- Északkő, Szob	2,5	m ³	16 185	10 373	40 463	25 933
7	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	5	db	0	53 900	0	269 500
8	21-004-3.1	Humuszterítés 20 cm vastagságig, talajjavítás kerti komposztfölddel 3 cm vastagságban gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	663	m ²	460	660	304 980	437 580
Munkanem összesen:							383 586	911 254

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-002-1.1- 0111002	Mechanikailag stabilizált alaprétteg készítése útgyaluvál, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M56, Ugod	8,2	m3	9 130	10 840	74 866	88 888
2	61-003-2.1- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-4 vagy CTt-4 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	10	m3	31 000	10 560	310 000	105 600
Munkanem összesen:							384 866	194 488

15

Kőburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	25 m		0	3 860	0	96 500
2	62-002-1.4.2-0610701	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 100x15x25 cm, szürke, vagy műszaki adataival megegyező szegélykő C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	25 m		6 950	5 200	173 750	130 000
3	62-002-21.3-0617734	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x20x5 cm, homoksárga, vagy műszaki adataiban megegyező szegélykő.	75 m		6 950	5 200	521 250	390 000
4	62-002-21.11.1-0619050	Gyepszegély elhelyezése, Bauhaus műanyag ágvásszegély (25 m), Cikkszám:66426547, vagy műszaki adataiban megegyező ágvásszegély	75 m		1 490	3 200	111 750	240 000
5	62-003-51.2-0610564	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x6 cm, homok, vagy műszaki adataiban megegyező burkoló kő.	82 m2		7 152	2 950	586 464	241 900
Munkanem összesen:							1 393 214	1 098 400

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-2.1	Zúzalékos aszfaltszőnyegeket, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	4	m3	0	19 500	0	78 000

Munkanem összesen:

0 78 000

13


Kert- és parképítési munka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	91-001- 1.2.2.1.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényeshetendő felületek talaj előkészítése rotációs kapával, vagy kézi erővel sík felületen, és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV.	5,52 100 m ²	6 325	31 625	34 914	174 570
2	91-001- 2.2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30 cm x 30 cm x 30 cm méretig, közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV.	315 db	0	699	0	220 185
3	91-001- 2.2.3.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV.	4 db	0	5 693	0	22 772
4	91-003- 1.1.2.2.1.2- 0310019	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorként földlabdával, három karóval, gégecső nélkül, szerves trágyázással FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 'RAYWOOD' (Keskeny levelű kőris), SF. 3x1 FL14/16	4 db	61 353	6 958	245 412	27 832
5	91-003- 1.2.1.1.2.2- 0310815	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, szerves trágyázással Berberis thunbergii 'Atropurpurea' (Vöröslevelű japán borbolya), Kont. 30/40 cm	55 db	1 645	572	90 475	31 460
6	91-003- 1.2.1.1.2.2- 0310875	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, szerves trágyázással Deutzia scabra 'Codsall Pink' Kont. 30/40 cm	55 db	0 2 090	0 572	114 950	31 460
7	91-003- 1.2.1.1.2.2- 0310985	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, szerves trágyázással Jasminum nudiflorum Kont. 20/25 cm	55 db	0 1 584	0 572	87 120	31 460
8	91-003- 3.1.1	Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel	49,4 10m ²	8 223	0	406 216	0
9	91-003- 3.3.1- 0370501	Gyepesítés, előkészített talajon gyepéglázzal, vízszintes területen vagy max. 20%-os rézsűn Gyepszőnyeg terítés vakond háló terítéssel.	494 m ²	3 669	1 210	1 812 486	597 740

Kert- és parképítési munka

10	91-003- 1.2.2.1.2.2- 0311611	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, szerves trágyázással <i>Euonymus japonicus</i> 'Bravo' Kont 30/40 cm	150 db	2 024	572	303 600	85 800
----	------------------------------------	--	--------	-------	-----	---------	--------

Munkanem összesen:**3 095 173 1 223 279**



Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-003-3.2- 0374111	Kerti kombinált anyagú építmények (fa-fém, vegyes anyag) elhelyezése, támlás padok mmcité Vera pad, 1,8 m hosszú, porfestett horganyzott acél váz, fenyőfa ülőke és támla, Cikkszám: LV151b, vagy műszaki adataival megfelelő pad	7	db	156 000	18 900	1 092 000	132 300
2	92-003-3.7- 0374310	Kerti kombinált anyagú építmények (fa-fém, vegyes anyag) elhelyezése, hulladékgyűjtők mmcité Diagonal hulladékgyűjtő, 45 l, porfestett horg. acél váz, fenyőfa borítás, kör alaprajz, tetővel, horganyzott betét, Cikkszám: DG115b, vagy műszaki adataival megfelelő hulladékgyűjtő.	4	db	143 000	1 350	572 000	5 400
Munkanem összesen:							1 664 000	137 700

Ajánlatadó neve: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.

Ajánlatadó címe: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.

Ajánlatadó adószáma: 11283986-2-17

Név :

Cím :

Adószám

Kelt: Bátaszék, 2021.12.08.

Szám :

KSH besorolás:

Teljesítés: 20.. év.....hó...nap

Készítette :

A munka leírása:

Szekszárd Községi tér kialakítása

(TOP 7.1.1-16_H ERFA-2019-00404 az. sz.)

térvilágítás létesítés villamos munkák

Készült:

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	630 332	1 229 421
1.1 Közvetlen önköltség összesen	630 332	1 229 421
2.1 ÁFA vetítési alap	1 859 753	
2.2 Áfa	27,00%	502 133
3. A munka ára	2 361 886	



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	486 870
Irtás, föld- és sziklamunka	0	293 765
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	630 332	448 786
Összesen:	630 332	1 229 421



Költségterületek

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-021- 1.1.1	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, jegyzőkönyv készítés	1	db		40 000	0	40 000
2	19-010- 1.11.1.1	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, meglévő közmű nyomvonalak műszeres kitűzése	1	db		20 700	0	20 700
3	19-010- 1.11.1.2	Általános teendők megvalósulás szakaszában, villamos nyomvonal műszeres kitűzése, nyíltárkos bemérése, dokumentálása	1	db		35 650	0	35 650
4	19-010- 1.11.2.1	Általános teendők megvalósulás szakaszában, időarányos gépköltség bérleti díja, órában, kosaras autó	8	óra		15 000	0	120 000
5	19-010- 1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db		40 250	0	40 250
6	19-010- 1.51	Általános teendők Közmű szolgáltatóktól szakfelügyelet megrendelése /EON áram/	2	db		18 860	0	37 720
7	19-071-1.2	Közmű bekötések; elektromos hálózat bekötése a közmű vezetékbe, feszmentesítés (Áramszolgáltató számla)	1	db		150 000	0	150 000
8	19-071- 11.11	Ellenőrző próbák, kif kábel hurokellenállás mérés, jkv készítés	1	kit		24 150	0	24 150
9	19-071- 11.12	Ellenőrző próbák, kábel szigetelés ellenállás mérés	1	db		18 400	0	18 400
Munkanem összesen:							0	486 870

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-001- 5.1.2.1.1- 0110548	Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárókba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig Cabling Systems Hungary gégecső 32 320N PVC	58 m	897	704	52 026	40 832
2	71-002- 4.1.3- 0218001	Szigetelt légvezeték elhelyezése, előre kiépített AASC alumínium sodronyra, alumínium légvezeték hidegálló PVC szigeteléssel, keresztmetszet: 16 mm ² NFA2X 2x16mm ² , Ensto kötőelemekkel, feszítő szerkezettel./2x8m/	16 m	428	1 104	6 848	17 664
3	71-002- 21.1- 0221522	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erő rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	12 m	552	2 001	6 624	24 012
4	71-002- 52.1- 0336573	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárókba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig Cabling Systems Hungary NY-Y-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm ²	72 m	897	1 352	64 584	97 344
5	71-002- 77.2	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtható kábel-tömbcsatornába fektetése, 2-15 m hosszú csőbe vagy csatornába, tömeghatár: 0,35-0,65 kg/m	9 db	0	1 656	0	14 904
6	71-002- 81.1	Kábelárókban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig	58 m	483	675	28 014	39 150
7	71-002-84- 0417012	Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelző szalag, 150x0,2 mm	0,6 100 m	11 040	483	6 624	290
8	71-003-8	Vezeték, kábeljelzők elhelyezése ráhúzható kivitelben, vezeték bekötés előtt	32 db	207	276	6 624	8 832
9	71-009- 11.1- 0123671	OCS-D - UPC -NFA közvil csatlakozó doboz alumínium oszlopra rögzítve Metz rögzítő szalaggal	2 db	36 984	13 524	73 968	27 048

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

10	71-010-9.6	Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es Schreder Citrine Midi LED 9W 1100Lm 1m-es talplemezes szerelvénylappal, beton alapozással, rögzítéssel	6 db	62 100	20 700	372 600	124 200
11	71-013-5.5.1-0523203	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú	1 db	12 420	6 210	12 420	6 210
12	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1 klt	0	48 300	0	48 300

Munkanem összesen:**630 332 448 786**



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata			
Cím:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.	Képviseli:	Ács Rezső polgármester
Telefon	+36-74/504-100	E-mail:	beszerzes@szekszard.hu
Telefax:	+36-74/510-251	Internet cím (URL):	www.szekszard.hu

2. A választott eljárás

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési értékhatár alatti beszerzését meghívásos pályázati rendszer keretében ajánlattételi felhívás ajánlattevők felé történő egyidejű megküldésével bonyolítja.

2.1. A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítása, járdaépítés, díszkivilágítás kiépítése ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezése.

3. A beszerzés tárgya és mennyisége, ellátandó feladatok:

3.1. Ajánlattevő feladata részletesen az alábbi:

A pályázat keretében Szekszárd, Pázmány Péter tér fejlesztése, az Újvárosi Római Katolikus Templom előtti tér felújítása történik meg. A projekt megvalósításának helyszíne: Szekszárd 2364 hrsz.

A projekt keretében tervezett fejlesztések:

A templomhoz vezető járda építése: a Rákóczi utca és a templom közötti járda elbontása és újjáépítése a műszaki leírás szerint (A járda területe: 82 m²)

Utcabútorok elhelyezése:

- 1.) 7 db ülőpad fa lappal,
- 2.) 4 db kültéri szeméttároló edény

A tér zöldfelületének felújítása: fakivágás, növényültetés, tereprendezés, füvesítés műszaki leírás szerint



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

A díszvilágítás kiépítése: 6 db LED világítású álló oszlopos lámpa elhelyezése műszaki leírás szerint. A lámpatesteknek az E.ON-nál rendszerengedéllyel kell rendelkezniük.

Részletek jelen árajánlattételi felhívás mellékleteként kiadott műszaki dokumentációban.

3.2. Az építési beruházás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz/egyéb jogszabályhoz van kötve:
nem

3.3. Szakmai alkalmassági feltételek:

3.3.1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 2 évben (24 hónapban) legalább 1 db szerződésszerűen teljesített olyan referenciával, amely minimum 50 m² járda és/vagy térburkolat készítésére vonatkozott.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlata részeként be kell nyújtania referencia nyilatkozatát, minimálisan az alábbi tartalommal:

- szerződést kötő másik fél neve
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy faxszám)
- a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal)
- a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal)
- a teljesítés helye
- a szerződés tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy azok a vizsgált időszak 2 év (24 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 5 éven (60 hónapon) belül megkezdett munkára vonatkozzon.

3.3.2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, min. 1 fő, az alábbiakban részletezett jogosultságokkal rendelkező szakemberrel/szakemberekkel.

A kapcsolódó tevékenység:

- MV-KÉ Közlekedési építmények szakterület
- MV-ÉV Építményvillamossági szakterület



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Igazolási mód: Ajánlattevő az ajánlata részeként benyújtott nyilatkozatában nevezze meg az általa a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt fenti jogosultságokkal rendelkező szakembert/szakembereket és adja meg címét/címüket, kamarai azonosítóját/kamarai azonosítójukat.

4. Közös ajánlattétel:

Amennyiben ajánlattevő nem egyedül, hanem más ajánlattevővel közösen nyújt be ajánlatot, akkor csatolni kell az erre vonatkozó megállapodást, melyet minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia.

A közös ajánlattevői megállapodásra vonatkozó tartalmi követelmények:

- a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, adatait megadni;
- a megállapodás tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek;
- a megállapodásban a részes felek ismertetik az ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának rendjét a közös ajánlattevők között;
- a részes felek ismertetik a számlázás rendjét a közös ajánlattevők között (a közös ajánlattevők külön-külön kötelesek a számlázásra);
- közös ajánlattevők vállalják, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződést – amennyiben a nyertes ajánlattevőnek minősülnek – a közös ajánlattevők mindegyike aláírja;
- a dokumentum tartalmazza, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától;

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét az alábbiakra:

- az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő közösen ajánlatot tenni csak olyan gazdasági szereplővel jogosult, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
- Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) közül az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.
- Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
- Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor.

5. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

A teljesítési határidő a munkaterület átadását követő 90 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad. A munkaterület átadására a vállalkozási szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül kerül sor.

A vállalkozási szerződés hatálybalépésének részleteit a szerződéstervezet 9. pontja tartalmazza.

6. A teljesítés helye:

Szekszárd város közigazgatási területe, 2364 hrsz.

7. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:

Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét teljeskörűen biztosítja.

8. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei

- a) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.
- b) Az ajánlatban szereplő vállalkozói díjnak rögzített, fix díjnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó vállalkozói ajánlatot.
- c) Az ajánlatot **egyösszegű nettó ajánlati ár formában, a Magyarország hivatalos fizető pénznemében, Ft-ban kell megadni, nettó + ÁFA megjelenítésben.**
- d) Az ajánlati árnak **teljes körűnek** kell lenni, vagyis magában kell foglalnia minden Ajánlattevői fizetési igényt (pl. a kivitelezés költségeit, a kivitelezéshez tartozó egyeztetésekkel és előkészítő munkákkal kapcsolatos költségeket, az esetleg szükséges munkaszervezéssel kapcsolatos költségeket, a munkaterületen lévő anyagok, eszközök, stb. elszállítása költségeit, a kivitelezés során igénybe vett közterület folyamatos tisztántartása és szükség esetén annak eredeti állapotba történő visszaállítása során felmerülő költségeket, a garanciális költségeket, a kivitelezéshez igénybe vett közüzemek díjait, és minden egyéb, a kivitelezéssel kapcsolatos járulékos költséget).
- e) Az ajánlatban szereplő ajánlati árnak rögzített, fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
- f) Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), 30 napos határidővel, banki átutalással történik a szerződéstervezetben részletezettek szerint.



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

- g) A teljesítés során az ajánlatkérő előleget biztosít, a nyertes Ajánlattevő a teljesítés során a nettó vállalkozási díj 10%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételére jogosult a Szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül az Ajánlatkérő részére benyújtott előlegbekérővel. Az előleget az Ajánlatkérő az előlegbekérő kézhezvételétől számított 5 napon belül banki átutalással fizeti meg a nyertes Ajánlattevő részére. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a vállalkozói díjjal utólag, a szerződés teljesítését követően számol el.
- h) A nyertes Ajánlattevő vállalkozási díj 50%-áról a teljesítés 50%-os szintjének Megrendelő által igazolt elérése esetén jogosult részszámla, míg a teljes, szerződésszerű teljesítés esetén a vállalkozási díj 50%-áról végszámla kiállítására. További részletek a szerződéstervezet 4. pontjában olvashatók.
- i) A teljesítés igazolására jogosult: SZMJV Önkormányzata polgármestere vagy akadályoztatása esetén az alpolgármester.
- j) Késedelmes fizetés esetén a mindenkor magyar jogszabályokban kikötött késedelmi kamatok érvényesek.

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését a Felolvasólap/ajánlati adatlap 3. pontjában szereplő táblázat „Egyösszegű ajánlati ár - Nettó ajánlati ár” cellájában feltüntetett érték alapján végzi el az eljárás során, és ez alapján kerül meghatározásra a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő személye.

Az egyösszegű ajánlati árat nettó Ft mértékegységben kell a Felolvasólapon/ ajánlati adatlapon megadni és kizárólag pozitív egész szám ajánlható meg. A Felolvasólapon/ ajánlati adatlapon megjelölésre kerülő „Egyösszegű ajánlati ár - Nettó ajánlati ár” -nak meg kell egyeznie az ajánlat részeként benyújtásra kerülő árazott költségvetés összesített nettó ajánlati árával. Az árazatlan költségvetések sablonját Ajánlatkérő jelen felhíváshoz mellékelte. Az árazatlan költségvetés nem módosítható. A költségvetés valamennyi sora kitöltendő!

- 10. **Ajánlattételi határidő:** 2021. év december 9. napja 16 óra 00 perc
- 11. **Az ajánlat benyújtásának módja, helye:** beszerzes@szekszard.hu;
- 12. **Az ajánlattétel nyelve:** Magyar
- 13. **Az ajánlatok felbontásának és ismertetésének helye, ideje:**



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. emelet Jegyzői iroda (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet). Az ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártakor felbontja és nyilvánosan ismerteti a felolvasólap tartalmi elemeit. A felolvasás időpontja megegyezik az ajánlattételi határidő időpontjával. Az ajánlatok bontásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított 5 napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

14. Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:

Jelen eljárásban a benyújtott ajánlatokat ajánlatkérő külön tárgyalás nélkül bírálja el, amellet, hogy a tárgyalás jogát ajánlatkérő fenntartja.

15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlattételi határidő lejártától 60 nap.

16. A szerződéskötés tervezett időpontja:

A szerződéskötésre legkorábban az eljárásról szóló összegezés / döntésről szóló határozat megküldését követő munkanapon kerülhet sor.

Ajánlatkérő fenntartja a jogát a szerződés megkötésének megtagadására.

17. Ajánlat érvénytelensége:

Ajánlattevő érvénytelennek minősíti az ajánlatot, ha:

- a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- b) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelménynek (beleértve a jelen ajánlattételi felhívás 3.3. pontjában meghatározott alkalmassági követelményt),
- c) az ajánlattevő csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt áll, vagy ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás van folyamatban,
- d) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

18. Egyéb információk/csatolandó dokumentumok:

- a) Az ajánlatokat e-mailben, az ajánlattételi felhívás 11. pontjában megadott címre kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az e-mail tárgyában a következő megjelölést kell feltüntetni:

AJÁNLAT – „A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítása, járdaépítés, díszkivilágítás kiépítése, ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezése”



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

b) Kérdések feltevésére az ajánlattételi határidőt megelőző 48 óráig van lehetőség az eljárással kapcsolatban. További információ beszerezhető alábbi elérhetőségeken: beszerzes@szekszard.hu

c) **Ajánlattevő ajánlatához csatolandó mellékletek:**

Sorszám	Dokumentum megnevezése	Formátum
1.	felolvasólap/ajánlati adatlap (1. sz. melléklet)	kitöltve és cégszerűen aláírva pdf formátumban
2.	ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. melléklet)	kitöltve és cégszerűen aláírva pdf formátumban
3.	referencia nyilatkozat (3. sz. melléklet)	kitöltve és cégszerűen aláírva pdf formátumban
4.	ajánlattevői nyilatkozat a 3.3.2. alkalmassági követelmény vonatkozásában	cégszerűen aláírva pdf formátumban
5.	átláthatósági nyilatkozat (4. sz. melléklet)	kitöltve és cégszerűen aláírva pdf formátumban A nyilatkozat 1. és 2. pontját kérjük cégszerűen aláírni abban az esetben is, amennyiben nem vonatkozik a cégre, de ekkor kérjük a táblázatot áthúzni.
6.	együttműködési megállapodás, ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (adott esetben)	cégszerűen aláírva, tetszőleges, pl. pdf formátumban
7.	Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban	egyedileg csatolandó
8.	Adott esetben csatolandó: Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.	egyedileg csatolandó (adott esetben)
9.	Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő részéről aláírt nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás 3.3. pontjában előírt alkalmassági követelmény teljesüléséről az ott	cégszerűen aláírva, tetszőleges, pl. pdf formátumban



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

	feltüntetett adatok megadásával, és adott esetben a kapcsolódó dokumentumok benyújtásával	
10.	Árazott költségvetés	kitöltve és cégszerűen aláírva pdf és xls formátumban

- d) Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy jelen beszerzési eljárást – érvényes és az ár tekintetében is elfogadható ajánlatok beérkezése esetén is – eredménytelenné nyilváníthatja, illetve a szerződés megkötését megtagadhatja. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a beszerzési eljárás részeként csatolt szerződéstervezet tartalmának módosítására.
- e) Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a szerződés teljesítésének ideje alatt a jelen ajánlattételi felhívás részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tekintetében módosítást kezdeményezzen, amennyiben szükségesnek ítéli, és összhangban van az ajánlattételi nyilatkozat tartalmával is.
- f) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel történő kommunikáció tekintetében előnyben részesíti az elektronikus utat a beszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés ideje alatt. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozón történik, és csak a Felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljesítése során a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelően eljárni.
- g) Levelező rendszerünk maximum 5 MB méretű fájlokat képes fogadni. Amennyiben Ajánlattevő küldendő dokumentumai ezt meghaladják, kérjük, ajánlatukat nagyméretű fájlküldő rendszeren (pl.: Mammutmil, Told a cuccot stb.) keresztül küldjék meg.
- h) További információ beszerezhető alábbi elérhetőségeken:
E-mail: beszerzes@szekszard.hu
- i) Ajánlatkérő fenntartja a jogát a szerződés megkötésének megtagadására.
- j) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlat érvényességi idejét (minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejárától számított 60 nap).

19. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021. év december 03. napja

Melléklet:

- Felolvasólap/ajánlati adatlap (1. sz. melléklet)
- Ajánlattételi nyilatkozat (2. sz. melléklet)
- Referencia nyilatkozat (3. sz. melléklet)
- Átláthatósági nyilatkozat (4. sz. melléklet)



**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

- **Műszaki dokumentációk (5. sz. melléklet) külön fájlban csatolva**
- **Árazatlan költségvetés (6. sz. melléklet)**
- **Szerződéstervezet (7.sz. melléklet)**



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1. melléklet

AJÁNLATI ADATLAP
(Felolvasólap)

TÁRGY:

1. Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószáma: 15733562-217

2. Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Adószáma:

Értesítési címek:

Kapcsolattartó neve:
Tel/Fax száma:
E-mail címe:
Postai címe:

3. A beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlat, az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás:

Megnevezés	Nettó ajánlati ár*	Áfa	Bruttó ajánlati ár
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítása, járdaépítés, díszkivilágítás kiépítése, ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezése	(Ft)	27 % (Ft)	(nettó aj. ár + Áfa) (Ft)
Egyösszegű ajánlati ár*:	Ft	 Ft	 Ft

*Az egyösszegű nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie az árazott költségvetés összesített nettó ajánlati ár sorában megjelölésre kerülő értékkel.



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Az ajánlat érvényességi ideje (minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártaól számított 60 nap):

..... 202.....

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

A SZERZŐDÉS TÁRGYÁNAK MEGNEVEZÉSE: A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítása, járdaépítés, díszkivilágítás kiépítése, ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezése

1. Miután mint Ajánlattevő megvizsgáltuk a fent nevezett feladat megvalósítására vonatkozó feltételeket, az árajánlatkérési felhívásban és annak mellékleteiben foglalt előírásokat, mi, az aláírók ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére, a feltételek, a feladatleírás/műszaki előírás alapján a felolvasólapban szereplő összegek erejéig.
2. Elfogadjuk, hogy az Ajánlatkérő által nyomtatott vagy elektronikus formában rendelkezésre bocsátott felhívás és annak mellékletei a hivatalos és mérvadó. Nyilatkozunk, hogy az árajánlatkérési felhívás/dokumentáció/szerződéstervezet feltételeit mindenben elfogadjuk, az ajánlatunk részét képező kötelezően beadandó iratokban az eredeti, hivatalosan (nyomtatott és/vagy elektronikus formában) kiadott szövegben semmiféle változtatást nem tettünk, saját feltételt nem építettünk bele.
3. Elismerjük, hogy a csatolt dokumentumok az ajánlat szerves részét képezik.
4. Vállaljuk, hogy ajánlatunk elfogadása esetén az ajánlati felhívásban foglalt kötelezettségeket teljes egészében az abban foglalt feltételek szerint teljesítjük.
5. Hozzájárulunk ahhoz, hogy jelen ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta követő első naptári naptól számított 60 (hatvan) napig kötelezzen bennünket annak fenntartásában, és hogy annak elfogadása ezen időszak folyamán bármikor megtörténhessék.
6. Kijelentjük, hogy amennyiben Önök az ajánlatunkat elfogadják, akkor az árajánlatkérési felhívásban megjelölt időpontban a szerződés aláírása érdekében megjelenünk. Tudomásul vesszük továbbá, hogy közöttünk szerződéses jogviszony mindaddig nem áll fenn, amíg a szerződést mindkét Fél alá nem írta.



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

7. Nyilatkozom, hogy megértettük és tudomásul vettük Ajánlatkérő előzetes tájékoztatását Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyedi közzétételi listáról szóló 3/2020. (II.3.) rendeletében foglaltakról, miszerint a jelen beszerzési eljárás tekintetében az ajánlattételi felhívás, a felhívásra benyújtandó árajánlat, valamint az eredmény megállapítására vonatkozó döntés az Ajánlattevő internetes honlapján közzétételre kerül.

..... 202.....

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet

REFERENCIA NYILATKOZAT

a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítása, járdaépítés, díszkivilágítás kiépítése, ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezése” tárgyban kiírt Pályázat részeként

Alulírott,, mint a(z) (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban, a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után

kijelentem,

hogy a (székhely:) ajánlattevő az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző két év (azaz 24 hónap) alatt az alábbi referencia munkákat teljesítette:

Sorszám	Szerződést kötő másik fél megnevezése	Kontaktszemély neve telefonszáma és/vagy e-mail címe	Teljesítés kezdete (év, hó, naptól)	Teljesítés vége (év, hó, napig)	A teljesítés helye	A szerződés tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés)	Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés megfelelt-e a jogszabályoknak és szerződésszerű volt-e. (igen / nem):
1.							
2.							



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

..... 202

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása



**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

4. melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZATOK

1. 4/a. melléklet a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában meghatározott átlátható szervezeteknek kell kitölteni.
2. 4/b. melléklet a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott átlátható szervezeteknek kell kitölteni.
3. 4/c. melléklet a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontjában meghatározott átlátható szervezeteknek kell kitölteni.



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

4/a.

Átláthatósági nyilatkozat

a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

Név:

Beosztás:

születéskori név:

anyja neve:

születési helye, ideje:

mint a

átlátható szervezet neve:

székhelye:

adószáma:

cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi száma:

cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján jogállása az alábbi¹:

- állam
- költségvetési szerv
- köztestület
- helyi önkormányzat
- nemzetiségi önkormányzat
- társulás
- egyházi jogi személy

¹ A megfelelő rész aláhúzendő



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
- nemzetközi szervezet
- külföldi állam
- külföldi helyhatóság
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bekezdés)
- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre kifizetést nem teljesíthet.

Kelt:.....

.....
aláírás



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

4/b. melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontjában
meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET:

BELDÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET² RÉSZÉRE

a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

Név:

Beosztás:

születéskori név:

anyja neve:

születési helye, ideje:

mint a

átlátható szervezet neve:

székhelye:

adószáma:

cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi száma:

cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

² **gazdálkodó szervezet** a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljes körűen;
- b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
- c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljes körűen.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bekezdés)
- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre kifizetést nem teljesíthet.

Kelt:.....

.....
cégszerű aláírás



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1. pont: nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól³

Ssz.	Név	Szül. név	Szül. hely	Szül. ideje	Anyja neve	Tulajdoni hányad (%)	Befolyás, szavazati jog mértéke (%)
1.							

³ 38. tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy

a da)-dc). alpontban meghatározott természetes személy hiányában, aki az alapítvány képviselőjében eljár

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek:

ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint

ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

f) az a)-b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; (2017. évi LIII. tv. (Pmt) 3. § 38. pont)



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

Kelt:.....

.....

cégszerű aláírás



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2. pont: nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól

Ssz.	a szervezet				a szervezet tényleges tulajdonosainak						
	neve	tulajdoni hányadának mértéke (%)	befolyásának , vagy szavazati jogának mértéke (%)	adóilletősége	neve	szül. neve	szül. helye	szül. ideje	anyja szül. neve	tulajdoni hányad (%)	befolyás, szavazati jog mértéke (%)

Kelt:.....



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

.....
cégszerű aláírás

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. pont c) alpontjában
meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET:

CIVIL SZERVEZET VAGY VÍZITÁRSULAT RÉSZÉRE

a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

Név:

Beosztás:

születéskori név:

anyja neve:

születési helye, ideje:

mint a

szervezet neve:

székhelye:

adószáma:

törvényszéki nyilvántartásba vételi száma:

aláírásra jogosult képviselője – a polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, és megfelel a következő együttes feltételeknek:

- a) az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, amelyről részletesen a jelen nyilatkozat 1. pontjában nyilatkozom;
- b) az általam képviselt szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel;
- c) az általam képviselt szervezet székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bekezdés)

- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre kifizetést nem teljesíthet.

Kelt:.....

.....
cégszerű aláírás

1. pont: nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőiről⁴

Ssz.	Név	Szül. név	Szül. hely	Szül. ideje	Anyja neve	Tulajdoni hányad (%)	Befolyás, szavazati jog mértéke (%)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

⁴ vezető tisztségviselő **egyesületnél**: az ügyvezető vagy az elnökség tagjai (Ptk. 3:77. §) **alapítványnál**: a kuratórium tagjai (Ptk. 3:397. § (1) bek) **civil társaságnál**: a létesítő okiratban az ügyek vitelére feljogosított személy vagy testület tagjai (Ptk. 3:21. §) **vízitársulatnál**: intézőbizottság elnöke és tagjai, felügyelőbizottság elnöke (2009. évi CXLIV. tv. 31. § (1) bek., 33. § (1) bek.)

1.1.

CÍMLAP

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT
„KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA SZEKSZÁRD ÚJVÁROSI RÉSZÉN”

KERTÉPÍTÉSZETI TERV

MEGRENDELŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Klitz

TERVEZŐ: KLÉZL TERÉZIA
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ

K1- 17- 0363

7100 Szekszárd, Árpád utca 18/B

Szekszárd, 2021. 06. 21.

1.2.

TARTALOMJEGYZÉK

**TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT
„KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA SZEKSZÁRD ÚJVÁROSI RÉSZÉN”**

KERTÉPÍTÉSZETI TERV

1.0. IROMÁNYOK

- 1.1. Címlap
- 1.2. Tartalomjegyzék
- 1.3. Tervezői nyilatkozat
- 1.4. Műszaki leírás
- 1.5. Kerti bútor konszignáció (LV151b pad, DG115b hulladékgyűjtő)
- 1.6. Költségvetési kiírás

2.0. TERVEK

- | | | |
|------|--------------------------------------|-----|
| 2.1. | Fakivágási, fafelvételi helyszínrajz | K-1 |
| 2.2. | Járdaépítési helyszínrajz | K-2 |
| 2.3. | Növény kiültetési helyszínrajz | K-3 |
| 2.4. | Járda mintakeresztmetszelvény | K-4 |

1.3.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tervező neve: Klézl Terézia
Címe: 7100 Szekszárd, Árpád utca 18/B
Kamarai névjegyzék száma: K/1-17-0363
Szakképesítése: Okleveles Táj- és kertépítész tervező
Építtető: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Tervezett építmény helye: Szekszárd 2364 hrsz

Tervezett építmény megnevezése, rövid leírása:

Tervezési feladat Szekszárd, Újvárosi Római Katolikus Templom előtti tér felújítása. A terv a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú pályázat "Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén" munkarésze.

Alulírott Klézl Terézia az Országos tervezői névjegyzékben és a Dél-Dunántúli Építész Kamarában K/1-17-0363 szám alatt nyilvántartott, a jelen tervdokumentáció elkészítésére jogosult tervező nyilatkozom, hogy jelen tervezés során az általános érvényű és eseti hatósági előírások, rendeletek, országos és ágazati szabványok, illetve műszaki előírásokat betartottam, különös tekintettel:

- 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, OTÉK által rögzített,
- 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
- 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet
- 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet

Továbbá nyilatkozom, hogy

- a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges,
- a vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem szükséges,

A tervezett műszaki megoldások a műszaki előírásoknak megfelelnek és a velük szemben támasztott követelményeket kielégítik.

A 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklet 13 pontja alapján, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek körében sorolja a jelen terv alapján végzendő parképítést.

Klézl

Szekszárd, 2021. 06. 21.

Klézl Terézia
Táj- és kertépítész vezető tervező
K/1-17-0363

1.4.

MŰSZAKI LEÍRÁS

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT
„KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA SZEKSZÁRD ÚJVÁROSI RÉSZÉN”

KERTÉPÍTÉSZETI TERV

MEGRENDELŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.



TERVEZŐ: KLÉZL TERÉZIA
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ

K1- 17- 0363

7100 Szekszárd, Árpád utca 18/B

Szekszárd, 2021. 06. 21.

ELŐZMÉNYEK, TERÜLET ISMERTETÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízása alapján tervezem Szekszárd, Újvárosi Római Katolikus Templom előtti tér felújítását. A terv a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú pályázat "Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén" munkarésze.

Tervezési feladat a Templomhoz vezető járda építése, utcabútorok elhelyezése és a tér zöldfelületének a felújítása.

A tervezési területet határolja északon a Kolping Iskola előtti járda és út, keleten a templom előtti járda, délen lakóházak előtti parkoló, nyugaton a Rákóczi utcai járda. Jelenleg a tér közepén egy aszfalt burkolatú járda vezet a templomhoz. A járda töredezett, balesetveszélyes, felbontása indokolt. A tér déli részén található közúzalékos parkoló töredezett, hiányos szegélyének az építése is jelen terv része.

A téren található fák a következők: az északi oldalon a Kolping Iskola előtti járda és út között Aesculus hippocastanum (Vadgesztenye) fasor, a templomhoz vezető járda északi oldalán Acer pseudoplatanus (Hegyi juhar) fasor, a járda déli oldalán 2 db Hegyi juharfa, a Rákóczi utcai járda mellett szintén Aesculus hippocastanum (Vadgesztenye) fasor található. A teret északról az út melletti Ligustrum vulgare (Fagyal) sövény határolja. A templom bejáratánál a járda mellett a déli oldalon évelőágy található, Yucca filamentosa növényekkel. A területen több szoliter növény található ilyen a Berberis julianae (Júlia borbolya) és a Pyracantha c. 'Orange Glow' (Tűztövis), amely kereszt alakú vázra támaszkodva nő. A parkoló mellett 1 db Symphoricarpos chenaultii (Pettyes hóbogyó) található. A tér nagy részét gyeppel borítja, amely elgyomosodott, felújítása szükséges.

TERV ISMERTETÉSE

Általános irányelvek

A feladat két részre bontható, egyrészt a templomhoz vezető járda tervezése, másrészt a tér zöldfelületi rendezése. A térrendezéssel biztosítani kell a templom jó megközelítését és az átmenő gyalogos forgalom biztosítását. A kialakítandó tér egyben lehetővé teszi a gyülekezést, találkozást és a pihenést.

Járda építése

A Rákóczi utca és a templom közötti járda elbontásra kerül. A járda, szegélykő nélküli öntött aszfalt burkolatú. A parkolót határoló szegélykő is elbontásra kerül.

A járda helyszínrajzi vonalvezetésének megtervezése a jelenlegi, kialakult nyomvonal figyelembevételével történt. Az áttaposás megszüntetése miatt a templom bejáratánál északi irányban kiszélesítésre kerül. A kereszt körül is kiszélesedik a burkolat, valamint a padok elhelyezése is burkolat szélesítéssel jár. A járda szerkezete a következő:

- A 6 cm vtg homok színű térkő (10x20x6 cm)
- 3 cm fektető zúzalék
- 12 cm vtg Ckt -4 alapréteg

– 10 cm M-56 ágyazat

A térburkolat A Beton- Viacolor Borostyán, homok színű, avagy azzal műszaki adataiban megegyező burkoló kőből épül.

A tervezett járdánál a pályaszerkezeti rétegek megtámasztására 100x20x5 cm méretű kerti szegély épül, SEMMELROCK kerti szegélykő, vagy azzal műszaki adataiban megegyező szegélykő.

A közüzalékos parkolóhoz 100x25x15 cm kiemelt útszegély kerül, A Beton- Viacolor szürke színű, kiemelt szegélykő, vagy azzal műszaki adataiban megegyező szegélykő.

Az útszegély és járdaszegély építése C-12/15 min. beton alaperendán beton megtámasztással történik.

A járda területe: 82 m²

Kerti szegély: 75 m

Tervezett járda +csatlakozások lehatárolása kerti szegéllyel (Rákóczi utcai járda és templom előtti járda).

Parkoló szegély: 25 m

Utcabútorok

1. MMCITÉ VERA PAD 1,8 m

Porfestett horganyzott acél váz, fenyőfa ülőke és támla. Cikkszám: LV151b, vagy műszaki adataival megegyező pad.

Mennyisége: 7 db

2. MMCITÉ DIAGONAL HULLADÉKGYŰJTŐ

45 l térfogatú, porfestett horganyzott, acél váz, fenyő borítás, kör alaprajz, tetővel, horganyzott betét. Cikkszám: DG115b, vagy műszaki adataival megegyező hulladékgyűjtő.

Mennyisége: 4 db

Fakivágás, növényültetés

A tervezett járda déli oldalán a keresztnél található Acer pseudoplatanus (Hegyi juhar) fa kiszáradt és kivágásra került. A kivágott fa tuskója az építkezés megkezdése előtt kiszedendő. A fa kiszedés és cserje irtás költségét a költségvetés nem tartalmazza, a megbízó más forrásból oldja meg.

A tervezési területen lévő többi fa jó egészségi állapotban van, ezért megtartásuk szükséges.

A déli oldalon lévő parkoló fásítására Fraxinus angustifolia 'Raywood' (Magyar kőris) fát terveztem. A parkoló mellé Euonymus japonicus 'Bravo' sövény kerül. A járda mellett a padok közötti sávot Berberis thunbergii 'Atropurpurea' díszíti. Az áttaposás megakadályozására talajtakaró cserjék kerülnek kiültetésre a templomot körülvevő térburkolat és a járda közé.

A tervezett díszfák méretcsoport szerint sorfák, melyeknek a törzsmagassága 2,2 m feletti. A fák és cserjék ültetésénél az ültető gödrökbe 20 %-os talaj cserét javaslok.

Tervezett növények a következők:

NÖVÉNYJEGYZÉK

FA

- | | |
|--|------|
| 1. Fraxinus angustifolia 'Raywood' SF 3xi Fl 14/16 | 4 db |
|--|------|

CSERJÉK

- | | |
|---|--------|
| 2. Deutzia scabra 'Codsall Pink' Kont 30/40 cm | 55 db |
| 3. Jasminum nudiflorum Kont 20/25 cm | 55 db |
| 4. Berberis thunbergii 'Atropurpurea' Kont 30/40 cm | 55 db |
| 5. Euonymus japonicus 'Bravo' Kont 30/40 cm | 150 db |

Növények ültetését a kiültetési terv szerint kell elvégezni.

Tereprendezés, füvesítés

A tereprendezést a járda építése után kell elvégezni. A járdákról a csapadékvíz a felszínen kerül elvezetésre, ezért a terepet úgy kell rendezni, hogy minden esetben alacsonyabb legyen a terepszint, mint a járda szintje.

A telepítéséhez legoptimálisabb időszak a tavasz és az ősz, az időjárási viszonyok ilyenkor a legmegfelelőbbek a számára.

A gyepterelítés megkezdése előtt talaj előkészítés szükséges. A gyepesítendő területről el kell távolítani a növényzetet, régi gyepet, gyomokat (gyomirtás). A gyommentes talaj felső 10 cm-t fel kell lazítani és el kell távolítani belőle a követ, kavicsot gyökeret. majd talajjavítás következik kerti komposztfölddel 3 cm vastagságban. A talajfelszínt 3-4 cm-rel alacsonyabbra kell kialakítani, mint a kívánt magasság a gyepszőnyeg vastagsága miatt. a talajt tömöríteni kell lépésállóságig. A gyepszőnyeget sima göröngymentes talajra lehet teríteni, mert, ha a gyökerek nem érintkeznek a talajjal befülledhetnek és gyepes terület felszínén egyenetlenségek jönnek létre, ami a gyepszőnyeg színében is meglátszik. A gyepszőnyeg terítés előtt gypeszegély fektetése szükséges, a sövények és talajtakarók elválasztására. A következő munkafolyamat a vakondháló lefektetése. A gyepszőnyeget egymáshoz szorosan, hézagmentesen kell rakni. Az egymás melletti tekercsek vágásai eltolva legyenek és a végére rövid szakasz ne kerüljön. A fektetés után közvetlenül meg kell locsolni a gyepszőnyeget, és utána közepesen nehéz hengerrel többször hengerelni kell. A hengerelést keresztirányban is el kell végezni, a gyepterelítés pedig legyen jól átáztatva, de alatta a talaj teljesen ne legyen beiszapolódva. A leggyökeresedésig a gyepszőnyeg intenzív öntözést igényel. A gyepterelítés várható begyökeresedése melegben 10-14 napon belül megtörténik, hűvös időben 1 hónap is lehet.

A gyepterelítés területe: 494 m²

Munkavédelem, balesetvédelem

Kivitelezés előtt szükséges a közműszolgáltatókkal történő egyeztetés elvégzése! A fák ültetésénél a közművek nyomvonalát figyelembe kell venni!

A munkavégzés során a vonatkozó balesetelhárítási és munkavédelmi szabályokat szigorúan be kell tartani. Különös gondot kell fordítani a munkaterület lehatárolására. A kivitelezéssel kapcsolatos biztonságtechnikai intézkedéseket az építés idejére a Kivitelezőnek el kell készítenie. A munkavégzés csak az adott munkanemekben jártas felelős műszaki vezető jelenlétében történhet.

1.5.

KERTI BÚTOR KONSZIGNÁCIÓ
(LV151b pad, DG115b hulladékgyűjtő)

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT
„KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA SZEKSZÁRD ÚJVÁROSI RÉSZÉN”

KERTÉPÍTÉSZETI TERV

- | | |
|--|-------------|
| 1. MMCITÉ VERA PAD 1,8 m, LV151b | 7 DB |
| 2. MMCITÉ DIAGONAL HULLADÉKGYŰJTŐ, DG115b | 4 DB |

Kült



TERVEZŐ: KLÉZL TERÉZIA
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ

K1- 17- 0363



7100 Szekszárd, Árpád utca 18/B

Szekszárd, 2021. 06. 21.

DG115



DG115p



ILLUSTRATIVE PHOTO

DATE: 12.8.2013 V: 01
TECHNICAL SPECIFICATIONS
DG115 - DIAGONAL


Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozměry kotvení rozměrovost dílů rozměrovost výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure cut by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produktanbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoires. Arçes espacement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

mm
cite
1

mmcite.com



ILLUSTRATIVE PHOTO





TECHNICAL SPECIFICATIONS 2/5
LV151 - VERA




mmcite.com

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozměry kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produktanbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.








Járda mintakeresztszelvény

M=1:20



Minden jog fenntartva! Ez a terv nem másolható, nem mutatható, nem bocsátható rendelkezésre harmadik személynek írásos hozzájárulás nélkül!



KLÉZL TERÉZIA TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

SZEKSZÁRD, EZERJÓ u. 48. Tel.: 74/419-797 E-mail: klezlt@gmail.com

Munkacím:

KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA
SZEKSZÁRD ÚJVÁROSI RÉSZÉN
(TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT)

Méretarány:

1:20

Megrendelő:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Rajzcím:

Járda mintakeresztszelvény

Kelt:

2021.06.18.

TERVEZŐ:

KLÉZL TERÉZIA

Klezl

TERVEZŐI SZÁM:

K/1-17-0363

Rajzszám:

K-4

PREEVIT HUMAN KFT

Szekszárd Szent-Gy.A.u. 24.

Tel.: 74 / 316-422

30 / 378-3927

***7100 Szekszárd, Községi tér kialakítása
(Top 7.1.1-16-H-ERFA-2019--00404 az. pályázat)
térvilágítás létesítése***

TERVDOKUMENTÁCIÓ

2021 augusztus hó.

TARTALOMJEGYZÉK
7100 Szekszárd, Községi tér kialakítása
(Top 7.1.1-16-H-ERFA-2019--00404 az. pályázat) térvilágítás létesítése
című hálózatszerelési munka módosított dokumentációjához

1. Tervezői nyilatkozat
2. Tervjóváhagyó nyilatkozat
3. Tervegyeztetési jegyzőkönyvek (egységes elektronikus közműnyilatkozatba foglalva)

- | | |
|----------------------------|---|
| • Víz- és csatorna szolg.: | E.R.Ö.V ZRT Szekszárd |
| • Áramszolgáltató: | E.ON Dél-dunán. Áramhál. Zrt.
Szekszárdi Régió Kp. |
| • Gázszolg.: | E.ON Dél-dunántúli Gázhál. Zrt. – Szekszárd |
| • Távközlési szolg.: | Magyar Telekom Rt. (T-Com) – Pécs |
| • Kábel-TV szolg.: | Tarr Kábel-TV Kft. – Szekszárd |
| • Optikai kábel | MVM NET ZRT |

Külön nyilatkozatban:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| • Közterület | Polgármesteri Hivatal Szekszárd |
| • Tulajdonosi nyilatkozat | Polgármesteri Hivatal Szekszárd |

4. Műszaki leírás és annak fejezetei

- Munkaleírás
- Organizáció
- Munkavédelem
- Tűzvédelem és vagyonvédelem
- Környezetvédelem

5. Közművek földbe fektetett 1-35kV-os erősáramú kábellel történő keresztezésének és megközelítésének szabályai (összefoglaló táblázat)

6. Anyag és munkatétel lista

7. Kábeljelző rendelőlap

8. Melléklet

Térképmásolat

9. Meglévő villamos hálózat rajza

10. Nyomvonalrajz PRE-21-715
-

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Merkl Gábor a

**7100 Szekszárd, Községi tér kialakítása
(Top 7.1.1-16-H-ERFA-2019--00404 az. pályázat) térvilágítás létesítése
létesítmény felelős tervezője**

a Munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 21.§.(4) bekezdésében,
a Tűz elleni védekezésről szóló 1996 évi XXXI. törvény 21.§.(3) bekezdésében, továbbá
a 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamos Műszaki Biztonsági
Követelményei Szabályzat 5.1.1.2, 5.1.1.3 pontjában előírt kötelezettségek alapján

az alábbi Nyilatkozatot teszem:

A tervezett új villamos berendezésnek. (meglévő berendezés, átalakított, bővített részének) a tervei, a valamennyi rájuk vonatkozó (kiadási évszámmal is megadott) felsorolt nemzeti szabványoknak megfelelnek. A nemzeti szabványoktól való eltérésre nem volt szükség.

A terv megfelel az EON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Munkavédelmi-, Tűzvédelmi-, Környezetvédelmi eljárásaiban, utasításaiban megfogalmazott előírásoknak, az érvényben lévő típusterveknek, továbbá a megbízó belső ügyrendjeiben, technológiai utasításaiban foglaltaknak.

Az alkalmazott megoldások munkavédelmi, tűzvédelmi és tűzmegeelőzési, valamint üzemeltetési szempontból megfelelő biztonságúak.

A tervezés az alábbi törvényi előírások, és jogszabályok:

- 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről
- 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről.
- 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat kiadásáról,

valamint az EON. Hungária Zrt. munkaszervezeteinél kötelező érvényűvé nyilvánított villamos szabványok szerint történt.

Kijelentem továbbá, hogy:

- a megkeresetteken kívül más hatóságot, közművet, és ingatlantulajdonost a létesítendő hálózat nem érint,
- a létesítendő hálózat az általa érintett ingatlanok használatát lényegesen nem akadályozza.

Szekszárd, 2021. 07.28.



Merkl Gábor
(EN-VI 17-0100)

7100 Szekszárd, Szent-Györgyi A. u. 24.

TERVZSÚRI NYILATKOZAT

Készült: 2021.08.27-én az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szekszárdi Üzem hiv. helyiségében

Tárgy: Szekszárd, közösségi tér kialakítás térvilágítás terve (Pázmány tér)

Tervzsűrire jogosultak, delegáltak:

NÉV	SZERVEZETI EGYSÉG	
1. Kincses Endre	Üzemigazgató	
2. Peresics János	Fejlesztési és létesítési irányító	
3. Sabján Gábor	Projektgazda (műszaki ellenőr)	Gábor Sabján
4. Kasler István Csaba	Területgazda	Istvan Csaba Kasler
5. Nagy Péter	Fejlesztési területi referens	Peter Nagy
6. Németh Miklós	Beruházási szakterület	
7. Berecz Tibor / Varga Sándor	Üzemeltetési szakterület	
8. Nyul Zoltán	Mérésügyi szakterület	
9. Pálvölgyi Brigitta	Közüvilágítási szakterület	
10. Weinhardt János	Munkavédelmi szakterület	
11. Benkő Nándor	Környezetvédelmi szakterület	
12. Siposné Kugli Katalin	Dokument., nyilvántart. szakter.	
13. Szalai Attila	Létesítési támogató területi ref.	
14.	Régiós szakterület	
15. Simon Csongor	Tervezési szakterület	
16. Preevit Human Kft.	Tervező (külső)	
17.	Beruházó, megbízó (külső)	

A terv ismertetése után a résztvevők az alábbi észrevételeket tették:

A megvalósuló új aktív és passzív közvilágítási hálózati elemeket és szakaszokat az E.ON nem veszi tulajdonba és üzemeltetésbe. Azok az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében kell maradjanak.

Szabályzatunk szerint az E.ON közvilágítási hálózatra kapcsolódó további hálózatrészekben is a kivitelezésre kerülő **lámpatesteknek E.ON-nál rendszerengedéllyel kell rendelkeznie.**

A tervezett közvilágítás hálózatra csatlakoztatását a kivitelezéskor igénybejelentőn kell kérvényezni.

- Kérjük a templom előtt meglevő légkabel E.ON hálózatra csatlakozási pontjánál (Kapisztrán u. 1031.sz. oszlopon) is rendszerengedélyes leválasztó biztosító elem beépítését. (szakaszszekrény, légbiztosító vagy OCSD) Ezen légkábeles szakasz és a templom előtti kandeláberek, lámpatestek sem az E.ON tulajdona és nem az E.ON az üzemeltetője.
- Kérjük a tervezett kábelszakasz áramterhelésre, feszültségessre való megfelelőségének leírását. Kérjük a leválasztó biztosító egységek névleges áramértékének megadását.
- A tervrajz feliratozásait kérjük arányos, olvasható méretbe átszerkeszteni. Rajzon kiegészítő információk ábrázolását (északjel, közterületek feliratozása, kábelárok minta szelvény) kérjük.
- Kérjük a tervfejezetekben leírni, hogy a kivitelezés során a megrendelő, beruházó, és érintett ingatlan üzemeltetőjének tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályait, előírásait is be kell tartani, figyelembe kell venni (E.ON szabályzatai mellett, mivel a munka nem E.ON beruházásban történik).

❖ A bemutatott tervet a zsűri elfogadta.

❖ **A bemutatott tervet a zsűri a felsorolt módosításokkal fogadta el.**

❖ A bemutatott tervet a zsűri nem fogadta el, új terv benyújtását kéri.

❖ A megfelelő szöveget aláhúzni!

Felhívjuk a beruházó, önkormányzat figyelmét, hogy az E.ON a tervezett közvilágítási hálózat (köztéri, közüti, ingatlanviszonyi) elhelyezését, valamint a világítás minőségét, fénytechnikai tulajdonságait nem vizsgálja, és megvalósulásának sem felelőse. A tervet ilyen szempontból a megrendelő önkormányzatnak kell jóváhagyni.

A javított tervdokumentációból 1-1 db nyomtatott és digitális példány átadását kérjük az E.ON Szekszárdi Üzem részére.

Egyéb észrevételek: Kérjük a közműegyeztetésben leírt biztonsági előírások figyelmes betartását kivitelezéskor!

A tervzsűri nyilatkozat a terv változatlanúságáig érvényes. Tervváltozás esetén új nyilatkozatot kell kérni. A tervjóváhagyás önmagában kivitelezéshez nem járul hozzá. Kivitelezéshez további szükséges engedély(ek) beszerzése a beruházó, kivitelező feladata.

Az E.ON hálózatát érintő ill. az E.ON hálózatán/hálózatra történő csatlakozás kivitelezését csak szakfelügyelet mellett, az E.ON-nál minősítéssel rendelkező villamos szerelő cég végezheti. Az E.ON hálózatokat, biztonsági övezetüket érintő kivitelezési rész a szükséges szakfelügyelet, feszültségmentesítések és biztonsági előírások rendezésével kezdhető csak meg.

A kivitelezés után digitális megvalósulási nyomvonalrajzot és közvilágítási változás jelentő lapok leadását kérjük a Szekszárdi Áramhálózati Üzemnek. Az Önkormányzatnak az új, megváltozott közvilágítás üzemeltetésére szerződést kell kötni, módosítani.

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

NYILATKOZAT DÁTUMA

2021.07.21.



NEM ÉRINTETT

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Szekszárd MJV Önkormányzata

Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Invitech ICT Services Kft.

Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZEKSZÁRD SOLAR Kft.

NYILATKOZAT DÁTUMA

2021.07.20.

2021.07.27.

2021.07.19.

2021.07.21.

2021.07.20.

2021.07.21.

2021.07.20.

2021.07.19.

2021.07.20.

2021.07.20.

2021.07.23.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	378336565
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2021.07.19.
Kérelmező neve:	Merkel Ádám (880426738)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	saját nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	sajátos építmények engedélye
Kérelem tárgya:	Szekszárd, Pázmány tér, közösségi tér kialakítása
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	közmű- és energiaellátási építmények
Építmény funkciója:	Helyi (települési) távközlő- és elektromos hálózat
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Preevit Humán Kft
Adószám:	14637119217
Cím:	7100 Szekszárd, Szent- Györgyi A. utca 24
Telefon:	0630 222 0173
E-mail cím:	adam.merkel.92@gmail.com



ÉRINTETT TERÜLET:

Település:

Szekszárd

Terület leírása:

Pázmány tér

Megadott tervezési terület:

POLYGON((623581.38 112728.39,623572.14 112732.59,623574.1 112776.55,623626.74
112774.59,623623.66 112724.75,623581.38 112728.39))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1134 Budapest, Váci út 35

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 378336565

a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

7100 Szekszárd, Mátyás király utca 62.

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

7626 Pécs, Búza tér 8/a

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

7626 Pécs, Búza tér 8/a

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

8600 Siófok, Tanácsház utca 5

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

manuális kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Nincs kivételi hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Invitech ICT Services Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

2040 Budaörs, Edison utca 4

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

manuális kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:**

Igen

CÍME:

1134 Budapest, Róbert Károly körút 59

SZAKÁGA(I):**/ Szakág (HI):**

Hírközlés

Kijelölés módja:

manuális kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:**– Publikus hálózati információk:**Nincs publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.**– Kivételi hálózati információk:**A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

7100 Szekszárd, Sárvíz utca 4

SZAKÁGA(I):**/ Szakág (TH):**

Távhő

Kijelölés módja:

manuális kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:**– Publikus hálózati információk:**Nincs publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.**– Kivételi hálózati információk:**A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Szekszárd MJV Önkormányzata

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

7100 Szekszárd, Béla király tér 8

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

SZEKSZÁRD SOLAR Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

5500 Gyomaendrőd, Endrődi utca 9.

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

manuális kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):

pázmány tér vil v3.dwg (2867730)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2021.07.19.

Rögzítő neve:

Merkl Ádám (880426738)

/ Fájlnév (azonosító):

Pre-21-715.pdf (2867731)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2021.07.19.

Rögzítő neve:

Merkl Ádám (880426738)

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2021.07.21.

Ügyintéző neve:

Miczák Erzsébet (572915812)

Ügyintéző telefon:

+36 50 102 1181

Ügyintéző email cím:

erzsebet.miczak@digi.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű
Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2021.07.19.

Ügyintéző neve:

Takács Péter (468134152)

Ügyintéző telefon:

+36304008690

Ügyintéző email cím:

takacspeter@erovzrt.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 378336565

a kérelmező számára



E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2021.07.19.

Ügyintéző neve:

Ézsi Sándor Attiláné (216724802)

Ügyintéző telefon:

307902175

Ügyintéző email cím:

sandorne.ezsi@eon-hungaria.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:

2021.07.21.

Ügyintéző neve:

Kasler István Csaba (961373461)

Ügyintéző telefon:

+36303869983

Ügyintéző email cím:

istvan.csaba.kasler@eon-hungaria.com

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Az érintett területen lévő közcélú villamos hálózatunk változatlanul hagyása mellett megadjuk hozzájárulásunkat azzal, hogy azok esetleges áthelyezésére, kiváltására csak - a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és annak végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján - külön engedélyezési eljárás során, valamint külön hozzájárulásunk alapján, az építtető teljes költségviselése mellett kerülhet sor.

A tárgyi munka Társaságunk kezelésében lévő 1kV-os légvezetékes és földkábeles hálózatot érint. Kérjük a hálózat vezetékeitől a szabványos védőtávolságot betartani. A megközelítéseknél kérjük a 2/2013.(I.22) NGM a villamosmű biztonsági övezetéről szóló rendeletének maradéktalan betartását. A 2/2013.(I.22) NGM rendelet szerint:

6.§ (1) Föld feletti vezeték - ideértve a tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is - biztonsági övezete a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és a nyomvonalra merőlegesen mért függőleges síkig terjed:

1-35kV névleges feszültségszint között 5m, de a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült 2,5m.

1000V alatti névleges feszültségű, kisfeszültségű föld feletti csupaszvezeték esetén 1 m, szigetelt vezeték esetén 0,5 m.

Falra szerelt nagy- és kisfeszültségű szigetelt vezeték körül 0,5 m.

A 2/2013.(I.22) NGM rendelet szerint:

Szabadvezeték biztonsági övezetében TILOS:

- a munkavégzés a feszültség alatt álló vezetőtől bármely irányban mért 3 m-es távolságban (szerszámmal és építési anyaggal sem lehet ezen távolságon belül kerülni)

- önálló tartószerkezet, daru, állványzat létesítése

- föld depónia létesítése

- nem éghető anyagok 2 métert meghaladó tárolása (építőanyag), amelynél a mértékadó magasság a depónia- ember-mozgástér együttes mérete

Kivitelezési munka során a légvezetékek vezetőit 3m-en belül sem géppel, sem egyéb segédeszközzel, nem közelíthetik meg. Amennyiben ezt tartani nem tudják, akkor az adott vezetékek feszültségmentesítését kell kérni.

A kábelek érintettségénél kérjük az MSZ 13207 szabvány előírásainak betartását. Az érintett szakaszokon a munka megkezdése előtt szerelői felügyelő jelenlétében - a kábel pontos helyét és mélységét, kézi földmunkával meg kell határozni. A kábelek szükség szerinti védelembe helyezését, esetleges süllyesztését Társaságunknál kell megrendelni. A kivitelezés azon szakaszában mely alatt földmunkavégzés történik az érintett szakaszokon az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részéről állandó szakfelügyelet szükséges. Kivitelezési munka a kábeleink biztonsági övezetét érintő területen (1-1m) csak kézzel, kizárólag a Szolgáltató szakfelügyelete mellett végezhető.

Szakfelügyeletet a munkavégzés idejére - annak megkezdése előtt 14 nappal - az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szekszárdi Üzemétől (7100 Szekszárd, Keselyűsi u 2. Fax: +36 74 505-790) kell megkérni.

Munkaterület és műszaki átadásra 8 nappal előtte az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szekszárdi Üzem területileg illetékes hálózat üzemeltetési területi referensét meg kell hívni.

A közműkezelői hozzájárulás érvényessége a tárgyi témában végzett Terv-és közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényességéig terjed, másolata a kiviteli terv mellékletét képezi.

A fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk a kivitelezési munkákhoz.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2021.07.20.

Ügyintéző neve:

Pinke Csaba István (460638289)

Ügyintéző telefon:

+36305600851

Ügyintéző email cím:

csaba.pinke@eon-hungaria.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2021.07.20.

Ügyintéző neve:

Kerényi Ákos (836880922)

Ügyintéző telefon:

20/260-8869

Ügyintéző email cím:

akerenyi@fgsz.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.



ÜZEMELTETŐ NEVE:

Invitech ICT Services Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2021.07.19.

Ügyintéző neve:

Veres János (650628029)

Ügyintéző telefon:

06206216184

Ügyintéző email cím:

veresja@invitech.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2021.07.20.

Ügyintéző neve:

Lakó Norbert (887767610)

Ügyintéző telefon:

+36304440057

Ügyintéző email cím:

lako.norbert2@telekom.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.



ÜZEMELTETŐ NEVE:

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2021.07.20.

Ügyintéző neve:

Tumpek Dávid (872440836)

Ügyintéző telefon:

0613043432

Ügyintéző email cím:

kozmu@mvmnet.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2021.07.20.

Ügyintéző neve:

Bács Gábor (990176879)

Ügyintéző telefon:

06202476678

Ügyintéző email cím:

bacs.gabor@szeptavho.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.



KÖZMŰNYILATKOZAT / 378336565
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Szekszárd MJV Önkormányzata

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2021.07.27.

Ügyintéző neve:

Kovács Szilveszter Péter (675181945)

Ügyintéző telefon:

74504127

Ügyintéző email cím:

kovacs.szilveszter@szekszard.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

SZEKSZÁRD SOLAR Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2021.07.23.

Ügyintéző neve:

Bori Dániel (147972062)

Ügyintéző telefon:

06205095302

Ügyintéző email cím:

bori.d95@gmail.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.



ÜZEMELTETŐ NEVE:

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2021.07.21.

Ügyintéző neve:

Kovács István (467628478)

Ügyintéző telefon:

30/9274-789

Ügyintéző email cím:

kovacs.istvan@tarr.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

Szám: III/A/556-2/2021

Üi.: Bérces János

Tel.: 06/74/504-104

Tárgy: Szekszárd, közösségi tér kialakítása
(Top 7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 sz. pályázat)
térvilágítás létesítése

Merkl Gábor Úr
részére

PREEVIT Human Kft.

Szekszárd

Szent-Gy. A. u. 24.

7100

TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szekszárd Béla király tér 8.) nevében, mint a Szekszárdi Járási Földhivatal által Szekszárd város területén 2364 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdonhányadon bejegyzett ingatlan tulajdonosa kijelentem, hogy Szekszárd, közösségi tér kialakítása (Top 7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 sz. pályázat) térvilágítás létesítése (rajzsám: PRE-21-715) megnevezésű hálózatépítési munkálatok elvégzéséhez előzetes hozzájárulásomat

megadom

nem adom meg

Az elektromos vezetékek létesítésének következtében a közterület használatának akadályozásával, vagy korlátozásával, illetve a biztonsági övezettel történő terheléssel kapcsolatban kártalanításra:

igényt tartok

nem tartok igényt

Kártalanítás esetén elfogadom, hogy a független kárszakértő – a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. Törvény, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (1) alapján – szakvéleményt készít. A szakértői szakvélemény a tulajdonossal kötött megállapodás megkötésének alapjául szolgál.

S z e k s z á r d, 2021. augusztus 11.


Acs Rezső
polgármester

MŰSZAKI LEÍRÁS

**7100 Szekszárd, Községi tér kialakítása
(Top 7.1.1-16-H-ERFA-2019--00404 az. pályázat) térvilágítás létesítése**
című hálózatszerelési munka dokumentációjához

<u>Megrendelő:</u>	Szekszárd Város Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
<u>Üzemeltető:</u> passzív elem:	Szekszárd Város Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
aktív elem:	Szekszárd Város Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
<u>Tervező:</u>	PREEVIT HUMAN Kft. 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi A. u. 24.
<u>Kivitelező:</u>	későbbi szerződés szerint (az E.ON által minősített hálózatépítő cég)
<u>Létesítmény célja:</u>	közvilágítási földkábeles hálózat kiépítése
<u>Áram neve:</u>	3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram
<u>Üzemi feszültség:</u>	400/230V
<u>Nyomvonalhossz:</u>	bontandó közvilágítási gerinckábel - 0m építendő közvilágítási gerinckábel - 58m
<u>Kábel típusa:</u>	építendő közvilágítási gerinckábel: NYY-J 3x2,5mm ²
<u>Meglévő közvilágítási oszlopok:</u>	a tér folytatásában az gyalog út mentén közvilágítás jelenleg nincs kiépítve
<u>Elosztószekrények típusa:</u>	-
<u>Érintett Tr. körzet:</u>	-
<u>Túlfeszültségvédelem:</u>	a 0,4kV-os és közvilágítási hálózaton nem kerül kialakításra
<u>Érintésvédelem:</u>	a 0,4kV-os és közvilágítási hálózaton MSZ HD 60364-4- 41:2018sz. szerint TN rendszer
<u>Nyomvonalrajz:</u>	PRE 21-715

MUNKALEÍRÁS

Előzmények:

Szekszárd Pázmány tér TOP pályázat keretében megújul. Az újonnan kialakítandó közösségi tér gyalogos forgalmú útja mentén kis teljesítményű álló oszlopos lámpák kerülnek kialakításra. A gyalog út mentén 6db lámpa kerül megtervezésre.

A létesítésre kerülő közvilágítási gerinckábelek 1 szakaszra bontható. A nyomvonalon összesen 58m közvilágítási kábel lesz létesítve. Az újonnan építendő földkábeles közvilágítás nyomvonala a téren lévő díszvilágítási kandeláberre szerelt OCSD dobozból lesz megtáplálva, folytatva. A nyomvonalat a mellékletben ismertetjük.

Vezeték védelembe helyezés

A helyszíni adottságok miatt a közvilágítási gerinckábel teljes hosszában védőcsőbe helyezendő.

Nyomvonalak:

Az új nyomvonalakon NY-Y-J 3x2,5mm² típusú közvilágítási gerinckábel épül, mely földelésben ér véget. A nyomvonalon 6 álló lámpatest építendő. A közvilágítási kábel nyomvonala más közmű nyomvonalat nem keresztez.

Az építési munkák alatt a területen való közlekedést korlátozással biztosítani kell.

A közvilágítási kábel létesítése a nyomvonalon a zöld területek felásával megbontásával jár. Az érintett területeken, ahol két méteres körzetben van közmű, ott csak kézi földmunka engedélyezett.

Az új közvilágítási gerinckábel az gyalog út melletti zöld területen fektetendő.

A nyomvonalon új földkábeles ellátású közvilágítás épül. Az út melletti zöldterületen 1m magasságú álló lámpát elhelyezni. Az újonnan felállításra kerülő lámpatestek Schneider Citrine lámpatestek kerülnek kiépítésre.

A lámpaoszlopok szerelvényterébe biztosítós szerelőlapot kell beszerezni a kábelek bekötéséhez és a lámpák leágazó vezetékének biztosított bekötéséhez.

A lámpákat és az oszlopokat számozással ill. időtálló gravírozott felirattal kell-e ellátni.

A világítási osztály meghatározása:

Az út mentén új földkábeles ellátású kandeláberekre szerelt közvilágítás épül.

Az épülő acél kandeláberekre a Polgármesteri Hivatal képviselőjével egyeztetve korszerű és a világítási követelményeknek megfelelő LED-es lámpatesteket kell felszerelni.

A világítási helyzetet a forgalom résztvevői, az úthasználók alapján kell megállapítani, ami a településre jellemző adatok /időjárás jellemző típusa, geometriai forgalomcsillapítás, kereszteződések sűrűsége, vezetési feladatok nehézsége, forgalomsűrűség / alapján az MSZ EN 13201-2...4 szabvány szerint:

A világítás technikai jellemzők meghatározása:

A meglévő és alkalmazandó lámpatípusok és a hozzájuk tartozó tartószerkezetek jellemzőinek figyelembe vételével, számítással kerültek meghatározásra a világítás technikai jellemzők.

Lámpakimutatás:

lámpatípus	bontandó, újra felhasználán dó	építendő	építendő összesen
Schreder Citrine Midi 10W	0db	6db	6db

Közvilágítási kábelhálózat építés:

A Pázmány téri közösségi tér építése során 1m magasságú álló oszlopokat kell elhelyezni.

Az közvilágítási nyomvonal a zöldterület megbontásával épül ki.

A nyomvonal a meglévő utolsó kandelábertől indul.

Az új kandeláberek a gyalogút két oldala mentén a zöldsávban kerülnek elhelyezésre.

A lámpaoszlopok rögzítéséhez a gyártó által javasolt. alaptestet kell készíteni.

A lámpaoszlopok szerelvényterébe biztosítós szerelőlapot kell beszerezni a közvilágítási gerinckábel felfűzéséhez és a lámpák leágazó vezetékének biztosított bekötéséhez.

Az oszlopkarra szerelt lámpákhoz az oszlop belsejében NYM-J 3x2,5mm² bekötő rézvezetékot kell felvezetni. A közvilágítási lámpatesteket az MSZ HD 60364-4-41:2018sz. szabvány szerint be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe.

A nyomvonaltörésekben a kábel a legkisebb hajlítási sugarával épülhet. Az új kábelszakaszokat egy hosszban, összekötő karmantyú alkalmazása nélkül kell létesíteni. A kábelekre a kandeláberekbe történő bekötésüknél műanyag végelező kell szerelni.

A kábel fektetési mélysége járda alatt és zöldterületben 0,8m mélyen kell legyen, a végleges terepszinthez képest.

A zöldterületekben a kábelárok kiásása során a felső rétegből kiemelt talajt és az alsó rétegből kiemelt talajt külön kell helyezni majd a visszatemetésnél úgy kell visszatölteni hogy a termőtalaj felül legyen. A munkaterület rekultivációjáról gondoskodni kell.

A kiásott kábelárok alján darabos és éles tárgyak nem maradhatnak mivel ezek a kábel sérülését okozhatják.

Meglévő közművek két méteres közelében csak kézi földmunka végezhető.

A védőcső nélkül épülő kábelköteget minimum 5 cm-es folyami homokból készült ágyazórétegre kell fektetni és legalább 5cm rétegvastagságú folyami homokkal kell lefedni.

A kábelekre a kábelvonal azonosítása céljából a környezet hatásainak ellenálló kábeljelzőket kell rögzíteni. A rögzítés önzáró műanyag bilinccsel történjen. A kábeljelzőn szerepelni kell a kábel névleges feszültségének és a kábelvonal azonosító jelének. A kábeljelzőket olyan sűrűségben kell elhelyezni, hogy a kábelvonal a nyomvonal bármely részén azonosítható legyen (kb. 1,5-2 méterenként). A fektetési mélység felében, de a kábel felső alkotójától legfeljebb 0,3m-re 100x0,2 mm-es jelzőszalagot kell fektetni.

Túláramvédelem, körzethatárok

A tervezett földkábeles közvilágítási hálózat táplálása a meglévő aluminium kandelábráról leágazva a meglévő közvilágítási hálózatról történik. Az átépítéssel a közvilágítás túláramvédelme nem változik.

Utak, közművek megközelítése és keresztezése:

A meglévő és épülő közműveket a helyszínrajzon feltüntettük.

A közművek keresztezésénél, megközelítésénél és az utak alatt a kábeleket védőcsőben kell vezetni. A gerinckábel mely az utca, járdája alatt vagy a közművek közelsége miatt védőcsőben kell vezetni.

A párhuzamosan vezetett erősáramú és távközlési védőcsőben vezetett kábelek egymástól 0,5m-re vezetendő. A távközlési kábelek keresztezése alulról történik. A védőcsövek közti távolság 0,2m lesz.

Az utak alatt a védőcsöveket min. -1m mélyen kell elhelyezni, de a fektetés mélységét a helyszínen a közművek elhelyezkedéséhez kell igazítani. A közel -1m-en elhelyezkedő vízvezeték és gázvezeték alulról kell keresztezni, a közművek alatt min. 0,3m-el (1,3m-en). Ha az alul keresztezés, és a min. -1m mélység nem lehetséges, akkor acél védőcsöveket kell alkalmazni.

Az járda, lépcső, kapubejárók alatti védőcsövek a térkő burkolat felbontásával helyezhetők el, a felbontott térkő eredeti állapotának megfelelő visszaépítése szükséges.

Járda alatt és zöldterületben a kábelek fektetési mélysége -0,7m. De járda alatt is védőcsövekben kell vezetni a kábeleket, mert a kábelek a járda alatt a házak közmű bekötővezetékeit keresztezik.

Növényzet:


A kábelfektetések miatt a zöldterületek megbontására van szükség.

A későbbiek során a közterületen elhelyezett kábelek felett fásszárú növények nem telepíthetők.

A kandelábrák közelében lévő fák gallyazása szükséges.

Jelen terv a mellékelt tervezői nyilatkozat szerint, a vonatkozó szabványok, munkavédelmi előírások figyelembevételével készült, melyeket a kivitelezés során is be kell tartani.

Szekszárd, 2021. 07.28.


Merkl Gábor
tervező

ORGANIZÁCIÓS FEJEZET

7100 Szekszárd, Községi tér kialakítása (Top 7.1.1-16-H-ERFA-2019--00404 az. pályázat) térvilágítás létesítése című hálózatszerelési munka módosított dokumentációjához

- A munka előkészítésére, az engedélyek beszerzésére, a közművek egyeztetésére vonatkozóan a jegyzőkönyvek, a műszaki leírás és az organizációs fejezet tartalmaznak előírásokat.
 - A munkaterület megközelítése Szekszárd Város belterületén, a Pázmány tér felől történjen.
 - A kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadás-átvételéig Organizációs tervet és Biztonsági- és egészségvédelmi tervet kell készítenie, amit az illetékes műszaki ellenőrrel és a munkavédelmi koordinátorral jóvá kell hagyatni.
 - A munkaterületen nincs tudomásunk tervezett fejlesztésről, amely a tervezés és kivitelezés időtartamára esik.
 - A tervben szereplő egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt feltételeket előírásokat be kell tartani.
 - A kivitelezés megkezdése előtt az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt következő üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni:
 - E.ON Áramhálózati ZRt
 - A kivitelezés megkezdése előtt az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt következő üzemeltetőktől kell keresztezés miatt a kitűzetést megrendelni:
-
- Az építés során, munkaterület elhagyása előtt és a kivitelezés befejeztével az igénybevett járdát, zöld-, magán- és közterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szállítani.
 - A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, az eljárásra meg kell hívni az érintett közművek képviselőjét és az érintett területek tulajdonosait.
 - A kivitelezés megkezdése előtt az erősáramú kábel nyomvonalát, az építendő oszlopok helyét ki kell tűzni.
 - A vezetékek tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és keresztező közművek, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a nyomvonalon kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges helyzetét.
 - A feltárt közművek biztonságáról gondoskodni kell. A megsérült közmű jelöléseket pótolni kell.
 - A meglévő közművek közelében 2-2 m-es távolságon belül csak kézi földmunka végezhető.
 - Ha a munkavégzés során idegen illetve saját közmű megsérül, arról annak üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni kell.
-

- Ha a földmunkák során régészeti emlék kerül elő, akkor a munkát le kell állítani, és a Jegyzőnek ill. a területi múzeumnak be kell jelenteni. A lelet őrzéséről gondoskodni kell.
- A munkálatok ideje alatt az utakon biztosítani kell a közlekedés zavartalanságát.
- Utak mellett végzett hálózatépítés időtartama alatt sebességkorlátozó táblákkal kell az érintett szakaszon a közlekedés és a munkavégzők biztonságát szavatolni.
- Utak területét érintő munkákhoz forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, és kezelői hozzájárulást kell kérni. Az utak területének esetleges igénybevételére és helyreállítására vonatkozó előírásokat be kell tartani.
- A kivitelezés és üzembehelyezés során be kell tartani a Munkavédelmi Szabályzat és a vonatkozó szabványok előírásait.
- Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására.
- A meglévő és a terv szerint kialakítandó körzethatárok és szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel egyeztetni kell.
- A közvilágítási és kommunális hálózatok érintésvédelmét a biztosítási vázlatok szerint kell kialakítani.
- Üzembehelyezés előtt ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet és biztosító értékeket.
- A szükséges feszültségmentesítések idejét az illetékes áramszolgáltatói egységgel kell egyeztetni, majd megkérni.
- A kivitelezés megkezdéséről és a feszültségmentesítések várható időtartamáról az érintett lakosságot tájékoztatni, az intézményeket értesíteni kell.
- A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy az energia ellátás kimaradása minimális legyen.
- A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések darabszáma KIF kábelhálózaton:
1 db
- A kábelfektetés / hálózatépítés után el kell végezteni a nyomvonal / létesítmények geodéziai felmérését, nyitott kábelároknál.
- Az elkészült létesítmény nyilvántartásba vételéről gondoskodni kell.

Szekszárd, 2021. 07.28.

.....
Merkli Gábor
tervező

KÁBELHÁLÓZAT LÉTESÍTÉS
MUNKAVÉDELMI FEJEZET
7100 Szekszárd, Községi tér kialakítása
(Top 7.1.1-16-H-ERFA-2019--00404 az. pályázat) térvilágítás létesítése
című hálózatszerelési munka módosított dokumentációjához

A kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadás-átvételéig Organizációs tervet kell készítenie, amit az illetékes műszaki ellenőrrel és a munkavédelmi koordinátorral jóvá kell hagyatni.

Munkaeszközök, technológia:

- A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a technológiai és műveleti utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a biztonságos munkavégzéshez.
- A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk.
- Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi előírásokra és szükséges védőeszközökre.

Munkakörnyezet előkészítés:

- A kábelfektetés előkészítésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozóan a jegyzőkönyv, műszaki leírás és az organizációs fejezet tartalmaz előírásokat.
- A kábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és a keresztező közműveket, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges helyzetét.
- Különös gondot kell fordítani a feszültség-mentesítések szabályos megkérésére és végrehajtására.

Egyéb információk a munkavégzés környezetére:

Terep viszonyok:	Betonút, külváros!
Talajmechanikai viszonyok:	változó töltött talaj !
Környező létesítmények:	közeleli házak, út, !
Anyagszállítás:	szűk belterületi utakon !
Alkalmazott technológiák:	melegzsugor kábelszerelvények hevítése tűzvédett helyen!

- Az el nem kerített munkahelyek és munka felületeknél a köz és egyéb területek feleljenek meg a tervezett végleges állapot biztonsági szintjének.
 - A kiásott kábelárkot, munkaterületet a gyalogos és gépjármű közlekedés biztonsága érdekében a hatósági KRESZ előírások figyelembevételével 1m magas védőkorláttal kell elzárni. Az elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkület beálltakor jelzőlámpákkal kell ellátni.
 - A kábelárkok mentén lévő épületekbe, üzemekbe, stb. való zavartalan és balesetmentes közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal ellátott átjárókat kell létesíteni.
 - Betartandók az emelőgépek biztonsági előírásai, a teheremelésére, irányítására vonatkozó biztonsági szabályok, a munkakörnyezet közelében lévő minden személyre és infrastruktúrára vonatkoztatva.
-

- Különös gondot kell fordítani a meglévő kábelek beazonosítására.
- Fokozott gondossággal végzendő a meglévő üzemelő kábelek közelében a munkavégzés!
- A terven jelölve vannak a meglévő és tervezett közművek, de helyszíni feltárással kell pontosítani.
- A kábelárók szükség szerinti támolásáról gondoskodni kell.

Közművek keresztezése és megközelítése:

Közművek keresztezése és megközelítése az MSZ13207:2020 szabvány előírásainak figyelembevételével történhet.

Kábelszerelés:

- A kábelek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomvonalrajz és a biztosítási vázlat tartalmazza.
- Az MSZ 13207:2020 szabvány előírásai szerint a kábel szerelésének megkezdése előtt kábelszakaszonként:

- szemrevételezéssel ellenőrizni kell a kábelburkolat épségét,
- meg kell mérni az erek szigetelési ellenállását a 7.3. szakasz szerint.

A kábel szerelési munkáinak befejezése után a teljes kábelhálózaton az üzembe helyezést megelőzően el kell végezni a 7.2., 7.3., 7.4., és 7.5. szakaszok szerinti vizsgálatokat.

400/230V-os hálózat időszakos ütemezett üzembe helyezés:

Az üzem behelyezés során ellenőrizni kell:

- földelés rövidrezárók és egyéb eszközök eltávolításának tényét
- a helyes fázissorrendet
- nulla bekötések helyességét
- rendszer azonosságát
- védelmi berendezések szükség szerinti módosítását, kiegészítését terv és üzemeltetői előírások szerint
- az érintésvédelmi előírások érvényre jutását
- a környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését

400/230V-os hálózat figyelmeztető feliratok, azonosító jelölések, számozás:

Az MSZ 453:1987 sz. szabvány valamint az MSZ ISO 3864 biztonsági szín és alakjelek sz. szabvány előírásai szerint.

A hálózatelemek jelölését, számozását a Pre-21-715 sz. nyomvonalrajz tartalmazza.

A földelési, biztosítóérték és körzethatár jelöléseket a nyomvonalrajzon jelöltek szerint, a megfelelő biztosító szekrényeken jelölni kell, a transzformátor elosztó szekrényben a biztosítási vázlatot el kell helyezni.

- A kábelnyomvonalon a kábelvonal azonosítása céljából a kábelre kábeljelzőt kell elhelyezni az MSZ 13207:2020 szerint. A kábeljelző felirat a "Kábeljelző rendelőlapp" szerint legyen.

400/230V-os hálózat érintésvédelem módja: az MSZ HD 60364-4-41:2018sz. szabvány szerinti TN-tendszer.

Rúdföldelő: Pre-21-715 sz. nyomvonalrajz szerinti helyeken.

Lépésfeszültség csökkentő keretföldelő: kezelőhelyeknél.

Földelés értéke: földelési helyeken a 40/1990 sz. Üzemviteli Utasítás szerint max. 15 ohm.

A földelés kialakítása a kapcsolódó típustervek és a telepítési technológiák szerint.
A biztosító szekrényeket (és tartó szerkezeteit) be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe, kivéve a kettős szigetelésű elosztókat.

Túlfeszültség-védelem:

A 0,4kV-os hálózaton nem kerül kialakításra.

A kiviteli tervekészítésnél figyelembe vett főbb biztonsági szabványok:

MSZ 1585:2012, MSZ 1600-11:1982, MSZ 1600-14:1983, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 13207:2020, az MSZ-HD 60364 szabványsorozat

A kiviteli terv készítésénél figyelembe vett fontosabb áramszolgáltatói utasítások, jogszabályok:

E.ON Hungária Zrt. villamos hálózatokat üzemeltető területileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasításai.

9004/1982(Közl.Ért.16.)

2/2013 (I.22.) NGM rendelet

8/2001.(III.30.) GM rendelet

KPM-IpM együttes közl. a nyomvonaljellegű építmények keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírások (szabályzatok) közzétételéről a villamosmű biztonsági övezetéről a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről.

Szekszárd, 2021 07.28.


.....
Merkl Gábor
tervező

TÜZVÉDELMI ÉS VAGYONVÉDELMI FEJEZET

7100 Szekszárd, Községi tér kialakítása (Top 7.1.1-16-H-ERFA-2019--00404 az. pályázat) térvilágítás létesítése című hálózatszerelési munka módosított dokumentációjához

- Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén a tűz elleni védekezés feladatait a vállalat Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza.
- A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra is akik az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. telephelyein, a vállalat által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek, a munkavégzésre vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek keretszerződésben kell rögzíteni.
- Ha a villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kerül sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani.
- A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza.
- A kivitelezést követően a kivitelezőnek szabványossági nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés során érintett tűzvédelmi előírások, szabványok betartásáról.

A tárgyi munka során felmerülő tűzveszélyes tevékenységek:

kisgépek üzemanyag feltöltése, hegesztés, melegzsugor kábelszerelvények hevítése

- **Kisgépek üzemanyag feltöltése**
Kisgépek üzemanyagtartályát csak a gép üzemszünetében, csak a talajszinten szabad feltölteni, elfolyás ellen védve. A töltés idejére tűzoltó készüléket készenlétben kell tartani.
- **Földelő rendszerek és vasszerkezetek hegesztése**
A hegesztés környezetét 2 m-es körzetben éghető anyagoktól meg kell tisztítani. A munkavégzés alatt 1 fő ügyeletet kell biztosítani és gondoskodni kell a lehulló izzó fémrészek eloltásáról, a meglévő szerelvények letakarásáról. Fokozott figyelmet kell fordítani az izzó fémrészek visszahűtésére. Az esetleges tűz eloltására a hegesztés idejére 2 db 6 kg-os porral oltókészüléket, 2 db lapátot és 2 db csákányt kell készenlétben tartani. A munkaterületet el kell keríteni.
- **Melegzsugor kábelszerelvények készítése, kábelmassza melegítése**
A kábelszerelvények környékét 2 m-es körzetben a keletkező kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló hevített részek eloltásáról. Az esetleges tűz eloltására porral oltókészüléket és lapátot kell készenlétben tartani. A melegítési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani, és a munkaterületet el kell keríteni.

A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, az érvényben lévő technológiai utasítások előírásait.

A tárgyi munkával érintett tűzveszélyes helyek, közművek és üzemeltetőjük:

az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. által üzemeltetett földgázvezeték a

Gázvezeték közelében:

Általános szabály a tűzgyújtási és dohányzási tilalom!

A hálózatszerelés során más, nem tűzveszélyes kötési technológiát kell előírni (pld. hidegzugor kötés, csavaros kötőelem alkalmazása, stb.), vagy a tűzveszéllyel járó munka tárgyát kell távolabb vinni, ha lehetséges.

Mindenképpen egyeztetni kell a tűzveszélyes létesítmény üzemben tartójával a biztonsági távolság, és többlet műszaki előírások tekintetében, a munka megkezdése előtt!

Ha mégis elkerülhetetlen:

Gázfogadó és -szállító létesítmények közelében végzett tűzveszélyes tevékenységnél meg kell győződni a környék gázkoncentrációjáról. Melegítést, hevítést csak a talajfelszínen szabad végezni, a veszélyességi övezet, a szélérősség és szélirány figyelembevételével.

A munkavégzés idejére szakfelügyeletet kell kérni.

Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok:

1996. évi XXXI. törvény	a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
259/2011. (XII.07.) Korm. rendelet	a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről a tűzvédelmi bírságról, és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról.
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet	a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
54/2014 (XII.05.) BM rendelet	az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
4/2008. (VIII.1.) ÖM. rendelet	az erdők tűz elleni védelméről
44/2011. (XII.05.) BM rendelet	a tüzesetek vizsgálatára vonatkozó szabványokról
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet	a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
8/2001. (III.30.) GM rendelet	a Villamosmű Műszaki – Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről

Fontosabb tűzvédelemmel kapcsolatos, jogszabály által kötelező érvényűvé nyilvánított szabványok:

MSZ 2364 és MSZ HD 60364 szabványsorozat	Épületek villamos berendezéseinek létesítése
MSZ EN 50341-1:2013 szabványsorozat	1kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek
MSZ 1585:2012	Erősáramú üzemi szabályzat
MSZ 1600 -11:1982 MSZ 1600 -16:1992	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára

MSZ EN 50522:211

1kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések földelése

MSZ 6292:2009

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

MSZ 13207:2000

0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége

MSZ 15633-1:1992

MSZ 15633-2:1992

MSZ 15633-3:1992

MSZ 15633-4:1992

Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményeinek, berendezéseinek tűzvédelmi előírásai

Fontosabb utasítások:

E.ON Hungária Zrt. villamos hálózatokat üzemeltető területileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasításai.

Vagyonvédelem

Kivitelezés során a munkaterületre lehetőség szerint csak a napi munkának megfelelő anyagokat kell kiszállítani, hogy felügyelet nélkül anyag a területen ne maradjon. Amennyiben ez nem valósítható meg, a helyszín adottságainak megfelelően bekerített, zárható területen kell a felhasználandó anyagok védelméről gondoskodni.

Szekszárd, 2021.07.28.



Merai Gábor
tervező

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET

7100 Szekszárd, Községi tér kialakítása (Top 7.1.1-16-H-ERFA-2019--00404 az. pályázat) térvilágítás létesítése közvilágítási hálózat című hálózatszerelési munka módosított dokumentációjához

- Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. működési területén a környezetvédelmi feladatokat a „Részvénytársaság Környezetvédelmi Eljárásai, Utasításai és Vészhelyzeti tervei” tartalmazzák.
- A környezetvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra, kivitelezőkre is akik az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. telephelyein, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek.
- Az idegen vállalkozásban végzett tevékenységek esetében a megrendelőnek és vállalkozónak, kivitelezőnek a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeit a keretszerződésben kell rögzíteni.
- Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld védelmére. Törekedni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására.
- Kivitelezés után a talajszerkezetet és a természetes növénytakarót eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani. A munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését.
- Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.
- A munkavégzés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet a „Hálózati hulladékok gyűjtése” utasítás szabályozza. A keletkező hulladékok a következők lehetnek:
 - Nem veszélyes hulladékok:
A hálózatok bontásából származó vezetékek, fém kábelösszekötők, armatúrák, stb. Új hálózatok építésekor a felszerelt elemek göngyölegei, a munkavégzés során eltávolított növényzet maradványai, vissza nem tölthető föld, betontörmelék, aszfalt törmelék, stb.
 - Veszélyes hulladékok: festékes rongy, higítók, kábelmassza, olajos rongy, műanyag kábelhulladék, selejt fénycső, Hgl és Na fényforrások, stb.
- A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után azok elszállításáról, hatósági engedéllyel rendelkező átvevőnek történő átadásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A kivitelezési munkák során használt veszélyes anyagok biztonsági adatlapjainak biztosítása a vállalkozó feladata és felelőssége.
- A munkavégzés során be kell tartani a zajvédelemmel kapcsolatos előírásokat is.








A környezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabályok:

1996. évi LIII. törvény	a természetvédelemről
2007. évi CXXIX. törvény	a termőföld védelméről
2009. évi XXXVII. törvény	az erdőről és az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
1996. évi LV. törvény	a vadvédelemről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról
1995. évi LIII. törvény	a környezet védelmének általános szabályairól
1997. évi LXXVIII. törvény	az épített környezet alakításáról és védelméről
2013. évi CXXII. törvény	a termőföldről
2007. évi LXXXVI. Törvény	a villamos energiáról
382/2007.(XII.23.) Korm. rendelet	a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
98/2001. (VI.15) Korm. rendelet	a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet	a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet	a felszín alatti vizek védelméről
11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet	egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervekről
309/2014 (XII.11.) Korm. rendelet	a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről
362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet	a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatóságok közreműködések megszűnéséről és
2012. évi CLXXXV Törvény	a hulladékról
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet	a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
8/2001.(III.30) GM rendelet	A Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről

Szekszárd, 2021.07.28.


Merkl Gábor
tervező

Közművek keresztezése földbe fektetett 1-35 kV-os erősáramú kábellel










Keresztezett közmű	Keresztezés metszete	Védelem	Vonatkozó szabvány
erősáramú kábel $x \Rightarrow 0,4 \text{ m}$		nem kell védelem	MSZ 13207:2000 6.2. pont
erősáramú kábel $0,2 \leq x \leq 0,4 \text{ m}$		az építendő kábelt védőcsőbe kell helyezni	MSZ 13207:2000 6.2. pont
távközlés (tk) ha $x \Rightarrow 0,5 \text{ m}$		nem kell védelem	MSZ 13207:2000 6.3.2.1. pont 6.3.2.2. pont Keresztezés: felül
távközlés (tk) $0,5 > x > 0,2 \text{ m}$		Ha az erősáramú kábel nem csatlakozik szabadvezeték hálózathoz, és mindkét kábel védőcsőben van	MSZ 13207:2000 6.3.2.1. pont 6.3.2.3. pont Keresztezés: felül
távközlés (tk) $0,5 > x \geq 0,2 \text{ m}$		Ha az erősáramú kábel nem csatlakozik szabadvezeték hálózathoz, és az építendő kábelt védőcsőbe kell helyezni, valamint a közművek közé átlapolt választótéglázás kerül	MSZ 13207:2000 6.3.2.1. pont 6.3.2.3. pont Keresztezés: felül
locsolóvíz, víz, szennyvíz, csapadék ha $x \Rightarrow 0,5 \text{ m}$		nem kell védelem	MSZ 13207:2000 6.7.1. pont 1. bek. 3. bek. Keresztezés: felül
locsolóvíz, víz, szennyvíz, csapadék ha $x < 0,5 \text{ m}$		Erősáramú kábelt védőcsőbe kell helyezni.	MSZ 13207:2000 6.7.1. pont 2. bek. 3. bek. Keresztezés: felül
melegvíz, gőzvezeték (mv), távfűtő vezeték (tf) ha $x \Rightarrow 5 \text{ m}$		nem kell védelem	MSZ 13207:2000 6.7.2. pont
melegvíz (mv), gőzvezeték (távűtővezeték tf) ha $x \leq 5 \text{ m}$		$X_{\min}$ értékének meghatározása számítással úgy, hogy a talajhőmérséklet max 20°C lehet.	MSZ 13207:2000 6.7.2. 1. pont Keresztezés: alul







Keresztezett közmű	Keresztezés metszete	Védelem	Vonatkozó szabvány
melegvíz (mv), gőzvezeték (távfűtővezeték tf) ha $x < 5,0$ m és az MSZ 13207:2000 6.7.2.1. pontja nem teljesíthető		Erősá. kábelt jól hőszigetelt védőcsőbe kell helyezni szellőztetéssel úgy, hogy a környezeti hőm. max 30°C lehet. Ennél nagyobb hőm. esetén a <i>melegvíz vagy gőzvezeték is hőszigetelt és szellőztetett védőcsőbe</i> kell helyezni, de ekkor sem haladhatja meg a kábel környezeti hőm. a 30°C -ot.	MSZ 13207:2000 6.7.2. 2. pont 6.7.2.3. pont Keresztezés: alul
gáz (g) ha $x \Rightarrow 0,5$ m		nem kell védelem	MSZ 7048/2:1983 9. pont Keresztezés: alul - felül
gáz (g) ha $x < 0,5$ m		Erősáramú kábelt elektromosan szigetelt védőcsőbe kell helyezni 1-1m-el túlnyúlóan.	MSZ 7048/2:1983 9. pont Keresztezés: alul - felül

Megjegyzés:

- Ha a kábelhálózat szabadvezetékhez csatlakozik, távközlési közmű esetén a 0,5 m-es keresztezési távolság nem csökkenthető!
- A távközlési berendezések üzemi és védőföldeléseit 0,8 m-nél jobban nem szabad megközelíteni!
- A keresztezési szakaszon az erősáramú kábel védőcsővezetések mindkét irányban, legalább az alábbiak szerint nyúljon túl:
 - víz, locsolóvíz, csapadék, szennyvíz esetén 0,5 – 0,5 m,
 - melegvíz esetén 1,0 – 1,0 m,
 - gőzvezeték esetén 1,5 – 1,5 m
 - távközlés esetén 0,5 – 0,5 m.

Közművek megközelítése földbe fektetett 1-35 kV-os erősáramú kábellel

Megközelített közmű	Megközelítés metszete	Védelem	Vonatkozó szabvány
erősáramú kábel $x \Rightarrow 0,2 \text{ m}$		nem kell védelem	
erősáramú kábel $0,07 \text{ m} \leq x < 0,2 \text{ m}$		térköztartó vagy választótégla	MSZ 13207:2000 4.3.4. pont
távközlés (T) $x \Rightarrow 1,0 \text{ m}$		nem kell védelem	MSZ 13207:2000 6.3.3.1. pont
távközlés (T) $1,0 \text{ m} > x \Rightarrow 0,5 \text{ m}$		választótégla átlapoltan	MSZ 13207:2000 6.3.3.2. pont
távközlés (T) $0,5 \text{ m} > x \Rightarrow 0,3 \text{ m}$		Az erősáramú kábel nem csatlakozik szabadvezeték hálózathoz, a távközlési és cá. kábel között átlapolat választótégla is kell.	MSZ 13207:2000 6.3.3.3. pont 1. bek.
távközlés (T) $0,5 \text{ m} > x \Rightarrow 0,3 \text{ m}$		Az erősáramú kábel nem csatlakozik szabadvezeték hálózathoz, a távközlési kábel védőcsőben vagy alépítményben van, és átlapolat választótégla készűl.	MSZ 13207:2000 6.3.3.3. pont 2. bek
távközlés (T) $x \Rightarrow 0,2 \text{ m}$		Ha az építendő erősáramú kábel nem csatlakozik szabadvezeték hálózathoz és a két közmű közé átlapolat választótégla épűl.	MSZ 13207:2000 6.3.3.4. pont
távközlési oszlop $x \Rightarrow 0,8 \text{ m}$		nem kell védelem	MSZ 13207:2000 6.3.3.5. pont 1. bek.
távközlési oszlop $0,8 \text{ m} > x \Rightarrow 0,3 \text{ m}$		Erősáramú kábelt védőcsőbe kell helyezni, távközlési berendezés védőföldelésének megközelítése esetén $x \Rightarrow 0,8 \text{ m}$ -el.	MSZ 13207:2000 6.3.3.5. pont 2. és 3. bek.
locsolóvíz, víz, szennyvíz, csapadék $x \Rightarrow 0,5 \text{ m}$		nem kell védelem	MSZ 13207:2000 6.7.1. pont

Megközelített közmű	Megközelítés metszete	Védelem	Vonatkozó szabvány
locsolóvíz, víz, szennyvíz, csapadék $x < 0,5 \text{ m}$		Erősáramú kábelt védőcsőbe kell helyezni.	MSZ 13207:2000 6.7.1. pont 2. bek.
melegvíz (mv), gőzvezeték (távfűtővezeték tf) $x > 5,0 \text{ m}$		nem kell védelem	MSZ 13207:2000 6.7.2. pont
melegvíz (mv), gőzvezeték (távfűtővezeték tf) $x \leq 5,0 \text{ m}$		$X_{\min}$ értékének meghatározása számítással úgy, hogy a talajhőmérséklet max 20°C lehet.	MSZ 13207:2000 6.7.2. 1. pont
melegvíz (mv), gőzvezeték (távfűtővezeték tf) ha $x < 5,0 \text{ m}$ és az MSZ 13207:2000 6.7.2.1. pontja nem teljesíthető		Erősáramú kábelt jól hőszigetelt védőcsőbe kell helyezni szellőztetéssel ellátva úgy, hogy a környezeti hőmérséklet max 30°C lehet. Ennél nagyobb hőmérséklet esetén a melegvíz vagy gőzvezeték is hőszigetelt és szellőztetett védőcsőbe kell helyezni, de ebben az esetben sem haladhatja meg a kábel környezeti hőmérséklete a 30°C -ot.	MSZ 13207:2000 6.7.2. 2. pont 6.7.2.3. pont
gáz (g) ha $x \geq 0,5 \text{ m}$		nem kell védelem	MSZ 7048/2:1983 9. pont
gáz (g) ha $x < 0,5 \text{ m}$		Erősáramú kábelt elektromosan szigetelt védőcsőbe kell helyezni 1-1m-el túlnyúlóan.	MSZ 7048/2:1983 9. pont

Megjegyzés:

- Ha a kábelhálózat szabadvezetékhez csatlakozik, távközlési közmű esetén a 0,5 m-es megközelítési távolság nem csökkenthető!
- A távközlési berendezések üzemi és védőföldeléseit 0,8 m-nél jobban nem szabad megközelíteni!
- A megközelítési szakaszon az erősáramú kábel védőcsővezetések mindkét irányban, az x érték teljes hosszán túlmenően, legalább az alábbiak szerint nyúljon túl:
 - víz, locsolóvíz, csapadék, szennyvíz esetén 0,5 – 0,5 m,
 - melegvíz esetén 1,0 – 1,0 m,
 - gőzvezeték esetén 1,5 – 1,5 m
 - távközlés esetén 0,5 – 0,5 m.

KÁBELJELZŐ RENDELŐLAP

„Szekszárd Községi tér kialakítása (Top 7.1.1-16-H-ERFA-2019--00404 az. pályázat) kiviteli terv, térvilágítás,”
című tervhez

Kábel jele	A kábel indítási és érkezési végpontja	Kábel típusa	keresztmetszet	Feszültség szint (kV)	Fektetés éve	Kábeljelző db száma
1	Meglévő díszvil kandeláberre szerelt OCSD szekrénytől-Építendő 6.sz. kandeláberig	NYV-J	3x2,5mm ²	0,4 kV	2021.....	29

Kábeljelzők elhelyezése:
egyeses nyomvonalon, fektetett védőcsövekben 2m-enként,
védőcsövek végénél, nyomvonalváltásokban, kábelbekötéseknél


MELLÉKLET
7100 Szekszárd, Községi tér kialakítása
(Top 7.1.1-16-H-ERFA-2019--00404 az. pályázat) térvilágítás létesítése

című hálózatszerelési munka dokumentációjához

- Schreder Citrine Midi LED lámpatestek
- CSP OCSD UPC NFA oszlopcsatlakozó doboz

Szekszárd 2021. 07.28.

Citrine






Egy világító poller, sétálóutak kellemes hangulatának megteremtésére

A Citrine-t arra tervezték, hogy fényével egyszerre mutasson irányt és teremtsen kellemes hangulatot.

Ez a kiváló minőségű és költséghatékony világítási megoldás 3 méretben (Micro, Mini és Midi) és 2 fotometriai opcióval áll rendelkezésre; szimmetrikus és aszimmetrikus fényeloszlással. Mindkettő elérhető opálos vagy víztiszta burával, a maximális kényelem és a nagy teljesítmény érdekében.

A fotometriát úgy tervezték, hogy maximalizálhassa az oszlopok közötti távolságot, ezzel is csökkentve a termék alkalmazási költségeit.



HIDAK



KERÉKPÁR ÉS
GYALOGÓS UTAK



PARKOLÓK



TEREK ÉS
PARKOK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Beépített működtető egység	Igen
ENEC	Igen
ETL/UL listázott	Igen
ROHS megfelelés	Igen
2018. december 27-i francia törvény - megfelel az alkalmazás típusainak	b, c, d, f, g
Élettartam vizsgálat	LM 79-08 (akkreditált labor által az ISO17025 szabvány szerint mérve)

ANYAGOK

Ház	Alumínium
Búra	Polikarbonát
Festés típusa	Poliészteres porfestés
Szín	AKZO 900 szemcsés grafitiszürke
Védettségi szint	IP 66
Törési szilárdság	IK 10

ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK

Üzemelési hőmérsékleti tartomány (Ta)	-20 °C és +50 °C között
---------------------------------------	-------------------------

Függ a világítótest konfigurációjától. Bővebb információért forduljon kollégánkhoz.

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Érintésvédelmi osztály	Class I EU, Class II EU
Névleges feszültség	120-277V – 50-60Hz 220-240V – 50-60Hz
Túlfeszültség elleni védelem (kV)	4 10
Elektromágneses kompatibilitás (EMC)	EN 55015 / EN 61547

FÉNYFORRÁS TULAJDONSÁGOK

LED színhőmérséklete	3000K (Melegfehér 830) 4000K (Semlegesfehér 740)
Korrelált színhőmérséklet (CRI)	>80 (Melegfehér 830) >70 (Semlegesfehér 740)

FÉNYFORRÁS ÉLETTARTAMA T_q = 25°C ESETÉN

Minden konfiguráció esetén	50000h - L70
----------------------------	--------------

MÉRETEK ÉS RÖGZÍTÉS

AxBxC (mm)

CITRINE MICRO - 110x300x110

CITRINE MINI - 110x500x110

CITRINE MIDI - 110x1000x110

Tömeg (kg)

CITRINE MICRO - 2

CITRINE MINI - 2,7

CITRINE MIDI - 4,3


Sztenderd rögzítés

Földi rögzítés

Betonba öntés

Csavarozott alap

Falhoz rögzített





Lámpatest	LED-ek száma	Áram (mA)	Névleges fényáram (lm) Melegfehér 830	Névleges fényáram (lm) Semlegesfehér 740	Felvett teljesítmény (W)*	Tipikus fényhasznosít ás (lm/W)
CITRINE MICRO	10	250	Max	Max	6	83
	20	250	800	1100	9	122
CITRINE MINI	10	250	400	500	6	83
	20	250	800	1100	9	122
CITRINE MIDI	10	250	400	500	6	83
	20	250		1100	9	122

Tolerancia $\pm 7\%$ fényáram- és $\pm 5\%$ elektromos teljesítmény esetén

RENDSZERENGEDÉLY

A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1. Gyártó	Csatári Plast Kft. H-8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. út 1.	
2. Forgalmazó	Csatári Plast Kft. H-8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. út 1.	
3. Termék megnevezés	CSP-OCSD-UPC-NFA oszlopcsatlakozó doboz	
4. Típus (-család)	oszlopcsatlakozó doboz (állandó, méretlen csatlakozás célú)	


Igazoljuk, hogy fenti termék az e dokumentum elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglalt kivitelben, az ott rögzített feltételek mellett műszakilag

ALKALMAS

közcélú, kifesztültségű hálózatokon történő alkalmazásra.

5. Rendszerengedély azonosító	R05-332-00-2016
6. Kiadás alapja	Az E.ON Hungária SZ-149-v01 szabályzatának 23. sz. mellékletét képező „Oszlopcsatlakozó doboz műszaki specifikáció”
7. Érvényesség kezdete	2016. 07.12.
8. Érvényesség lejártá	visszavonásig
9. Területi érvényesség	az E.ON Hungária ZRt. leányvállalatainak működési területe

A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról Gyártó/Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó szervezetet!


Molnár István
Áramhálózati vezető


Kardos Zoltán
Hálózattechnológiai szakreferens

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.	R05-332 számú RENDSZERENGEDÉLY
Kiadás: Pécs, 2016. 07. 12.	Oldalszám: 1 / 1

**Az E.ON Hungária Zrt.
R05-332-00-2016. sz. rendszerengedélyének melléklete**




A rendszerengedélyes termék műszaki meghatározása

1. A termék e Rendszerengedélyhez kötött – tehát szállítandó és alkalmazandó – műszaki tartalmát részletesen az alábbiakban határozzuk meg:

A termék gyártói típusjele	CSP-OCSD-UPC-NFA
A termék gyártói megnevezése	kisfeszültségű oszlopcsatlakozó doboz (állandó, méretlen elszámolású villamos csatlakozáshoz)
Alkalmazott szabványok	MSZ EN 60529:2015 (IP kód) MSZ EN 62262:1998 (IK kód) MSZ EN 61439-1:2012 MSZ EN 60445:2011 MSZ HD 60364 szabványsorozat MSZ 447:2009
A termék anyagjellemzői	MENZOLIT üvegszál erősítésű poliészter (~RAL 7032)
A termék felhasználási jellemzői	a közcélú, kisfeszültségű erőátviteli szabadvezeték-hálózatok tartószerkezetein történő elhelyezés, szerződés alapján történő méretlen villamosenergia-vételezéshez, erősítő tápegységek állandó villamosenergia-ellátásához
Környezeti körülmények	tartós kültéri alkalmazás
Villamos jellemzők	Névleges feszültség: 230 V Névleges frekvencia/fázisszám: 50 vagy 60 Hz / 1 fázis Névleges szigetelési feszültség: 500 V Névleges lökfeszültség-állóság: 4 kV Kismegszakító névleges áramerőssége: $I_n \leq 6$ A Csatlakozás: NFA2X 0,6/1 kV 2x1x16 mm ² Hibavédelmi mód: kettős, illetve megerősített szigetelés A tokozat védettsége (legalább): IP 54 Védettség nyitott ajtóval: IP 20 Mechanikai behatás elleni védettség: IK 08
Felszerelhetőség	szalagrögzítés 19 mm-es rozsdamentes acélszalaggal
Tartozék	1 db háromszögkulcs (8 mm)

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.		R05-332. számú RENDSZERENGEDÉLY Melléklet
Kiadás: Pécs, 2016. 07. 12.		Oldalszám: 1/2

2. A termék képe és feliratai




E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

R05-332. számú
RENDSZERENGEDÉLY
Melléklet

Kiadás: Pécs, 2016. 07. 12.

Oldalszám: 2/2

3. A termék rajza



E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

R05-332. számú
RENDSZERENGEDÉLY
Melléklet

Kiadás: Pécs, 2016. 07. 12.


Oldalszám: 3/2

CSP-OCSD-UPC-NFA típus jelű oszlopcsatlakozó doboz

kisfeszültségű oszlopcsatlakozó doboz, állandó, méretlen elszámolású villamos csatlakozáshoz

Műszaki leírás

Az UPC Magyarország Kft. az E.ON Hungária társaságcsoporthoz magyarországi, közcélú, kisfeszültségű (KIF) hálózatain létesítendő gyengeáramú hálózatainak villamosenergia-ellátásához szükséges erőáramú betáplálások előírásoknak megfelelő kialakítása érdekében a Csatári Plast Kft. gyártású CSP-OCSD-UPC-NFA típusjelű oszlopcsatlakozó dobozt kívánja alkalmazni.



A CSP-OCSD-UPC-NFA típusjelű oszlopcsatlakozó dobozt a KIF hálózat oszlopán – a gyengeáramú rendszer által igénybe vett oldalon felszerelve – úgy kell elhelyezni, hogy a doboz alsó éle a talajszinttől mért legalább 3,5 m magasságban, felső éle pedig szigetelt szabadvezeték-hálózat esetén a legalsó áramvezetőtől mért legalább 0,6 m-re, csupasz szabadvezeték-hálózat esetén a legalsó áramvezetőtől mért legalább 1,2 m-re legyen. Az oszlopra a felrögzítés rozsdamentes acélszalag-pántolással történik.

A doboz IP 54 védettségű, a zárszerkezet csavaros megoldású, háromszög-kulccsal működtetett, a külső fém elemek korrózióálló anyagúak. A berendezés teljesíti a II. érintésvédelmi osztály követelményeit.

Az oszlopcsatlakozó doboz szerződés alapján történő méretlen villamosenergia-vételezés céljára készült. Az elosztói engedélyes által első túláramvédelmi készülékként alkalmazott kismegszakító legnagyobb névleges áramértéke C 6 A.

A KIF hálózatra csatlakoztatás csak az elosztói engedélyesnél rendszeresített és alkalmazásban álló anyagféleségek felhasználásával történhet (NFA2X 0,6 / 1 kV típusú 2x1x16 mm² keresztmetszetű alumínium vezetők, valamint a hálózat típusának és keresztmetszetének megfelelő áramkötő elemek).

A csatlakozóvezeték az oszlopcsatlakozó doboz és a hálózat között mechanikai védelem céljából rögzített KPE csőben kell elhelyezni. A hálózatra csatlakoztatást az elosztói engedélyes végzi el.

A hálózat felőli betáplálást fogadó L és PE+N sorkapocs PHOENIX CONTACT gyártmányú. A fázis sorkapocs és a kismegszakító összekötésére H07V-U 6 mm² vezetékszakas szolgál, mely az oszlopcsatlakozó doboz tartozéka.

A doboz vezetékes betáplálását és kábeles kicsatlakoztatását PG9 típusú tömszelencék biztosítják.

A doboz ajtaja alatt a villamos részekhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében a kismegszakító kezelőszervének hozzáférhetőségét biztosító, átlátszó polikarbonát lemez van elhelyezve szűk illesztéssel, amit átlósan 2 db plombafüllel ellátott zárópecsételhető csavar rögzít.

Az oszlopokon történő elhelyezés, szerelési kialakítás megoldásait a KTV erősítők szerelésére vonatkozó típustervi rajz mutatja. A településenkénti pontos elhelyezkedést a településre vonatkozó egyedi tervek tartalmazzák.

A CSP-OCSD-UPC-NFA típus jelű oszlopcsatlakozó doboz kialakításánál felhasznált anyagok alkatrészlistán mellékelve.

Készült: Monor, 2016.06.01.


Készítette: Ábrahám András
Elektromos szakértő
UPC Magyarország Kft.

Jóváhagyta: Ádám Zoltán
Technológiai területi referens
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Rákóczi Ferenc utca

22204

Pázmány Péter tér



2394

42

Hrabovszky utca

2373

75

77

1

3



2372



2371

5b

5b

5b

2370

2368

2368

7

2367

2375/2

14b

2375/1

14a

2394

13b

15

2387

6b

1b

3073

Kapl

2363

József Attila

3151

2

3152


4

6

2351

2360

7981



JELMAGYARAZAT

Tervezett:

Tervezett Schneider Chime Mid LED 10W/1000lm (Ma.:100cm),
álló oszlopos lámpa

Egyéb közvilágítási kábel 3x2,5mm² NY-CJ
Teljes hosszánál 0,32 LPE csőben vezetve

Meglévő:

- Aramszolgáltatási földkábel
- Meglévő tegakbel
- földgázvezeték
- vízvezeték
- telefon földkábel
- csapadékvíz
- szennyvíz
- meglévő lámpatest

Egyéb jelölések:

- védőföldelés
- védőcső

Építendő kábel	Építendő kábel	Építendő kábel	Építendő kábel	Építendő kábel	Építendő kábel	Építendő kábel	Építendő kábel	Építendő kábel	Építendő kábel
NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ
NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ	NY-CJ

PREEVIT HUMAN KFT


Építési engedélyeztetési és kivitelezési
iroda (Tervező, Kivitelező, Készítő és Készítő)

Régió: Villamos helyszínről


Méret: 1:200

Tervező: Méri Csaba ENVI 17-0100

Regisztráció: PRE-21-715



Kábel méretezés, keresztmetszet számítás



Kábel méretezés eredménye ①

Megadott adatok a számításhoz:

Megengedett %-os feszültségesés:

1.5%

Hálózat típusa:

1x230V - (3 vezetős (L+N+PE) 1-fázisú)

Fogyasztó berendezés jellege:

általános világítási

Fogyasztó berendezés feszültsége:

230V egyfázisú

Fogyasztó berendezés hatásos teljesítménye:

250 Watt

Jellemző teljesítmény tényező [$\cos\varphi$]:

0.8

Kábel anyaga:

Alumínium

Kábel hossza:

18 méter

Számított értékek:

Mértékadó feszültségesés értéke:

1.73 V

Berendezés villamos teljesítménye:

250 Watt (0.25kW)

Berendezés által felvett áram:

1.36 Amper

Számított kábel keresztmetszet:

0.4 mm²

A választott 2x16mm² NFA2X tip kábel feszültségesésre megfelelő.

A választott 2x16mm² NFA2X tip kábel terhelésre megfelelő /max terhelhetőség 72A/.

Kábel méretezés eredménye

2

Megadott adatok a számításhoz:

Megengedett %-os feszültségesés: 1.5%
Hálózat típusa: 1x230V - (3 vezetős (L+N+PE) 1 fázisú)

Fogyasztó berendezés jellege: általános világítási
Fogyasztó berendezés feszültsége: 230V egyfázisú
Fogyasztó berendezés hatásos teljesítménye: 60 Watt

Jellemző teljesítmény tényező $[\cos\phi]$: 0.8
Kábel anyaga: Réz
Kábel hossza: 58 méter

Számított értékek:


Mértékadó feszültségesés értéke: 1.73 V
Berendezés villamos teljesítménye: 60 Watt (0.06kW)
Berendezés által felvett áram: 0.33 Amper

Számított kábel keresztmetszet: 0.2 mm²

A választott 3x2,5mm² NY-Y-J tip kábel feszültségesésre megfelelő.

A választott 3x2,5mm² NY-Y-J tip kábel terhelésre megfelelő /max terhelhetőség 25A/.

Szekszárd 2021.08.31.


Merkl Gábor
villamos tervező

TERVZSÚRI NYILATKOZAT

Készült: 2021.08.27-én az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szekszárdi Üzem hiv. helyiségében

Tárgy: Szekszárd, közösségi tér kialakítás térvilágítás terve (Pázmány tér)

Tervzsűrre jogosultak, delegáltak:

NÉV	SZERVEZETI EGYSÉG	
1. Kincses Endre	Üzemigazgató	
2. Peresics János	Fejlesztési és létesítési irányító	
3. Sabján Gábor	Projektgazda (műszaki ellenőr)	Gábor Sabján
4. Kasler István Csaba	Területgazda	Istvan Csaba Kasler
5. Nagy Péter	Fejlesztési területi referens	Peter Nagy
6. Németh Miklós	Beruházási szakterület	
7. Berecz Tibor / Varga Sándor	Üzemeltetési szakterület	
8. Nyul Zoltán	Mérésügyi szakterület	
9. Pálvölgyi Brigitta	Közüvilágítási szakterület	
10. Weinhardt János	Munkavédelmi szakterület	
11. Benkó Nándor	Környezetvédelmi szakterület	
12. Siposné Kugli Katalin	Dokument., nyilvántart. szakter.	
13. Szalai Attila	Létesítési támogató területi ref.	
14.	Régiós szakterület	
15. Simon Csongor	Tervezési szakterület	
16. Preevit Human Kft.	Tervező (külső)	
17.	Beruházó, megbízó (külső)	

Digitálisan aláírta: Gábor Sabján
Dátum: 2021.08.30 14:24:59 +02'00'

Digitálisan aláírta: Istvan Csaba Kasler
Dátum: 2021.08.29 10:59:23 +02'00'

Digitálisan aláírta: Peter Nagy
Dátum: 2021.08.29 07:40:50 +02'00'

A terv ismertetése után a résztvevők az alábbi észrevételeket tették:

A megvalósuló új aktív és passzív közvilágítási hálózati elemeket és szakaszokat az E.ON nem veszi tulajdonba és üzemeltetésbe. Azok az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében kell maradjanak.

Szabályzatunk szerint az E.ON közvilágítási hálózatra kapcsolódó további hálózatrészekben is a kivitelezésre kerülő lámpatesteknek E.ON-nál rendszerengedéllyel kell rendelkeznie.

A tervezett közvilágítás hálózatra csatlakoztatását a kivitelezéskor igénybejelentőn kell kérvényezni.

- Kérjük a templom előtt meglevő légkabel E.ON hálózatra csatlakozási pontjánál (Kapisztrán u. 1031.sz. oszlopon) is rendszerengedélyes leválasztó biztosító elem beépítését. (szakaszszekrény, légbiztosító vagy OCSD) Ezen légkábeles szakasz és a templom előtti kandeláberek, lámpatestek sem az E.ON tulajdona és nem az E.ON az üzemeltetője.
- Kérjük a tervezett kábelszakasz áramterhelésre, feszültségesésre való megfelelőségének leírását. Kérjük a leválasztó biztosító egységek névleges áramértékének megadását.
- A tervrajz feliratozásait kérjük arányos, olvasható méretbe átszerkeszteni. Rajzon kiegészítő információk ábrázolását (északjel, közterületek feliratozása, kábelárok minta szelvény) kérjük.
- Kérjük a tervfejezetekben leírni, hogy a kivitelezés során a megrendelő, beruházó, és érintett ingatlan üzemeltetőjének tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályait, előírásait is be kell tartani, figyelembe kell venni (E.ON szabályzatai mellett, mivel a munka nem E.ON beruházásban történik).

❖ A bemutatott tervet a zsűri elfogadta.

❖ **A bemutatott tervet a zsűri a felsorolt módosításokkal fogadta el.**

❖ A bemutatott tervet a zsűri nem fogadta el, új terv benyújtását kéri.

❖ A megfelelő szöveget aláhúzni!

Felhívjuk a beruházó, önkormányzat figyelmét, hogy az E.ON a tervezett közvilágítási hálózat (köztéri, közúti, ingatlanviszonyi) elhelyezését, valamint a világítás minőségét, fénytechnikai tulajdonságait nem vizsgálja, és megvalósulásának sem felelőse. A tervet ilyen szempontból a megrendelő önkormányzatnak kell jóváhagyni.

A javított tervdokumentációból 1-1 db nyomtatott és digitális példány átadását kérjük az E.ON Szekszárdi Üzem részére.

Egyéb észrevételek: Kérjük a közműegyeztetésben leírt biztonsági előírások figyelmes betartását kivitelezéskor!

A tervzsűri nyilatkozat a terv változatlanúságáig érvényes. Tervváltozás esetén új nyilatkozatot kell kérni. A tervjóváhagyás önmagában kivitelezéshez nem járul hozzá. Kivitelezéshez további szükséges engedély(ek) beszerzése a beruházó, kivitelező feladata.

Az E.ON hálózatát érintő ill. az E.ON hálózatán/hálózatára történő csatlakozás kivitelezését csak szakfelügyelet mellett, az E.ON-nál minősítéssel rendelkező villamos szerelő cég végezheti. Az E.ON hálózatokat, biztonsági övezetüket érintő kivitelezési rész a szükséges szakfelügyelet, feszültségmentesítések és biztonsági előírások rendezésével kezdhető csak meg.

A kivitelezés után digitális megvalósulási nyomvonalrajzot és közvilágítási változás jelentő lapok leadását kérjük a Szekszárdi Áramhálózati Üzemnek. Az Önkormányzatnak az új, megváltozott közvilágítás üzemeltetésére szerződést kell kötni, módosítani.

Azonosító: 114_eb_2

Hatályba lépés időpontja: 2009.12.01.

Peter Nagy
tervzsűri vezető

Digitálisan aláírta: Peter Nagy
Dátum: 2021.08.29 07:40:25
+02'00'



**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

4/b. melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET:

**BELDÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET¹ RÉSZÉRE**

a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

Név: Kőműves Péter
Beosztás: ügyvezető
születéskori név: Kőműves Péter
anyja neve: Paál Irén
születési helye, ideje: Szekszárd, 1987.05.23.

mint a

átlátható szervezet neve: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.
adószáma: 11283986-2-17
cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi száma: 17-09-001908

céjjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

¹ gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.

13



**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljes körűen;
- b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
- c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékáról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljes körűen.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bekezdés)
- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre kifizetést nem teljesíthet.

Kelt: Bátaszék, 2021.12.08.

cégszerű aláírás



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1. pont: nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól²

Ssz.	Név	Szül. név	Szül. hely	Szül. ideje	Anyja neve	Tulajdoni hányad (%)	Befolyás, szavazati jog mértéke (%)
1.	Kórműves József	Kórműves József	Dunaszentgyörgy	1955.10.23.	Horváth Mária	20%	20%
2.	Kórműves Krisztián	Kórműves Krisztián	Szekszárd	1985.09.22.	Paál Irén	40%	40%
3.	Kórműves Péter	Kórműves Péter	Szekszárd	1987.05.23.	Paál Irén	40%	40%

Kelt: Bátaszék, 2021.12.08.


cégszerű aláírás

² 38. tényleges tulajdonos:

- a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
- c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
- da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
- db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
- dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
- a da)-dc). alponthan meghatározott természetes személy hiányában, aki az alapítvány képviselőjében eljár
- e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek:
- ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- eb) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint
- ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
- f) az a)-b) alponthokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; (2017. évi LIII. tv. (Pmt) 3. § 38. pont)



SZEKSZÁRD MEGYEI JÓGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2. pont: nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól

Ssz.	a szervezet				a szervezet tényleges tulajdonosainak						
	neve	tulajdoni hányadának mértéke (%)	befolyásának, vagy szavazati jogának mértéke (%)	adóilletősége	neve	szül. neve	szül. helye	szül. ideje	anyja szül. neve	tulajdoni hányad (%)	befolyás, szavazati jog mértéke (%)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kelt: Bátaszék, 2021.12.08.



cégszerű aláírás



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Tárgy: „Vállalkozási Szerződés „TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítása, járdaépítés, díszkivilágítás kiépítése ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezése”

Ügyintéző: Czékmeister Rita közbeszerzési referens

Telefonszám: 06-74/504-120

ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS

Előzmény: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) „Vállalkozási Szerződés „TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt keretében zöldterület megújítása, járdaépítés, díszkivilágítás kiépítése ülőpadok és kültéri szeméttárolók kihelyezése” tárgyban a Beszerzési szabályzat és az SZMSZ szerinti felhatalmazás alapján beszerzési eljárást indított.

A beérkező ajánlatok kapcsán a következő megállapítások tehetők: - figyelemmel az eljárásban értékelésre kerülő ajánlati elemekre:

1. Ajánlattevő neve, címe:

KÉSZ Kft. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.)

Ajánlati Ár: nettó 12. 586. 753, - FT

2. Ajánlattevő neve, címe:

PSN Építőipari Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi Ferenc utca 23-25.)

Ajánlat Ár: nettó 14. 366. 940, - Ft

3. Ajánlattevő neve, címe:

T-Build Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Napfény u. 24. 1/1)

Ajánlati Ár: nettó 14. 724. 928,- Ft

A bontási jegyzőkönyv alapján a bontási eljárás vezetője megállapította, hogy 1 db határidőn túli ajánlat érkezett:

Az ajánlattétel határideje 2021. december 09. (csütörtök) 16 óra 00 percben lett meghatározva.

A határidőn túli ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő:

Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.), ajánlatnak benyújtási ideje: 2021. december 09. (csütörtök) 16 óra 15 perckor történt.

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 17. pont a.) pontja alapján érvénytelennek minősíti a fent megjelölt ajánlattevő ajánlatát, mert azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtotta be.

Ajánlatkérő hiánypótlás keretében hívta fel lent megjelölt ajánlattevőt a benyújtott ajánlatával kapcsolatos hiány pótlására, amit ajánlattevő a megjelölt hiánypótlási határidőn belül benyújtott.

Ajánlattevő: PSN Építőipari Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi Ferenc utca 23-25.)

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 18. pont c.) (1-10. sorszám) pontjában előírta, hogy ajánlatkérő ajánlatához milyen csatolandó mellékleteket és milyen formátumban nyújtson be.

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem tartalmazta vagy hiányosan nyújtotta be az Ajánlattételi felhívás 18. pont c.) (7. és 10. sorszámában) előírt pontban meghatározott mellékleteket.

A fentiekben foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő kérte hiánypótlás keretében Ajánlattevőt, hogy nyújtsa be:

Az ajánlattételi felhívás 18. pontja c.) (7 és -10. sorszám) pontjában előírt mellékleteket.

- **7. sorszámában előírt melléklet:** „Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban”.
- **10. sorszámában előírt melléklet:** „Árazott költségvetés, kitöltve és cégszerűen aláírva pdf és xls (excel) formátumban.

Értékelési szempontok: A legalacsonyabb összegű nettó ellenszolgáltatás.

Az irat alapján az Önkormányzatra nézve keletkező kötelezettség, feladat megnevezése, javasolt döntés:

Javasolt a Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.) ajánlatát az ajánlattételi felhívás 17. pont a.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítani, mert azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtotta be.

Legkedvezőbb ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő az ajánlattételi felhívásban megadott értékelési szempontok alapján:

KÉSZ Kft. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.)

A fentiek alapján javasolt a beszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása.

Javasolt nyertesként kihirdetni, és a szerződést az ajánlatban szereplő vállalatoknak megfelelően megkötni:

KÉSZ Kft. - vel (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.)

A javaslat alapján az eljárást eredményessé nyilvánítom.

A javaslatot elfogadom, az alábbi Ajánlattevőt nyertesként kihirdetem, és vele Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szerződést az ajánlatában szereplő vállalatoknak megfelelően megköti:

Cégnév	Kapcsolattartó neve	E-mail címe	Ajánlati ár/nettó (HUF)
KÉSZ Kft. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.)	Kőműves Péter	keszkft@keszkft.hu	12. 586. 753,-

Szekszárd, 2021. december 20.


Ács Rezső
Polgármester
Ajánlatkérő képviseletében

