SZ-2025-0255
166920

Ikt.szám: V/C/38/2025

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 41. pontja alapján egyrészről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószám: 15733562-2-17
Bankszámlaszám: 11746005-15416566-00000000
Képviseli: **Berlinger Attila József polgármester**
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

"H-VILL-PLUSSZ" Általános Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7143 Őcsény, Bartók u. 9.
Adószám: 11290195-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-002620
Bankszámlaszám: 12071001-01562745-00100005
Képviseli: **Horváth István ügyvezető**
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),
a továbbiakban együtt **Szerződő felek** vagy **Felek** között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

A. Megrendelő a **Vállalkozási szerződés Szekszárdi Perczel utcai Óvoda (2564/5 hrsz.) 7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 2. telephely villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója** tárgyban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének a beszerzések lebonyolításának szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) szóló 9/2018. (V. 18.) együttes utasítása (a továbbiakban: Beszerzési szabályzat) és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklet a polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatáskörök alcím 41. pontja alapján árajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló beszerzési eljárást (a továbbiakban: beszerzési eljárás) folytatott le, a polgármester I/F/46/2025. (V. 22.) számú, a beszerzési eljárás megindításának jóváhagyásáról szóló döntése alapján (**1. melléklet**).

B. Vállalkozó Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének - az SZMSZ 2. melléklet 41. pontja szerinti - beszerzési eljárást lezáró döntése **(2. melléklet)** alapján, mint a gazdaságilag legelőnyösebb árat tartalmazó ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő, az Eljárás nyertese lett, amely alapján a Felek a jelen szerződést (a továbbiakban: Szerződés) megkötik.

C. Felek a Szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek szerződéses jogviszonyára alkalmazandók.

D. Vállalkozó kijelenti, hogy vele szemben felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn, egyidejűleg vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.

E. Mindkét fél kijelenti, hogy sem jóhiszeműen, sem rosszhiszeműen, sem a múltban nem hallgatott el, sem a Szerződés időtartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a Szerződés teljesítése tekintetében bármilyen szempontból releváns információt, ami kihatással lehet a jelen megállapodásban foglaltakra.

F. A beszerzési eljárás árajánlattételi felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció, illetve Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződéssel együtt értelmezendő. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződésben és az árajánlattételi felhívásban foglaltak között ellentmondás áll fenn, úgy a Felek az árajánlattételi felhívásban rögzítetteket tekintik irányadónak azzal, hogy amennyiben a jelen pontban hivatkozott dokumentumok és valamely vonatkozó jogszabály rendelkezései között áll fenn ellentmondás, úgy a Felek a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint kötelesek eljárni.

07.03.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

I.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig jelen megállapodás aláírásával elvállalja a Szekszárd Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukcióját.

II. TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

II.1. A teljesítés helye: ***SZEKSZÁRDI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS MINI BÖLCSŐDE Perczel utcai Óvoda (2564/5 hrsz.) 7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 2. telephelye.***

II.2. A teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számítva 60 nap, hétfőtől-péntekig az altatási időben (kb. 13-15 óra) korlátozással tudnak dolgozni. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:35. § (1) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen pontban meghatározott teljesítési határidőn belül bármikor jogosult teljesíteni. Felek megállapodnak abban, hogy az előteljesítés feltétele, hogy Vállalkozó előzetesen egyeztesse a teljesítés részleteit a Megrendelővel. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján a Felek rögzítik, hogy határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőn belül megkezdődik, és az sikeresen zárul a jogszabályban rögzített határidőn belül.

II.3. Felek rögzítik, hogy az altatási időben nem lehet nagy zajjal járó munkát végezni, tekintettel az óvodás korú gyermekekre.

II.4. Vállalkozó feladatait a Villámvédelmi kiviteli tervdokumentáció **(3. melléklet)**, a Villámvédelmi terv **(4. melléklet)**, Térképmásolat **(5. melléklet)** és a Feladatlista - Árazatlan költségvetés **(6. melléklet)** tartalmazza.

II.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés II.4. pontban meghatározott feladatokon kívül a Vállalkozó köteles külön díjazás nélkül elvégezni azon feladatokat is - amelyek a teljesítését nem teszik lényegesen nehezebbé - azonban szükségesek a Szerződésben meghatározott cél megvalósításához.

II.6. A vállalkozó köteles a kivitelezés megvalósítása során részt venni az ellenőrzési és vizsgálati eljárásokon, valamint az esetlegesen összehívott kooperációs értekezleteken.

II.7. Szerződő Felek a munkaterületek átadásakor a területek műszaki állapotát rögzítik, az azokban bekövetkezett - a munkavégzéssel összefüggésbe hozható - károknak a helyreállítása a Vállalkozó kötelessége. A helyreállítási kötelezettségét Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel időpontjáig teljesíti. Vállalkozónak a kivitelezési munkák ütemezésének vonatkozásában egyeztetnie kell Megrendelővel. A műszaki átadás-átvételi eljárások Megrendelő részvételével történik. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munkák átvétele műszaki átadás-átvételi eljárás keretében zajlik. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama - figyelemmel Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére - 30 naptári nap. Felek az egyértelműség céljából rögzítik, hogy sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás esetében a teljesítés időpontja a műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja.

II.8. A munkavégzéshez szükséges felvonulási létesítményekről, anyagtároló és egyéb depónia helyekről a Vállalkozó tartozik gondoskodni. Vállalkozó köteles a hulladékot előírás szerint külön-külön gyűjteni, tárolni, kezelni és elszállítani. Vállalkozó köteles a munka és balesetvédelmi előírások maradéktalan betartására.

II.9. Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a tevékenységet működő intézmény területén végzi, ezért a teljesítés során köteles úgy eljárni és a munkálatokat úgy megszervezni, hogy az az Épület működését ne akadályozza, és a teljesítési hely Munkaterülettel nem érintett részén tartózkodók személyét és vagyonát ne veszélyeztesse. A teljesítés során a Vállalkozó köteles biztosítani a zavartalan személyforgalmat.

II.10. Vállalkozó köteles a jelen szerződést kifogástalanul, magas színvonalon teljesíteni, a feladatot legjobb tudása szerint, maradéktalanul, határidőre elvégezni, valamint köteles a feladattal kapcsolatos minden szervezési és technikai feladatnak eleget tenni. A teljesítés minőségével kapcsolatos igények megegyeznek az országos és ágazati szabványokban, vonatkozó műszaki irányelvekben és előírásokban a legmagasabb minőségi szinthez tartozó követelményekkel. A Szerződés szerinti ár a legmagasabb minőségi szinthez tartozó, hibátlan minőségben való teljesítésre vonatkozik.

II.11. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítés során köteles figyelemmel lenni valamennyi vonatkozó jogszabályra, utasításra és szabványra.

II.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok elvégzése során, a Szerződés időbeli hatálya alatt szorosan együtt kell működnie Megrendelővel.

II.13. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a feladatok teljesítéséről köteles folyamatosan tájékoztatni a Megrendelőt. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén annak következményeit a Vállalkozó viseli.

II.14. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződés időbeli hatálya alatt a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, azonban az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére és teheti terhesebbé a teljesítést. Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne vagy veszélyeztetné mások személyét, vagyonát.

II.15. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni, valamint meggyőződni arról, hogy a Vállalkozó a teljesítés során betartja és alkalmazottjaival betartatja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és szabályokat. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.

II.16. Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely akadály esetén is köteles a tevékenységet elvégezni vagy elvégeztetni. Amennyiben a munkát kényszerűségből mással végezteti el, úgy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjon felüli esetleges költségeket viselni köteles.

II.17. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésére kiható minden körülményről haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót. Amennyiben Vállalkozónak a jelen szerződésben és mellékletében nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

II.18. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint engedélyekkel a jelen szerződés időbeli hatálya alatt folyamatosan rendelkezni fog. E körben - a jelen szerződés megkötését megelőző beszerzési eljárásban előírtakkal összhangban - Vállalkozó kijelenti különösen, hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt folyamatosan rendelkezni fog a teljesítésbe bevontan legalább 1 fő villamos műszaki vezetővel MV-ÉV vagy MV-ÉV-R szakterület jelöléssel. E kötelezettség teljesítését Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni; amennyiben Megrendelő e kötelezettség megszegését állapítja meg, Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

II.19. Megrendelő köteles a munkaterületet olyan állapotban átadni a Vállalkozó részére, amely lehetővé teszi a munkavégzés megkezdését. Az átadásnak jelen szerződés aláírását követően, Felek által egyeztetett időpontban, de legkésőbb öt munkanapon belül meg kell történnie. A munkavégzés kizárólag a Műszaki ellenőr írásos engedélye után kezdhető meg. A műszaki ellenőri feladatok ellátására a Műszaki ellenőrt a Megrendelő biztosítja.

II.20. Vállalkozó a munkaterület átadását követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani, mely dokumentáció zéró dokumentációnak minősül. Az állapotfelmérésről készült dokumentumok a zéró dokumentáció részét képezik.

II.21. A munka megkezdésének feltétele a zéró dokumentáció Műszaki ellenőr általi elfogadása és a munkakezdési engedély kiadása.

II.22. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés időtartama alatt köteles a Munkaterületet oly módon lehatárolni és elkeríteni, hogy oda illetéktelen személyek belépése ne legyen lehetséges. Az itt elhelyezett anyagok,

eszközök védelméről a Vállalkozó köteles gondoskodni, azok biztonságáért a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó felel.

II.23. Vállalkozó köteles a munkaterületen a vonatkozó egészség-, munka-, baleset-, tűz- és vagyonvédelmi előírások szigorú betartására. Ennek megszegéséből eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik, amelynek beálltakor az semmilyen módon és mértékben a Megrendelőre át nem hárítható. Vállalkozó az adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben - személyi, tárgyi, környezeti tényezők - biztosítva vannak. Vállalkozónak - mint önálló munkáltatónak - a munkaterület átvételét követően kötelessége a kivitelezést a teljesítés idején hatályos munkavédelmi szabályok betartásával végezni, illetőleg végeztetni.

II.24. Vállalkozó az általa átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a tevékenységéből származó hulladékokat gyűjteni, kezelni, elszállítani, a Megrendelő ez irányú utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kötelezettségeinek a Megrendelő felhívása ellenére 24 órán belül sem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azokat elvégeztetni.

II.25. A Műszaki ellenőr indokolt a feladatainak teljesítése érdekében más, szakértelemmel rendelkező személyt, szervezetet is bevonhat, azonban joghatályos nyilatkozat megtételére jelen Szerződés vonatkozásában kizárólag a Műszaki ellenőr jogosult.

II.26. A Műszaki ellenőr az óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciójának elvégzéséhez szükséges mértékben a Szerződéssel összeegyeztethető módon jogosult írásban, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett a Vállalkozónak utasítást adni, azonban az utasítás nem eredményezheti a Szerződés megváltozását.

II.27. Amennyiben a Vállalkozó a Műszaki ellenőr állásfoglalását kéri, köteles azt 3 munkanapon belül részletesen megadni. Amennyiben a válaszadási határidő nem kerül betartásra, a megadott határidőt meghaladó napok számával a kivitelezés időszaka kötbérfizetés nélkül meghosszabbodik.

II.28. Vállalkozó a Műszaki ellenőrt és a Megrendelőt az átadás-átvételi eljárás megindítását megelőző 8 munkanappal köteles írásban értesíteni arról, hogy az óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstruálási munkálatokat befejezi, készen áll az átadásra, azt készre jelenti. Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak a Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel egyeztetett időpontra kell kitűznie.

II.29. A Műszaki ellenőr a Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárására vonatkozó jegyzőkönyvet - feltüntetve azon a teljesítés időpontját - akkor adja ki, amikor a munkálatokat a Szerződésnek megfelelően, az esetleges kisebb, Az óvoda használatának célját és biztonságát nem befolyásoló, hiányzó munkát és hibát kivéve elkészült. Ennek hiányában az átadás-átvételi jegyzőkönyv kiadását indokolással ellátva visszautasítja és megjelöli azokat a munkákat, amelyet a Vállalkozónak el kell végeznie a jegyzőkönyv kiadásához. A Vállalkozó a visszautasításban megjelölt munkákat köteles elvégezni, mielőtt újabb értesítést küldene az átadás-átvételre vonatkozóan.

II.30. Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák rendeltetésszerű használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

II.31. Az átadás-átvétel napjáig a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek tételes teljesítménynyilatkozatot átadni minden általa beszerzett, felhasznált anyagról. Amennyiben a teljesítménynyilatkozat nem megfelelő, a műszaki átadást meghiúsultnak kell tekinteni.

II.32. A Szerződő Felek az átadás-átvételről kötelesek teljesítési jegyzőkönyvet felvenni, amely megfelelő módon igazolja Vállalkozó szerződésszerű teljesítését.

II.33. A Műszaki ellenőr és a Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek. Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a kitűzött határidőre sem végzi el, úgy Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére külön írásbeli felszólítás nélkül mással elvégeztetni.

II.34. Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Műszaki ellenőr és a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Szerződés teljesítését fenntartások nélkül elfogadja, figyelemmel Ptk. 6:247. § (3) bekezdésére is.

II.35. A műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását megelőzően Vállalkozó köteles bármilyen megmaradt eszközét, maradék anyagot, törmeléket, hulladékot és ideiglenes létesítményt, felvonulási épületeket a helyszínről haladéktalanul eltávolítani. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségét észszerű időben Megrendelő felszólítása ellenére nem teljesíti, úgy azt Megrendelő maga jogosult a Vállalkozó költségén elszállítani és ezzel kapcsolatban felmerült igényét a végszámlából történő levonással kielégíteni.

II.36. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül, valamint a jótállási kötelezettség lejártát megelőző 1 hónappal a kivitelezési munkát a jelen fejezetben foglaltak szerint újból meg kell vizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). A Megrendelő készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót és a Műszaki ellenőrt. Az utófelülvizsgálati eljárás keretében megállapított jótállási kötelezettség alá eső hibákat, hiányokat Vállalkozó köteles a felülvizsgálati eljárás keretében meghatározott határidő keretében kijavítani.

III. DÍJ MEGFIZETÉSE, A TELJESÍTÉS ELISMERÉSÉNEK SZABÁLYAI

III.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy **Vállalkozót** a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok ellátásáért **nettó 5.771.791.-Ft + Áfa, azaz ötmillió-hétszázhetvenegyezer-hétszázkilencvenegy forint + Áfa vállalkozói díj illeti meg.** Felek az ÁFA összegét a mindenkor hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el.

III.2. A vállalkozói díj átalánydíj, amely minden járulékos költséget tartalmaz. A vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat teljes ismeretében határozta meg. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a meghatározott feladatokra teljes körű, minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget tartalmaz, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). Vállalkozó a Megrendelőtől további díjazásra - az esetlegesen megrendelt pótmunkákat ide nem értve - nem tarthat igényt semmilyen jogcímen.

III.3. Megrendelő a vállalkozási díjat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendeletének a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság költségvetése 5131404 (beruházási, felújítási tartalék kód) a Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciójának előirányzat terhére szolgáltatja.

III.4. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díjjal utólag, a Szerződés teljesítését követően számolnak el egymással. A teljesítés során Vállalkozó előleget nem kérhet, a Megrendelő előleget nem biztosít.

III.5. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő által erre kijelölt személy a megrendelt munkák szerződésszerű elvégzését követő öt napon belül teljesítésigazolást állít ki a Vállalkozó részére. Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy amennyiben a szolgáltatás nem felel meg minden követelménynek, részleges teljesítésigazolást állítson ki. Vállalkozó a teljesítésigazoláson rögzített összegnek megfelelően, a teljesítésigazolás birtokában jogosult számla kiállítására. Megrendelő részéről a teljesítés tényét Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság igazgatóságvezetője igazolja, a teljesítésigazolás aláírására Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere, akadályoztatása esetén Alpolgármestere jogosult.

III.6. Vállalkozó a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. A Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a tevékenység leírását, valamint köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát.

III.7. A Szerződés III.6. pontjában meghatározott követelményeknek nem megfelelően kiállított számlát a Megrendelő nem fogadja be, azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi a Vállalkozó székhelyére, az ebből eredő fizetési késedelemért felelősséget nem vállal.

III.8. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

III.9. Számlázási cím és számlaküldési cím: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd Béla király tér 8.).

III.10. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a Szerződés III.9. pontjában meghatározott címre küldi meg, a Megrendelő az ebből eredő késedelemért nem vállal felelősséget.

III.11. Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiegyenlítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel 30 napon belül, banki átutalással történik Vállalkozó számlájára.

III.12. Amennyiben Megrendelő a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.

IV. ALVÁLLALKOZÓK

IV.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Ptk. 6:129. §-a alapján jogosult közreműködő (a továbbiakban: alvállalkozó) igénybevételére.

IV.2. Vállalkozó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért. Vállalkozó felelősségét a Megrendelő felé az alvállalkozók igénybevétele nem befolyásolja.

IV.3. Vállalkozó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a közöttük meglévő együttműködésről.

IV.4. Megrendelő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Megrendelő minden ilyen igénytől való mentesítése.

IV.5. Jogszerűen igénybe vett alvállalkozó esetén a Vállalkozó az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

V. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

V.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a Szerződést olyan okból, amelyért felelős megszegi.

Késedelmi kötbér

V.2. Amennyiben a Vállalkozó valamely szerződéses kötelezettségének teljesítésével – olyan okból, amelyért felelős – késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles.

V.3. A késedelmi kötbér késedelemmel érintett naptári naponként a III.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma 20 naptári napnak megfelelő tétel.

Meghiúsulási kötbér

V.4. Amennyiben a Vállalkozó késedelme eléri 20 naptári napot, a Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését meghiúsultnak tekinteni. Amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul – beleértve az olyan 20 naptári napot meghaladó késedelem esetét is, amelyért a Vállalkozó felelős – a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni.

V.5. A meghiúsulási kötbért mértéke a III.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj 30%-a.

Kötbér érvényesítésével kapcsolatos további rendelkezések

V.6. Felek rögzítik, hogy késedelmi és meghiúsulási kötbér együttes alkalmazására nincs lehetőség.

V.7. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megrendelő kötbérértesítőt állít ki a Vállalkozó felé, amelyet a Vállalkozó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára.

V.8. A teljesítés elmaradása esetére (meghiúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

V.9. A Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, valamint jogosult a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítésére akkor is, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

V.10. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti.

V.11. Ha a kötbér lejárt követelésnek minősül, azt Megrendelő az esedékes vállalkozási díjba beszámíthatja.

Jótállás, szavatossági jogok

V.12. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára, valamint az annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra 60 hónap teljes körű jótállást vállal. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen használat, beavatkozás által okozott károk kijavítására. A jótállás kezdő időpontja a sikeresen műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.

V.13. Megrendelő köteles a jótállási idő alatt felmerült vagy fellépő és a jótállás körébe tartozó hibákat, hiányosságokat azok észlelése után haladéktalanul írásban Vállalkozó tudomására hozni. A jótállás tekintetében a Ptk. 6:171. §, illetve a Ptk. 6:173. § az irányadó. A jótállási idő alatt a Megrendelő által jelzett hibák, azt követően pedig a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását - amennyiben az időjárási körülmények, a javítási technológia lehetővé teszi - a Vállalkozó 5 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó költségére és veszélyére. Ennek díját a Vállalkozó nem vitathatja. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Szerződés késedelmi kötbérre vonatkozó rendelkezései jelen pont szerinti a munkavégzésre is kiterjednek.

V.14. Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítés során a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat maradéktalanul betartja, azokat alkalmazottjaival betartatja.

V.15. Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.

VI. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, MÓDOSÍTÁSA

VI.1. Jelen szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben Felek nem azonos időpontban írják alá a szerződést, a szerződés a későbbi aláírás napján lép hatályba.

VI.2. A Szerződés megszűnik:

a) szerződésszerű teljesítéssel,
b) közös megegyezéssel,
c) felmondással,
d) elállással (amennyiben annak jogszabályban rögzített feltételei fennállnak).

VI.3. Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni, és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

VI.4. Bármelyik Fél a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani. Szerződésszegésnek minősül különösen és bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha bármelyik fél az üzleti titoktartás követelményét megsérti, vagy jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási ok(ok) fennállnak.

VI.5. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Vállalkozó részéről, ha a Szerződés teljesítésével 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, vagy ha a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségét nem szerződésszerűen, vagy Megrendelő felszólítására sem teljesíti – függetlenül attól, hogy Megrendelő érvényesíti-e kötbérigényét vagy sem – és ezzel a Megrendelőnek kárt okoz. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Vállalkozó részéről, ha Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.

VI.6. Felek a Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha a vállalkozói díj kiegyenlítésével 60 naptári napot meghaladó késedelembe esik, vagy Megrendelő nem teszi lehetővé a Vállalkozó teljesítéshez szükséges munkavégzését.

VI.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő magatartásának következménye.

VI.8. A felmondást írásba kell foglalni. A Szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja (hacsak a felmondásban eltérő, későbbi időpont nem kerül rögzítésre).

VI.9. A szerződés megszüntetése, felmondása vagy a szerződés bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni.

VI.10. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.

VII. VIS MAIOR

VII.1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezek a körülmények a Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a Szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, de a Szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatók.

VII.2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó Vis maior esemény hatása fennáll.

VII.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés - részükre fel nem róható – nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással észszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.

VII.4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges -, várható végét.

VII.5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior esemény nem érinti.

VIII. TITOKTARTÁS

VIII.1. Felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.

VIII.2. Felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.

VIII.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza.

VIII.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ,
- amely köztudomású;
- amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra;
- amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
- amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
- amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy
- amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes hatóság számára.

Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel tartozik.

VIII.5. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját a Felekkel azonos módon terheli.

IX. KAPCSOLATTARTÁS

IX.1. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a Szerződés keretében egymásnak küldött értesítésnek írott formában kell történnie. A Felek közti levelezés nyelve: magyar.

IX.2. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek Szerződésben meghatározott értesítési címére írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, e-mail útján – küldték meg.

IX.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen", „ismeretlen helyre költözött", „nem vette át", „az átvételt megtagadta" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste" jelzéssel, akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek minősül.

IX.4. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján, messzemenően együttműködnek, a Szerződés megvalósítása tárgyában igény szerint konzultálnak. Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője esetenként egyezteti a Vállalkozóval az egyes feladatok tartalmát és határidejét. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:

Megrendelő részéről:
Név: Kaló Gábor műszaki ellenőr
Tel.: 74/504-161
E-mail: kalo.gabor@szekszard.hu

Vállalkozó részéről:
Név: Horváth István
Tel.: 74/413-806, 20/9461-539
E-mail: info@hvillkft.hu

IX.5. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni. Ettől az időponttól kezdődően az kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra jogosult személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt személyek megváltozására vonatkozó bejelentése és annak visszaigazolása nem minősül szerződésmódosításnak. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Szerződés módosítására, megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak.

IX.6. Felek a hagyományos postai levelezésen túl, a gyors információcsere érdekében a szerződés teljesítésére vonatkozóan a kapcsolatot szóban és e-mailen keresztül is tartják. A kapcsolattartás során az e-mailen megküldött értesítést akkor tekintik közöltnek, ha azt a levelezőrendszer visszaigazolta. A Felek által szóban egyeztetett megállapodást pedig elfogadottnak kell tekinteni, ha arról írásbeli emlékeztető készül, az megküldésre kerül az érintettek részére, és azt a Felek által kijelölt kapcsolattartók írásban elfogadják.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

X.1. Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a Szerződés **7. melléklet**eként kerül csatolásra. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a Megrendelő az átláthatóságával összefüggő adatokat kezelje. Ha a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, Vállalkozó haladéktalanul köteles erről Megrendelőt tájékoztatni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést Megrendelő jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a Szerződés teljesítésére még nem került sor – a Szerződéstől elállni.

X.2. Megrendelő a Vállalkozó – Szerződésben szerepelő, illetve a Vállalkozó által rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR") 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés teljesítése érdekében kezeli.

X.3. Vállalkozó a Szerződés aláírásával egyidejűleg akként nyilatkozik, hogy megértette és tudomásul vette a Megrendelő előzetes tájékoztatását Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyedi közzétételi listáról szóló 3/2020. (II.3.) rendeletében foglaltakról, miszerint a jelen Szerződés a mellékleteivel e rendelet alapján és e rendeletben foglaltak szerint a Megrendelő internetes honlapján közzétételre kerül.

X.4. Abban az esetben, ha a Szerződés bármely része a későbbiekben érvénytelennek bizonyulna, a szerződés egyéb részei továbbra is hatályban maradnak, kivéve, ha a részleges érvénytelenség olyan fokban érinti jelen szerződést, hogy az érvénytelenné vált rész nélkül bármelyik Félnek nem állt volna érdekében, illetve szándékában a Szerződés aláírása. Ez esetben Felek kötelesek együttműködni az érvényes szerződés megkötése érdekében, illetve amennyiben ez nem lehetséges, a fennálló jogviszonyukat egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek lezárni.

X.5. Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen szerződés megfelelő teljesítésében érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a jelen szerződés teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné.

X.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha az egyeztető tárgyalások nem vezetnek eredményre. Felek a szerződésből eredő jogviták elbírálására perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

X.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő Szerződések, illetőleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír.

X.8. Felek a cégjegyzékben nyilvántartott adataikban, így különösen a székhelyükben, képviselőikben, bankszámlaszámaikban bekövetkező változásról kötelesek a másik felet a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül értesíteni. Felek adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés módosítását.

X.9. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

X.10. Jelen szerződés 10 (tíz) számozott oldalból áll és 5 (öt) eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 4 (négy) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti.

Szerződést Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Szekszárd, 2025. július 1.

2025 JÚL 01

Berlinger Attila József polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Megrendelő

Szekszárd, 2025. június 30.

Horváth István ügyvezető
"H-VILL-PLUSSZ" Általános
Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó

Ellenjegyzés	**Ellenjegyző neve és beosztása**	**Dátum**	**Aláírás**
Jogi ellenjegyzés	dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző	2025. 07. 01.	
Pénzügyi ellenjegyzés	Zsiga Marianna igazgatóságvezető	2025.07.01.	

Mellékletek:

1. *melléklet:* *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének „Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója" tárgyú beszerzési eljárást megindításának jóváhagyásáról szóló döntése*
2. *melléklet:* *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének „Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója " tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntése*
3. *melléklet:* *Villámvédelmi kiviteli tervdokumentáció*
4. *melléklet:* *Villámvédelmi terv alaprajz*
5. *melléklet:* *Térképmásolat dokumentáció*
6. *melléklet:* *Feladatlista - Árazatlan költségvetés*
7. *melléklet:* *Árajánlattételi felhívás, Ajánlat, Átláthatósági nyilatkozat*

"1. sz. melléklet"

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

MELLÉKLET: 1db.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének 116/2025.(V.12.)határozata

Javaslat A „Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója" tárgyú beszerzési eljárás megindításának jóváhagyására

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló *20/2024 (X.10) önkormányzati rendelettel módosított* Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének 41. pontja alapján

1. jóváhagyja az alábbi ajánlattevői kört:

Cégnév	Kapcsolattartó neve	Adószám	E-mail címe
ELEKTROLIT Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay u. 4.)	Sebestyén Márk	11292393-243	elektrolit@elektrolit.hu
"H-VILL-PLUSSZ" Kft. (7143 Őcsény, Bartók Béla u. 9.)	Horváth István	11290195-217	info@hvillkft.hu
"SINUS-ELEKTRO" Kft. (7100 Szekszárd, Sport u. 3.)	Szabó Ferenc	11295475-217	szabo.ferenc@sinus-elektro.hu
BIGDADY Kft. (7173 Zomba, Rákóczi utca 18.)	Győrfi Krisztián	14794162-217	krisztian@bigdady.hu
"LUXH84" Kft. (7100 Szekszárd, Fagyöngy u. 5.)	Horváth János	11294670-217	luxh84@luxh84.hu

Határidő: **döntéshozatal napja**
Felelős: **Berlinger Attila József polgármester**

2. dönt a **„Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója"** tárgyú beszerzési eljárás megindításának jóváhagyásáról, a határozat mellékletét képező ***Ügyirat kísérő lap*** szerinti tartalommal.

Határidő: **döntéshozatal napja**
Felelős: **Berlinger Attila József polgármester**

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a határozattal kapcsolatos eljárási cselekmények megtételére;

Határidő: **döntéshozatal napját követő 10 munkanapon belül**
Felelős: **dr. Biró Gyula aljegyző**

Szekszárd, 2025. május 26.

.....

Berlinger Attila József
polgármester

"2. sz. melléklet"

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

MELLÉKLET: 1db.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének 11F/601/2025.(VI.17.) határozata

Javaslat a „Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója" tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról szóló döntésének jóváhagyására

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 20/2024 (X.10) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendlelet módosításáról 2. sz. mellékletének 41. pontja alapján

1. dönt a **ELEKTROLIT Kft.** (7100 Szekszárd, Tartsay u. 4.), a **"H-VILL-PLUSSZ" Kft.** (7143 Őcsény, Bartók Béla u. 9.), és a **"SINUS-ELEKTRO" Kft.** (7100 Szekszárd, Sport u. 3.) **ajánlatának érvényessé nyilvánításáról. A BIGDADY Kft.** (7173 Zomba, Rákóczi utca 18.) **ajánlatának érvénytelené nyilvánításáról.**

   Határidő: **döntéshozatal napja**
   Felelős: **Berlinger Attila József polgármester**

2. dönt a **„Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója"** tárgyú beszerzési eljárás lezárásának **elfogadásáról,** a határozat mellékletben szerinti ***Eljárást lezáró döntés*** szerinti tartalommal.

   Határidő: **döntéshozatal napja**
   Felelős: **Berlinger Attila József polgármester**

3. dönt a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó, **"H-VILL-PLUSSZ" Kft.** *(7143 Őcsény, Bartók Béla u. 9.)* nyertes ajánlatevőként történő kihirdetéséről, és a szerződést az ajánlatban szereplő vállalásoknak megfelelően megköti:

   Ajánlati ár (nettó Ft): Nettó: **5.771.791,-Ft**
   ÁFA: **1.558.384,-Ft**
   Bruttó: **7.330.175,-Ft**

   Tételesen a költségvetés (4. sz. melléklete) tartalmazza.

   Határidő: **döntéshozatal napja**
   Felelős: **Berlinger Attila József polgármester**

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a határozattal kapcsolatos eljárási cselekmények megtételére;

   Határidő: **döntéshozatal napját követő 10 munkanapon belül**
   Felelős: **dr. Biró Gyula aljegyző**

5. **felhívja a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságot a határozattal kapcsolatos eljárási cselekmények megtételére, az ajánlatban szereplő vállalásoknak megfelelően a szerződés megkötésére:**

Határidő: **döntéshozatal napját követő 10 munkanapon belül**
Felelős: **Magyar Károly igazgatóságvezető**

Szekszárd, 2025. június 17.

Berlingér Attila József
polgármester

2.39

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

Tárgy: **Javaslat a „Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója" tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról szóló döntésének jóváhagyására**

Ügyintéző: Kubacska András közbeszerzési referens

Telefonszám: 06-74/504-188

ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója" tárgyban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének a beszerzések lebonyolításának szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) szóló 9/2018. (V.18.) együttes utasítása (a továbbiakban: Beszerzési szabályzat) és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklet a polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatáskörök alcím 41. pontja alapján árajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló beszerzési eljárást (a továbbiakban: beszerzési eljárás) folytatott le, a polgármester I/F/46/2025 (V.22.) számú, a beszerzési eljárás megindításának jóváhagyásáról, szóló határozata alapján. Ugyanezen határozatban, döntés született, az eljárásba meghívandó gazdasági szereplőkről is:

Cégnév	Kapcsolattartó neve	Adószám	E-mail címe
ELEKTROLIT Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay u. 4.)	Sebestyén Márk	11292393-243	elektrolit@elektrolit.hu
"H-VILL-PLUSSZ" Kft. (7143 Őcsény, Bartók Béla u. 9.)	Horváth István	11290195-217	info@hvillkft.hu
"SINUS-ELEKTRO" Kft. (7100 Szekszárd, Sport u. 3.)	Szabó Ferenc	11295475-217	szabo.ferenc@sinus-elektro.hu
BIGDADY Kft. (7173 Zomba, Rákóczi utca 18.)	Győrfi Krisztián	14794162-217	krisztian@bigdady.hu
"LUXH84" Kft. (7100 Szekszárd, Fagyöngy u. 5.)	Horváth János	11294670-217	luxh84@luxh84.hu

A beérkező ajánlatok kapcsán a következő megállapítások tehetőek: - figyelemmel az eljárásban értékelésre kerülő ajánlati elemekre:

Az Árajánlattételi felhívásra, a benyújtásra nyitva álló határidőn belül (2025. június 16. Csütörtök 14:00 óra) **3 db.** Ajánlat érkezett.

Az ajánlatot benyújtó gazdasási szereplő(k):

- **ELEKTROLIT Kft.** (7100 Szekszárd, Tartsay u. 4.)
- **"H-VILL-PLUSSZ" Kft.** (7143 Őcsény, Bartók Béla u. 9.)
- **"SINUS-ELEKTRO" Kft.** (7100 Szekszárd, Sport u. 3.)

- **BIGDADY Kft.** (7173 Zomba, Rákóczi utca 18)

Nem tett ajánlatott: "LUXH84" Kft. (7100 Szekszárd, Fagyöngy u. 5.)

Javasolt az ELEKTROLIT Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay u. 4.), **a "H-VILL-PLUSSZ" Kft.** (7143 Őcsény, Bartók Béla u. 9.) **és a "SINUS-ELEKTRO" Kft.** (7100 Szekszárd, Sport u. 3.) **ajánlatát érvényessé nyilvánítani,** mivel ajánlatuk megfelel az **ajánlattételi** felhívásban **rögzített** feltételeknek, megfelelően igazolták a **szakmai** tevékenység végzésére **vonatkozó** alkalmasságukat **és benyújtották** az összes **dokumentumot** a felhívásban foglaltaknak megfelelően. **A BIGDADY Kft.** (7173 Zomba, Rákóczi utca 18.) **ajánlatát érvénytelené nyilvánítani,** az Árajánlattételi Felhívás 16. pont e) bekezdése alapján: *„egyéb módon nem felel meg az árajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit."*

A fentiek alapján javasolt a beszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása.

Javasolt **nyertesként kihirdetni, a szerződést az ajánlatban szereplő vállalásoknak megfelelően megkötni, a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó, a "H-VILL-PLUSSZ" Kft. -el** (7143 Őcsény, Bartók Béla u. 9.).

***

A javaslat alapján az eljárást eredményessé nyilvánítom.

A javaslatot elfogadom, a "H-VILL-PLUSSZ" Kft. *(7143 Őcsény, Bartók Béla u. 9.)* **ajánlattevőt nyertesként kihirdetem, és vele Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szerződést az ajánlatában szereplő vállalásoknak megfelelően megköti:**

Ajánlati ár (nettó Ft): Nettó: **5.771.791,-Ft**
ÁFA: **1.558.384,-Ft**
Bruttó: **7.330.175,-Ft**

Tételesen a költségvetés (4. sz. melléklete) tartalmazza.

Szekszárd, 2025. június 17.

Berlinger Attila József
Polgármester
Ajánlatkérő képviseletében

"3. sz. melléklet"

PREEVIT HUMAN KFT
7100 Szekszárd Szent-Gy.A.u. 24.
Tel.: 06 74/316-422,+36 30/378-3927
email:strobl1@tolna.net

7100 Szekszárd Perczel M. u. 2.
Gyermeklánc óvoda

Villámvédelmi kiviteli terv

2024 10. hó

Tartalomjegyzék

7100 Szekszárd Perczel M. u. 2.
Gyermeklánc óvoda

Villámvédelmi kiviteli terv

IROMÁNYOK:

0-1	Tervezői nyilatkozat
0-2	Műszaki leírás
0-3	Villámvédelmi kockázatelemzés
0-4	Költségvetési kiírás

ERŐSÁRAMU TERVEK:

	Térképmásolat
Ge-1	Villámvédelmi terv

Szekszárd 2024 10.28.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy az 1997 évi LXXVIII. építési törvény alapján előírtak szerint az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 281/2024 Kormány Rendelet , illetve az építési engedélyezési eljárásról szóló 191/2009. (IX.15.) Kormány Rendelet rendeletekben foglaltaknak a

7100 Szekszárd Perczel M. u. 2.
Gyermeklánc óvoda

Villámvédelmi kiviteli terv

dokumentációja az OTÉK (253/1997. (XII.20.)) Korm rendelet, 1997 év LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 31§ /2/ , 41§. illetve az MSZ 447/2019, az MSZ HD 60364, 54/2014 BM rendelet, MSZ EN-1838, MSZ EN 12464-1, a vonatkozó érvényes Állami és Ágazati Szabványok és rendeletek előírásainak megfelel, azoktól eltérés nem vált szükségessé.

A tervdokumentáció a munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII törvény, az 5/1993 /XII.26./ MüM rendelet, valamint a tűzrendészeti előírásainak megfelelően készült.

A tervezés során az alábbi szervekkel egyeztettem:

Szekszárd , 2024 10.28.

Merkl Gábor
villamos tervező
7100 Szekszárd Szent-Gy. A. u. 24.
V 17-0100
VN-10/2012/19

Villamos műszaki leírás

7100 Szekszárd Perczel M. u. 2.
Gyermeklánc óvoda

Villámvédelmi kiviteli terv

Szekszárd, 2024 10.28.

Merkl Gábor
7100 Szekszárd Szent-Gy. A. u. 24.
V 17-0100
VN-10/2012/19

1. Általános előírások

1.1. Tárgyi tervdokumentáció a villamos tervek jegyzékében felsorolt érvényes tervekkel együtt kezelendő.

1.2. Jelen tervdokumentáció a keltezése idején érvényben levő (ezen belül különösen az alább felsorolt) jogszabály és szabvány előírása szerint lett tervezve.

Kivitelezésnél, a kivitelezett berendezés rendeltetésszerű használatbavételekor és üzemeltetése során valamennyi vonatkozó előírás betartása szükséges. Így többek között:

- 54/2014 BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat.
- 40/2017 NGM rendelet az összekötő és felhasználó berendezésekről
- 1993/XCIII törvény a munkavédelemről és végrehajtási rendeletei.
- 1996. évi XXXI törvény a Tűz elleni védekezésről
- 191/2009 /IX.15./ Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 275/2013 /VII.16./ Korm rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének , ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól.
- 23/2016. (VII.7.) NGM rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelősség értékeléséről.

A fontosabb országos és ágazati szabványok:

- MSZ 1/2002 Villamos hálózatok névleges feszültsége
- MSZ HD 62305-1:2011 Villámvédelem 1. rész /Általános alapelvek/
- MSZ HD 62305-2:2012 Villámvédelem 2. rész /Kockázatelemzés/
- MSZ HD 62305-3:2011 Villámvédelem 3. rész /Építmények fizikai károsodása és életveszély/
- MSZ HD 62305-4:2011 Villámvédelem 4. rész /Villamos és elektronikus rendszerek építményekben/
- MSZ 453/1987 Figyelmeztető tábla
- MSZ 1585/2016 üzemi szabályzat
- MSZ 2364/MSZ HD 60364 létesítési biztonsági szab. 1000 V alatt
- OTÉK, Országos települési és Építészeti Követelmények
- MSZ-04-900-as sorozat munkavédelem /Ép.ip /
- MSZ 7487/2022 közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen.
- MSZ HD 60364-6/2017 Ellenőrzés: Első ellenőrzés

Fentieken túl, felhívjuk a figyelmet a létesítéskor és üzemelésnél betartandó egyéb (hatóságok és illetékes szervek által meghatározott) követelményekre, különös tekintettel az illetékes önkormányzat, közmű üzemeltető, az áramszolgáltató ZRT előírásainak figyelembevételére.

1.3. A jelen tervdokumentáció a keltezéstől számított két évig érvényes. Ha a tárgyi munka kivitelezése ezen időszak alatt nem kezdődik el, a tervezőt korszerűségi nyilatkozat megtételére kell felkérni.

1.4. A jelen tervdokumentációtól nem szabad eltérni. Ha a helyszíni adottságok vagy egyéb elháríthatatlan körülmény a tervtől való eltérést mégis szükségessé teszik, az eltéréshez a tervező és az előzetes engedélyeket kiadó szervek írásbeli hozzájárulása szükséges az eltérés végrehajtása előtt. Ennek hiányában az eltérés kihatásaiért és következményeiért minden felelősség az eltérést elrendelő szerveket és a kivitelezőt együttesen terheli.

1.5. A kivitelező az építés-szerelési munka megkezdése előtt a terv felülvizsgálata alapján írásban nyilatkozzon annak megértéséről és kivitelezői elfogadásáról, esetleges észrevételeit előzetesen írásban közölje a felelős tervezővel.

1.6. A kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizni kell a tervezett szabadvezetékek, szigetelt vezetékek, kábelnyomvonalak hosszát, valamint a tervezett vezetékszerelési, kábelfektetési módot.

1.7. A kivitelező a munkát a szervezési (organizációs) terv, illetve leírás a villamos műszer-automatika és más szakági tervdokumentációk, engedélyek, valamint a helyszíni adottságok ismeretében és a szükséges felvilágosítások birtokában kezdheti el.

Különös gondot kell fordítani az előírt munkavédelmi minőségtanúsításokra (gyártásnál, előszerelésnél) 1993/XCIII törvény vonatkozó bekezdése szerint.

2. Előzmény:

Megbízó neve, címe:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd Béla K. tér. 8.
Megbízott neve, címe:	PREEVIT HUMAN KFT 7100 Szekszárd Szent-Györgyi A. u. 24.
Regisztrációs szám:	V 17-0100
A fogyasztási hely rendeltetése:	óvoda
Létesítmény címe:	7100 Perczel M. u. 2.

3. Jelenlegi állapot ismertetése:

Az egyszintes lapostetős óvodaépület nem norma szerinti villámhárító rendszerrel rendelkezik.
Az épület villámvédelme az MSZ 274 szabvány alapján létesült. Az óvodaépületen tetőszigetelési munkák, épületbővítés, konyha rekonstrukció történt. A bővítés átépítés során a meglévő villámvédelem egy része elbontásra került. A szigetelési munkák miatt a megmaradt villámvédelmi rendszer az akkor érvényes szabványnak sem felel meg.

Az épület vízszigetelése felújításra került.
A felújítás során a szigetelést az attika bádogra felhajtották, néhány ponton a felfogó rendszert megbontották.
A tető héjazata megváltozott, így az új villámvédelmet a norma szerint kell kialakítani.

A konyha felé elszívó rendszert építettek ki, mely egy hőszigetelt panel felépítménybe került elhelyezésre.

A meglévő villámvédelemi rendszer elbontandó.
A hivatal külön pályázat keretében az óvoda energetikai korszerűsítését tervezi.
A hőszigetelési munkák érintik a tetőt ill. a külső falakat is.

Az épület villámvédelmének kialakítása során a várható fejlesztéseket figyelembe vettük. A tetőre kerülő felfogó csúcsok a tető hőszigetelése során visszabonthatóak. A felfogó összekötő vezetők műanyag tartókon lesznek vezetve melyek szintén elbonthatók , a horganyzott gömbvas felfogóvezető oldható kötésekkel kerül kiépítésre. Az oldalfalakon a levezetők oldalfalra rögzítve 25x4mm-es horganyzott laposvassal létesülnek, melyekre a hőszigetelés utólag ráhelyezhető.

4. Kockázatelemzés

A villámvédelmi rendszer létesítésének módját a vonatkozó 54/2014 BM és az MSZ EN 62305 alapján kockázatelemzéssel kell meghatározni.
A mellékelt kockázatelemzés alapján az épületre villámhárító berendezés telepítése szükséges.
Az 54/2014 BM rendelet 12sz. melléklete alapján az épületre minimum LPS III. fokozatú villámvédelmi berendezést kell telepíteni.

Amennyiben a kockázatelemzés ennél szigorúbb besorolást ad, úgy a villámvédelmi rendszert a szigorúbb fokozatú villámvédelmi rendszert kell létesíteni.
Az építmény villámvédelmi szempontból való kockázatelemzése az MSZ EN 62305 szabvány második lapján megfogalmazott eljárás alapján történt. Ily módon meghatározható a villámcsapások okozta veszély kockázata, illetve a villámvédelem létesítésének szükségessége, meghatározható a szükséges biztonság szintje (hatékonysága).

Kiindulási adatok

A kockázatelemzés kimeneti adatai, amelyeket a tervezés során Figyelembe vettünk, a következők:
- Villámvédelmi szint (LPL): III-IV
- A létesítendő villámvédelmi rendszer osztálya (LPS): III
- Gördülő gömb sugara: 45 méter,
- Levezetők jellemző elrendezési távolsága: 15 méter,
- Az elektronikus rendszerek védelmét ellátó túlfeszültség-védelem (SPD): II. szintű koordinált túlfeszültség-védelem

Az épület tervezett villámhárító berendezéséről készült a „Ge-1 " jelű felülnézeti rajz, amely tartalmazza a tervezett felfogókat , levezetőket, ill. földelőrendszert.

A felfogók méretezésénél figyelembe vett paraméterek:

szélsebesség: 145km/óra,
torló nyomás: I ,05 kN/m2,

5. Leírás:

Az építményre telepítendő villámvédelmi rendszer szükségessége a kockázatelemzés során került meghatározásra.
Ennek megfelelően felfogók, levezetők és kapcsolódó földelők kialakítása szükséges, amelyeket a Ge-1 jelű rajz tartalmaz.

Felfogó:
Az épület lapostetejére műanyag alátéttel rendelkező 16kg-os beton talpakra szerelt terven jelölt 1,5 ill. 1,0m-es felfogó csúcsokat kell telepíteni.
A felfogó csúcsok Ø8-as horganyzott gömbvas vezetőkkel össze lesznek kötve. A vezetők 70mm-es műanyag talpakon vezetendők.
A déli tetőn bevilágító ablakok találhatóak melyek fém szerkezetűek.
A bevilágító ablakok jelenleg 20x3-as laposvassal fémesen össze vannak fogva. Az a vezetőt meg kell tartani. A vezetőt korrózió védő bevonattal kell ellátni. A vezető a tervezett villámvédelmi rendszerrel egyesítendő.
Felfogó csúcsok a fém felépítményre is telepítendők.
A tetőn lévő fém felépítmények, hágcsók a villámvédelmi rendszerbe bekötendők.

Levezetők:
A tervezett levezetők illeszkednek az épület meglévő adottságaihoz. A déli oldalon burkolt terasz található. Az épület északi oldalának egy része ill. a nyugati oldala közterületen fekszik részben burkolt járdával határolva. Az épület keleti és északi homlokzata mentén található zöldterület.
Az épület homlokzatára szerelve kell a terv szerinti levezetőket vezetni. 1,1m en kétcsavaros vizsgáló összekötőket kell létesíteni.

Földelő:
A meglévő földelők földelési ellenállása nem megfelelő. Ennek megfelelően új földelési rendszer alakítandó ki.
A meglévő adottságok miatt az épület körül teljes körföldelő hálózat nem létesíthető.
A levezetőkhöz egyedi rúdföldelőkkel kiegészített körföldelő telepítendők. Az épület mentén az egymással összeköthető egyedi rúdföldelőket átm 10-es horganyzott gömbvassal kell 0,6m mélyen összekötni a járdaburkolat mellet vezetve.
A szomszédos ingatlan területén körföldelő nem létesíthető.

A földelés 10 ohm alatt legyen melyet szükség esetén megfelelő számú rúdföldelők telepítésével kell elérni.

A mérési helyeket az MSZ EN 50164-1 szabványnak megfelelő vizsgáló összekötővel kell kialakítani.
A földelő vezetőt járulékos védelemmel, védőburkolattal kell ellátni.
A földelő vezető betonnal érintkező szakaszán korrózió elleni védelemmel látandó el.

A földelő összekötőbe bekötendők a főelosztó számottevő földelése.

A villámvédelmi potenciálkiegyenlítést az épületbe belépő vezetékek végein, közvetlenül azok első csatlakozási pontján kell elvégezni, fémes összekötéssel (ker.m. 16 mm2 Cu) és/vagy az átviteli hálózat villamos paramétereinek megfelelő feszültségű túlfeszültség védelmi eszköz telepítésével.

Túlfeszültségvédelem:
A kockázatelemzés alapján az épület főelosztójába kombinált I-II fokozatú túlfeszültségvédelmi berendezést kell telepíteni.

6. Felülvizsgálat:

A villámvédelmi rendszert szemrevételezéssel 2 (két) évente ellenőrizni kell. Teljeskörű vizsgálatot 6 (hat) évente kell végezni.
A villámvédelmi rendszer (LPS) felülvizsgálata
A vizsgálatnak ki kell terjednie a villámvédelmi rendszer dokumentációjának felülvizsgálatára, a megvalósított villámvédelem szúrópróbaszerű ellenőrzésére, ellenőrző mérésekre és egy felülvizsgálati jegyzőkönyv elkészítésére.
A villámvédelmi műszaki dokumentáció felülvizsgálata.
Meg kell vizsgálni, hogy a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció teljes körű-e (külső villámvédelem, LPZ zónarendszer, többlépcsős túlfeszültség-védelem stb.)? Az LPS dokumentációjának tartalma megegyezik a megvalósított, meglévő villámvédelmi rendszerrel?

Felülvizsgálat szemrevételezéssel
A szemrevételezéses felülvizsgálatot azért kell elvégezni, hogy megállapítást nyerjen:
- az LPS villámvédelmi rendszer jó állapotban van-e,
- nincsenek laza kötések és előre nem látható szakadási pontok,
- korrózió nem gyengíti-e a levezetőket, különösen a talaj közelében,
- minden földelő-csatlakozás működőképes-e,
- minden látható vezető és szerelvény az épületen megfelelően rögzített, kellő védelmet nyújt és sértetlenül a helyén van-e,
- nincsen sérült, hibás túlfeszültségvédelmi-készülék (SPD) vagy kiolvadt előtét biztosító,
- ellenőrizni kell, hogy az utolsó felülvizsgálat óta beépítésre került, új energiaellátási csatlakozások vagy egyéb bővítmények rendeltetésszerű potenciálkiegyenlítései, túlfeszültségvédelmei, illetve a bővítmények ellenőrző vizsgálatai rendben vannak-e,
- az építmény potenciálkiegyenlítő vezetékei és összekötései az épületen belül megvan- nak és sértetlenek,
- a veszélyes megközelítések villamosan megoldottak, rendben vannak,
- potenciálkiegyenlítő vezetők és összekötési pontok, árnyékolások, kábeltálcák rendben vannak, a túlfeszültségvédelmek megfelelőek, működőképesek, rendben vannak.

Teljes körű felülvizsgálat
Ennek során a szemrevételezéses vizsgálaton túl el kell végezni a villámvédelmi rendszer
(LPS) villámvédelmi földelőinek szétterjedési ellenállás mérését is.
Azonnali teljes körű felülvizsgálatot kell végezni, ha az épületet villámcsapás érte!
Felülvizsgálati jegyzőkönyv
A villámvédelmi rendszer (LPS) felülvizsgálatainak megkönnyítésére irányelvet kell kidolgozni, amelynek a villámvédelmi rendszer felépítésére, az alkalmazott elemek műszaki paramétereire, az ellenőrző mérésekre és a várható vizsgálati eredményekre vonatkozóan elegendő információt kell tartalmaznia a felülvizsgáló részére azért, hogy a kapott mérési eredmények alapján a villámvédelmi rendszer műszaki állapotát minősíteni és értékelni tudja.
A villámvédelmi rendszer (LPS) vizsgálati jegyzőkönyvének az elkészítése, összeállítása a felülvizsgáló feladata, amelyet a felülvizsgálati irányelvekkel és a korábbi karbantartási jegyzőkönyvekkel együtt, mint felülvizsgálati dokumentációt meg kell őrizni.
A villámvédelmi rendszer vizsgálati jegyzőkönyvének legalább az alábbi pontokban felsorolt információkat tartalmaznia kell:
- a villámvédelmi felfogók és más szerelvények általános állapota,
- a korrózióvédettség általános állapota és korrodáltságának fokozata,
- a villámvédelmi vezetők és szerkezetek rögzítettsége,
- a földelő berendezés szétterjedési ellenállásának mérési eredményei,
- az MSZ EN 62305 szabvány követelményeitől való összes eltérés, ha van ilyen,
- a villámvédelmi rendszer változtatásainak és az épület továbbfejlesztésének minden dokumentációja, ebből adódóan a villámvédelmi változtatások összes dokumentációja és a felülvizsgálatok leírásai,

A villámvédelmi rendszer (LPS) karbantartása
A villámvédelmi rendszer karbantartását éves rendszerességgel el kell végezni.
Tanúsítani kell, hogy a védelmi rendszer állapota nem romlott, és mindazon követelményeknek, amire létesítették, változatlanul megfelel.
Ennek során meg kell, hogy történjen
- a villámvédelmi rendszer összes vezetőjének és szerelvényének a vizsgálata,
- a villámvédelmi összekötések vizsgálata,
- a földelő berendezés állapotának vizsgálata,
- a túlfeszültség elleni védőkészülékek állapotvizsgálata,
- a szerelvények és vezetékek szükség szerinti, újbóli rögzítése, annak tanúsítása, hogy a villámvédelmi rendszer védőhatása a továbbfejlesztés, ill. módosítások következtében nem változott, és továbbra is megfelelő!

Karbantartási jegyzőkönyv
A rendszer karbantartási munkáiról feljegyzést kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szükséges, illetve elvégzett változtatásokat, módosításokat. A karbantartásról készített fel- jegyzések a villámvédelmi rendszer felülvizsgálati dokumentációjának részét képezi, és azt meg kell őrizni.

Melléklet: kockázatelemzés számítás

7. Munkavédelem:

A kivitelezés szerelés során be kell tartani a munkavédelmi szabályzatban leírt előírásokat. Az építés-szerelés idejére az érvényben lévő előírásokat mindig a kivitelezőnek kell előírnia és betartásukról gondoskodni.
Jelölések, feliratozás, leválasztás MSZ-HD 60364 alapján.

A szerelés csak a kiviteli tervek birtokában kezdhetők el. A munkát építésvezető irányítása alatt szabad csak végezni.

- A munka elvégzésére felelős műszaki vezetőt kell kijelölni aki az elvégzendő feladatot minden részletében ismeri, a dolgozókat szakmai és munkavédelmi szempontból kioktatja és a megrendelővel az egyeztetéseket megtartja.
- Építési napló felfektetése kötelező és minden beavatkozás dokumentált legyen.
- Munkavégzés csak feszültségmentes állapotban történhet, kikapcsolás után az érintett hálózati szakaszra földelő összekötést kell elhelyezni !
-
- Hálózati szakasz feszültség alá helyezése csak szigetelésmérés és mások veszélyeztetése nélkül történhet!
- Éjszakai illetve a kábelaknában történő munkavégzés esetén a munka- és közlekedő terület megvilágításáról gondoskodni kell.
- Érvényben lévő jogszabály hiányában a nem hatályos, de a feladatra alkalmazható szabványként az **MSZ 1585** jelzetű szabvány betartását írom elő.

Az elkészült munkákról érintésvédelmi , szabványossági , villámvédelmi jegyzőkönyveket kell az átadásra készíteni.
Az üzembe helyezés során meg kell lenni a személyi és műszaki feltételeknek.
Műszaki feltételek

- Az érvényes kiviteli tervek alapján, a szerelés ellenőrzése, hiányok felszámolása megtörtént.
- A helyszínen rendelkezésre állnak a következő dokumentumok:
  a szerelési munkák készre jelentése
  érintésvédelmi és védőföldelés folytonossági ellenőrzésének jegyzőkönyve
  szerelési állapotnak megfelelő kiviteli tervek
  üzembehelyezéshez szükséges eszközök, mérőműszerek

Szervezési és személyi feltételek
Az üzembe helyezésnél jelen vannak:

- A műszaki ellenőrzést végző szervezet képviselője
- Az üzemeltető szervezet képviselője
- Minőségbiztosítási szervezet képviselője

A munkák megkezdése előtt a Kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni, illetve

a munka folyamán fennálló életvédelmi és balesetelhárítási előírásoknak és rendelkezéseknek eleget tenni, az 1993 XCIII törvény és módosításaiban foglaltakra.
A tervezett berendezés kivitelezésénél jellegzetes veszélyforrások:

- szállítási, anyagfogadási, közlekedési körülmények

8. Környezetvédelem:

Az alkalmazott anyagok és berendezések nem károsíthatják a környezetet. A Vállalkozónak nyilatkoznia kell a környezetbarát termékek beépítéséről.
Minden beépített berendezést magyar nyelvű pontos meghatározást tartalmazó felirattal kell ellátni. Az alkalmazott villamos anyagoknak és berendezéseknek rendelkezniük kell a MEEI minősítő iratával vagy más hatóság alkalmazási engedélyével.

9. Átadási dokumentáció:

A kivitelezés befejezése után a műszaki átadás előtt a következő vizsgálatok elvégzése szükséges.

- Villámvédelmi felülvizsgálat és minősítő irat / külső- belső/
- A villamos berendezések el kell végezni az MSZ-HD 60364-6:2017 fejezet szerinti „Első felülvizsgálatot" és erről nyilatkozatot kell készíteni.

A felülvizsgálatot megtekintéssel és ellenőrző vizsgálattal kell elvégezni. A megtekintéses vizsgálat áll az áramütés elleni védelmi módok alkalmazása, kapcsolási rajzok, figyelmeztető táblák megléte stb. A vizsgálat áll többek között az EPH vezető vizsgálata, szigetelés ellenállás vizsgálat, polaritás, működések stb.

- Megfelelőségi nyilatkozatot kell átadni minden beépített berendezésről.
- Kivitelezői szabványossági nyilatkozatot kell készíteni.

Szekszárd, 2024 10.28.

Merkl Gábor
vill. tervező
V 17-0100
VN-10/2012/19

Villámvédelmi kockázatkezelés

Építmény neve: 7100 Szekszárd Perczel M. u. 2. Gyermeklánc óvoda
Készítette: Merkl Gábor
Dátum: 2024 10.28.

1. Az építmény kockázatkezelése

1.1. A kockázatkezelési alapmodell

1.1.1. Lényeges veszteségtípusok az építmény esetében

Az építmény rendeltetéséből, rendeltetésszerű használatából fakadóan az alábbi lényeges veszteségtípusok azonosíthatóak:

- L1 – Az építményben vagy annak (3 m sugarú) környezetében személyek jelenlétével kell számolni.

Ennek megfelelően az OTSZ-ben előírt villámvédelmi biztonság megítélése a veszteségtípusoknak megfelelő R kockázat és az arra vonatkozó RT elfogadható kockázat összevetésével történik, a Villamos TvMI (TvMI 7.5: 2022.06.13. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) 9.2. pontjában és F. mellékletében leírtak figyelembevételével.

1.1.2. Az építmény geometriai modellje, csatlakozóvezetékek

Az építmény helyettesítő geometriai modellje olyan 59 m hosszú, 36 m széles, 7 m magas téglatest, amely az építmény tényleges gyűjtőterületének kismértékű felülbecslését adja. Az építmény(rész) geometriai körülhatárolása a kockázatkezeléshez a befoglaló méretei / a Villamos TvMI alapján történt.

A kockázatkezelési modell részeként az alábbi csatlakozóvezetékek vannak figyelembe véve:

- „kábel" csatlakozóvezeték: Az építmény villamos betáplálása a közcélú kisfeszültségű hálózatról. A csatlakozóvezeték a számítások során a szabvány által javasolt legszigorúbb, 1000 m-es hosszúsággal lesz figyelembe véve. / Az építmény csatlakozása a közcélú telekommunikációs hálózatra. A csatlakozóvezeték a számítások során a szabvány által javasolt legszigorúbb, 1000 m-es hosszúsággal lesz figyelembe véve.

1.1.3. Az építmény kockázatkezelési övezetekre bontása

Az építményt az R1 kockázat számításának szempontjából 2 övezet alkotja:

- „játszóudvar": Az épület külső környezete. Az övezetben csak az R_A kockázati összetevő kerül számításra („külső övezet").

- „óvoda": Az övezetben az R_A-R_Z kockázati összetevők mindegyike számításra kerül („belső övezet").

Az övezetre bontás szempontja a tető éghetősége/az övezeteken belül tartózkodók létszáma és az ebből fakadó pánikveszély/a rendeltetés stb.

Az építmény további övezetekre bontása az építmény kialakítási jellemzői miatt, illetve a villámvédelmi intézkedések optimalizálása érdekében nem indokolt.

1.2. Kockázatszámítás

A kockázat számítása a ViKoP Online V5.1 szoftverrel történt a 3.2.1. pontban leírt paraméterekkel.

A villámsűrűség értékének meghatározása a Villamos TvMI (TvMI 7.5: 2022.06.13. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) F. mellékletében megadott táblázat alapján történt.

A kockázatszámításhoz figyelembe vett adatokat a 3.2.1. pont tartalmazza. Azon paraméterek esetében, amelyeket az adatszolgáltatás nem tartalmazott, illetve amelyek a jelen építmény esetében nem, vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolják a számítások eredményét, a kockázatszámítás során a legkedvezőtlenebb értékek vannak figyelembe véve.

3.2.1. A kockázatszámítás során figyelembe vett adatok

Projekt azonosító:	20241026YVXZ
Rendeltetés az OTSZ 12. melléklet szerint:	Oktatási rendeltetésű épületek
Építmény jellege az OTSZ szerint:	Állandó, R1T=0,00001

Az építmény főbb részei a kockázatkezelés szempontjából
Csatlakozóvezetékek

- kábel

Külső övezetek (amelyekben csak az RA kockázati összetevő kerül kiszámításra)

- játszóudvar

Belső övezetek (amelyekben minden kockázati összetevő kiszámításra kerül)

- óvoda

Az építmény esetében fennálló lényeges veszteségtípusok, amelyek alapján a villámvédelmi intézkedések szükségességének meghatározása történik

L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001)

Az építmény, a csatlakozóvezetékek és az övezetek jellemzői

Építmény mérete, elhelyezkedése

- Hosszúság (m): 59
- Szélesség (m): 36
- Magasság (m): 7
- Építmény helye (járás): Szekszárdi járás - Villámsűrűség (db/km^2/év): 1.5
- Elhelyezkedési tényező: Hasonló vagy kisebb magasságú építményekkel körülvéve
- LPS: LPS III
- LPZ 0/1 árnyékolás: NINCS

Csatlakozóvezetékek jellemzői

"kábel" csatlakozóvezeték

- Csatlakozás jellege: Földalatti
- Csatlakozás hosszúság (m): 1000
- Környezeti tényező: Városi
- LPL: LPL III-IV szintre méretezett
- Transzformátor tényező: Egyéb (KIF, telekommunikációs stb.)
- Lökőfeszültség-állóság: ≤ 1 kV
- Csatl. ép. hosszúság (m): 0
- Csatl. ép. szélesség (m): 0
- Csatl. ép. magasság (m): 0
- Elhelyezkedési tényező: Hasonló vagy kisebb magasságú építményekkel körülvéve
- C_{LI} értéke: 1
- C_{LD} értéke: 1
- P_{LD} értéke: 1
- P_{LI} értéke: 1

Külső övezetek jellemzői

"játszóudvar" külső övezet

- Övezetben tartózkodók száma: 80

- Talajfelszín: R < 1 kOhm (termőtalaj, beton)
- ÉF elleni védelem: NINCS
- LF elleni védelem: NINCS
- LPS figyelembevétele: Figyelembe van véve
- Benntartózkodás ideje (óra/év): 8760

Belső övezetek jellemzői

"óvoda" belső övezet

- Övezetben tartózkodók száma: 80
- Tűz kockázata: Közepes
  - *Megjegyzés: Ld. még „Tető anyagának éghetősége" paraméter*
- Tető anyagának éghetősége: Éghető anyagú, TvMI alapján
  - *Megjegyzés 3:„Éghető anyagú tető, TvMI alapján" választása esetén az RB kockázati összetevő számítása a „Tűz kockázata" paraméter értékétől függetlenül, nagy tűz kockázat (rf = 0,1) értékkel történik, az RV kockázati összetevőé pedig a „Tűz kockázata" paraméter értékének figyelembevételével, a Villamos TvMI 9.2.7. pontja alapján*
- Tűzvédelmi intézkedés: NINCS
- Különleges veszély: Pánik vagy kiürítés kis veszélye
- Csatlakozó vezetékek
  - kábel: Koordinált SPD-vel
- Veszteség fizikai kár köv.: Oktatási, szociális jellegű, Lf=0,1
- Veszteség elektronikus hiba köv.: NINCS
- Benntartózkodás ideje (óra/év): 8760
- Járófelület: R < 1 kOhm (beton)
- LPZ 1/2 árnyékolás: NINCS
- Nyomvonalkialakítás
  - kábel: Árnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
- Csatlakozóvezeték ÉF védelme: NINCS
- Övezet LF/ÉF elleni védelme: NINCS

Kockázatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével

R1 = 5.838e-6

A számított R1 kockázat kisebb, mint az elfogadható, a kockázatkezelés megfelelő.

Az épületre villámvédelmi berendezés telepítése előírás.

1.2.2. Megjegyzések a kockázatkezeléshez

- A kockázatkezelési modellalkotás és a paraméterek értékének meghatározása az MSZ EN 62305 szabvány és Kruppa Attila: Villámvédelmi kockázatkezelés c. könyve alapján történt.
- A számítások az MSZ EN 62305-2:2012 alapján történtek, a Villamos TvMI (TvMI 7.5: 2022.06.13. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) figyelembevételével.

2. A kockázatszámítás eredményeinek értékelése, védelmi intézkedések

Az 1.1. pontban megadott épitmény esetében a kockázatszámítás alapján az alábbi védelmi intézkedéseket kell alkalmazni:

- LPS III fokozatú villámvédelmi rendszer
- LPL III-IV villámvédelmi szintre méretezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítés
- Érintési feszültség elleni védelem nem szükséges
- Lépésfeszültség elleni védelem nem szükséges

Az LPL III-IV villámvédelmi szintre méretezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítést az alábbi formában kell megvalósítani:

- T1+T2 típusú SPD beépítése a kisfeszültségű betápláló vezetéken az épület főelosztójába
- D1 típusú SPD beépítése a (telekommunikációs) csatlakozóvezeték(ek)be az épület csatlakozási pontján

A villámvédelmi kockázatkezelésben meghatározott védelmi intézkedéstől függetlenül a túlfeszültség-védelmi rendszer kialakításánál figyelembe kell venni a Villamos TvMI 9.7. szakaszában leírtakat. Az MSZ HD 60364-4-443 és -5-534 szabványok követelményének megfelelően T2 típusú SPD beépítése javasolt minden olyan elosztóba, amely az előtte lévő elosztótól (vezeték mentén mérve) 10 m-nél távolabb van. E szabványok értelmében a végponti készülékek előtt további T3 típusú SPD-k beépítése lehet szükséges.

A túlfeszültség-védelmi rendszer kialakításánál célszerű figyelembe venni a vonatkozó MEE-MABISZ ajánlást is.


3. Jogszabályok, szabványok, szakirodalom

A kockázatkezelés az alábbi fontosabb jogszabályokra, szabványokra, illetve szakirodalomra támaszkodik:

- A 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel és a 8/2022. (IV. 14.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 7.5: 2022.06.13. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 12.5: 2022.06.13. Felülvizsgálat és karbantartás
- MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés
- Villámvédelem 2009. Oktatási jegyzet, Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Budapest, 2009.
- A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez (2015)
- Kruppa Attila: Villámvédelem a gyakorlatban, OBO Bettermann Ker. Kft., 2012.
- Kruppa Attila: Villámvédelmi kockázatkezelés, OBO Bettermann Ker. Kft., 2017.


Szekszárd 2024 10.28.

Merki Gábor
Vn-10/2012/19




megtévő lábazat felső rétegrend
megtévő rétegfelépítés anyagai fajnak alapján
- megl. 1 rig. palazzetelkos bit. vig. lemez csapadékvíz ell. szig.
(értintő szakaszokon részleges pótlásokkal, cserével)
- megl. 3 rig. palazzalékos bitumenes vastaglemez szigetelés
- megl. 2 cm cementaimítás
- megl. párakiszellőző réteg
- megl. 5 cm polisztirán hab hőszigetelés
- megl. párazáró réteg
- megl. 5-20 cm vig. lejtést adó kohósalak beton
- megl. 19 cm magas PK jelű üregos előregyártott feszített beton födémpallók
- megl. mennyezetvakolat
- glettelés
- beltérfestés és gombatesztő, mosható falfelületkezeléssel

megtévő lábazat felső rétegrend
megtévő rétegfelépítés anyagai fajnak alapján
- megl. 1 rig. palazzalékos bit. vig. lemez csapadékvíz ell. szig.
(értintő szakaszokon részleges pótlásokkal, cserével)
- megl. 3 rig. palazzalékos bitumenes vastaglemez szigetelés
- megl. 2 cm cementaimítás
- megl. párakiszellőző réteg
- megl. 5 cm polisztirán hab hőszigetelés
- megl. párazáró réteg
- megl. 10 cm vig. kohosalak beton lécsúlycsapoló
(monolit vb. borda szakaszokkal)
- 1,5 cm mennyezetvakolat
- glettelés
- beltérfestés és gombatesztő, mosható
falfelületkezelés



ÉSZAKI HOMLOKZAT M 1:100



Az épület villámvédelmi besorolás: 54/2014 BM rendelet 12. melléklet szerint.

Az oktatási rendeltetésű épület villámvédelmi besorolása:

LPS III, R= 45m (tetőn);

R1 < 5,8x10^{-6} < / R1min 10^{-5} /

Földelési: A tip rúdföldelő , B tip körföldelővel kiegészítve
R földelési ellenállás< 10ohm


Héjazat: lágy műanyag vízszigetelés
Tetőszerkezet: beton födém

Jelmagyarázat

M	Meglévő 1,5m-es csúcs
V1	1,5m-es ø16mm-es acél felfogócsúcs □BD Fang Fix 16kg-os beton talpakon
V2	1,0m-es ø16mm-es acél felfogócsúcs □BD Fang Fix 16kg-os beton talpakon
	Vizsgáló összekötő 2 csavaros oldható
	levezető oldalfalon tartókon vakolt falra rögzítve ø10-es horganyzott gömbvas
	Földelő rúd 3 m-es ø 25 gömbvas Felállások korrózió ellen védelemmel földelő Felállások átm 10-es V4A rozsdamentes acél
	felfogó összekötő vezető ø8 horg. gömbvas □BD 78mm-es MBG-10 tetővezeték tartóval
	átm 10-es horganyzott körföldelő -0,6m-en felállásoknál korrózió elleni zsugorcsöves védelemmel

PREEVIT HUMAN KFT.	Szekszárd, Szent-Gy. A. u. 24. Telfax: 74/316-422, 30/376-3927		
Építmény:	7100 SZEKSZÁRD, Ferenczi M. u. 2. Gyermekláno óvoda		Dátum: 2024 10.28.
Rajzcím:	Villámvédelmi terv		Méretarány: 1:100
Tervfajta:	kiviteli		
Tervező:	Merkl Gábor V 17-0100	Főtervező:	Rajzszám: Ge-1

„.....5..... sz. melléklet”



"6. sz. melléklet"

Név :

Cím :

A munka leírása:
Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója
Perczel utcai Óvoda (7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 2.)

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 Áfa	27,00%	0	
3. A munka ára		0	

Dátum:.....

Készítette:

.....

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	0
Költségtérítések	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Felületképzés	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	0	0
Összesen:	0	0

Dátum:.....

Készítette:

.....

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	02-030-1.1.1	Bontott, szelektált építési törmelék /vashulladék/ telepített újrahasznosító üzembe való szállításhoz, felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	0,1	m3			0	0
		Munkanem összesen:					**0**	**0**

Dátum:.....

Készítette:

.....

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	19-010-1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db			0	0
		Munkanem összesen:					**0**	**0**

Dátum:.....

Készítette:

.....

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	21-003-1.2.1.3	Lyukfúrás járrda alatt 22,5 foknál ferdébb fúrás esetén, 0,30 m átmérőig, IV. talajosztály	18	m			0	0
2	21-011-9.1.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	104	m			0	0
3	21-011-9.2.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m^3 földkiemelés, 2,0 m földfúrással	28	m			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Dátum:.....

Készítette:

.....

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	3	m2			0	0
2	31-051-1.1-0121110	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	3	m2			0	0
		Munkanem összesen:					**0**	**0**

Dátum:.....

Készítette:

.....

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	47-021-31.12.1-0130432	Acélfelületek átvonó festése villanyszerelési anyagok festése, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát zománc, selyemfényű, fekete 300, EAN: 5995061568826	1,5	m²			0	0
		Munkanem összesen:					**0**	**0**

Dátum:.....

Készítette:

.....

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	62-001-5.1	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicságyazattal, visszaépítéssel	9	m^2			0	0
		Munkanem összesen:					**0**	**0**

Dátum:.....

Készítette:

.....

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	71-000-2.1	Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték	30	m			0	0
2	71-000-2.3.1	Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, tég'afelről	24	m			0	0
3	71-000-2.4	Villámsárító leszerelése, földelő vezeték leszerelése, bélyegről vagy kábelétről	6	m			0	0
4	71-002-1.3-0213016	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm² H07V-K 450/750V 1x16 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh)	5	m			0	0
5	71-013-1.2.1-0310301	Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre előkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, betonalapra szerelve, 60 mm²-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081	380	m			0	0
6	71-013-2.1.2-0310306	Villámhárító levezető szerelése, előre előkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm² felett OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103	89	m			0	0
7	71-013-4.1.1-0310306	Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103	151	m			0	0
8	71-013-4.1.1-0555229	Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO V4A rozsdamentes acél RD10-es	28	m			0	0
9	71-013-5.1-0310356	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105 OBO FANG FIX 16kg-os talpon , műanyag alátéttel	5	db			0	0
10	71-013-5.1-0310359	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1,5 m-es acél rúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, OBO Fang Fix 16kg-os talppal, műanyag alátéttel	15	db			0	0
11	71-013-5.3-0310366	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO bádogszegély bekötő bilincs, 10 mm vastagságig, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5317207	22	db			0	0
12	71-013-5.3-0310367	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO ereszcsatorna bekötő bilincs, minden peremvastagsághoz, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5316014	20	db			0	0
13	71-013-5.4-0920003	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, korrózióvédő szalag /fekete/ OBO	1	db			0	0
14	71-013-5.5.1-0523203	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú	14	db			0	0
15	71-013-5.8-0310381	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506	12	db			0	0
16	71-013-5.10.2-0555294	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, 2 csavaros kapocs ELECTRAPLAN ZIN SI 01 m, kereszt-párhuzamos kötésű kapocs, Cikkszám: 8585012251255	20	db			0	0
17	71-013-5.10.2-0555308	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, 2 csavaros kapocs ELECTRAPLAN ZIN SS s p. 2 skr, párhuzamos vezeték összekötő kapocs, Cikkszám: 8585012251347	20	db			0	0
18	71-013-7.4	Érintésvédelmi hálózat tartozékának szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése	6	db			0	0
19	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1	ÁKV			0	0
20	71-013-10.1-0310403	Villámvédelmi hálózat tartószerkezetének szerelése, beton- vagy műanyag gúla OBO vezetéktartó lapostetőre, 8/10mm körvezetőhöz, 75 mm kiemeléssel, R.sz.: 5218997	280	db			0	0
21	71-013-10.2-0310406	Villámvédelmi hálózat tartószerkezetének szerelése, felfogó- és/vagy levezető acélszerkezethez rögzített bilinccsel OBO perembekötő bilincs, 8/10 mm körvezetőhöz, 10 mm peremvastagságig, R.sz.: 5317207	20	db			0	0
22	71-013-10.4-0555118	Villámvédelmi hálózat tartószerkezetének szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilinccsel, oldalfalra	40	db			0	0
23	71-013-11.1.4-0310206	Villám- és érintésvédelmi hálózatok, nagyenergiájú túlfeszültség-levezető elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelve, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 5 vezetős (B fokozat) OBO varisztoros túlfeszültség-levezető, 5 év garanciával, 1xV50-3+NPE-280, R.sz.: 5093526 meglévő főelosztó mellé szerelve, 6 modulos műanyag szekrénnyel együtt	1	db			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Dátum:.....

Készítette:

.....

"7. sz. melléklet"

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

ÁRAJÁNLATÉTELI FELHÍVÁS

„Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója"
tárgyban

1. Az Ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata			
Cím:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.	Képviseli:	Berlinger Attila József polgármester
Telefon:	+36 74/504-100	Email:	beszerzes@szekszard.hu
Telefax:	+36 74/510-251	Internet cím (URL):	www.szekszard.hu

2. A választott eljárás

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési értékhatár alatti beszerzését meghívásos pályázati rendszer keretében árajánlattételi felhívás ajánlattevők felé történő egyidejű megküldésével bonyolítja.

3. A beszerzés tárgya és mennyisége, alkalmassági követelmények:

Perczel utcai óvoda (2564/5 hrsz.) villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója.

3.1. A nyertes ajánlattevő feladata az alábbi:

Az egyszintes lapostetős óvodaépület nem norma szerinti villámhárító rendszerrel rendelkezik. Az épület villámvédelme az MSZ274 szabvány alapján létesült. Az óvodaépületen tetőszigetelési munkák, épületbővítés, konyha rekonstrukció történt. *A bővítés átépítés során a meglévő villámvédelem egy része elbontásra került.* ***A szigetelési munkák miatt a megmaradt villámvédelmi rendszer az akkor érvényes szabványnak sem felel meg.*** Az épület vízszigetelése felújításra került. A felújítás során a szigetelést az attika bádogra felhajtották, néhány ponton a felfogó rendszert megbontották. A ***tető héjazata megváltozott, így az új villámvédelmet a norma szerint kell kialakítani.*** A konyha felé elszívó rendszert építettek ki, mely egy hőszigetelt panel felépítménybe került elhelyezésre. ***A meglévő villámvédelmi rendszer elbontható.***

Tervben van pályázat útján az óvoda energetikai korszerűsítése is. (A hőszigetelési munkálatok érintik a tető ill. a külső falakat is). ***Ezért a tetőre kerülő felfogó csúcsoknak, a felfogó összekötő vezető műanyag tartóknak visszabonthatónak kell lenniük.***

A horganyzott gömbvas felfogóvezetőnek oldható kötésekkel kell kiépíteni. Az oldalfalaknál a levezetők oldalfalra rögzítve 25X4mm-es horganyzott laposvassal kell létesülnie, melyre a hőszigetelés utólag ráhelyezhető.

Az építményre telepítendő villámvédelmi rendszer szükségessége a kockázatelemzés során került meghatározásra. Ennek megfelelően felfogók, levezetők és kapcsolódó földelők kialakítása szükséges, amelyeket a *Villámvédelmi terv* tartalmaz.

A kivitelezés szerelés során be kell tartani a munkavédelmi szabályzatban leírt előírásokat. Az építés-szerelés idejére az érvényben lévő előírásokat mindig az Ajánlattevőnek kell előírnia és betartásukról gondoskodnia. ***Jelölések, feliratozás, leválasztás MSZ-HD 60364 alapján. A munkát a felelős műszaki vezető irányítása alatt szabad csak végezni.***

A nyertes Ajánlatkérő a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a tevékenységet működő intézmény területén végzi, ezért a teljesítés során köteles úgy eljárni és a munkálatokat úgy megszervezni, hogy az az Épület működését ne akadályozza, és a teljesítési hely Munkaterülettel nem érintett részén tartózkodók személyét és vagyonát ne veszélyeztesse. A teljesítés során Ajánlatkérő köteles biztosítani a zavartalan személyforgalmat.

A munkavégzéshez szükséges felvonulási létesítményekről, anyagtároló és egyéb depónia helyekről Ajánlatkérő tartozik gondoskodni. Ajánlatkérő köteles a hulladékot előírás szerint külön-külön gyűjteni, tárolni, kezelni és elszállítani. Ajánlatkérő köteles a munka és balesetvédelmi előírások maradéktalan betartására.

Építési napló vezetése nem kötelező.

Ajánlatkérő köteles a munkaterületet olyan állapotban átadni Ajánlatkérő részére, amely lehetővé teszi a munkavégzés megkezdését. *Az átadásnak a szerződés aláírását követően, Felek által egyeztetett időpontban, de legkésőbb öt munkanapon belül meg kell történnie. A munkavégzés kizárólag a Műszaki ellenőr írásos engedélye után kezdhető meg.* A műszaki ellenőri feladatok ellátására a Műszaki ellenőrt Ajánlatkérő biztosítja. Ajánlattevő a munkaterület átadását követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani, mely dokumentáció zéró dokumentációnak minősül. Az állapotfelmérésről készült dokumentumok a zéró dokumentáció részét képezik. A munka megkezdésének feltétele a zéró dokumentáció Műszaki ellenőr általi elfogadása és a munkakezdési engedély kiadása.

Az elkészült munkáról érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi jegyzőkönyvet kell az átadásra készíteni. Az üzembe helyezés során meg kell lennie a személyi és műszaki feltételeknek.

Ajánlattevő a Műszaki ellenőrt és az Ajánlatkérőt az átadás-átvételi eljárás megindítását megelőző 8 munkanappal köteles írásban értesíteni arról, hogy az óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstruálási munkálatokat befejezi, készen áll az átadásra, azt készre jelenti. Az átadás-átvételi eljárást Ajánlattevőnek az Ajánlatkérővel és a Műszaki ellenőrrel egyeztetett időpontra kell kitűznie.

A kivitelezésre vonatkozó részletes feladatleírást a rendelkezésre bocsátott: ***Villámvédelmi kiviteli tervdokumentáció (1. sz. melléklet)***, a ***Villámvédelmi terv (2. sz. melléklet)***, ***Térképmásolat (3. sz. melléklet)*** és a ***Feladatlista - Árazatlan költségvetés (4. sz. melléklet)*** tartalmazza. A szerződés teljesítésével kapcsolatos elvárásokat a szerződéstervezet foglalja magában.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az árajánlattételi felhívásban és azok mellékleteiben szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

A műszaki-funkcionális egység, az építési munkák egy helyrajzi számon, egy épületkomplexumon valósulnak meg. Műszaki szempontból a kivitelezés egy egységet képez, a folyamatok egymásra épülnek, egymásra kihatással bírnak és így gazdaságilag is előnyösebb egy részként való kezelése, erre tekintettel Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.

3.2. A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz/egyéb jogszabályhoz van kötve:

Ajánlatkérő a tárgyi beszerzési eljárásban való részvételt nem köti meghatározott foglalkozáshoz, illetve egyéb jogszabályhoz.

3.3. Alkalmassági kritériumok:

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés/megrendelés teljesítésébe bevonni kívánt, legalább 1 fő villamos műszaki vezetővel. (*MV-ÉV vagy MV-ÉV-R szakterület jelöléssel.)*

Igazolása:

Ajánlattevőnek az ajánlata részeként benyújtott Ajánlati adatlapon/felolvasólapon szükséges megneveznie az általa a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt fenti jogosultsággal rendelkező **szakembert és meg kell adnia a szakember nevét, címét, kamarai azonosítóját.**

4. Közös ajánlattétel:

Amennyiben ajánlattevő nem egyedül, hanem más ajánlattevővel közösen nyújt be ajánlatot, akkor csatolni kell az erre vonatkozó megállapodást, melyet minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia.

A közös ajánlattevői megállapodásra vonatkozó tartalmi követelmények:

- a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, adatait megadni;
- a megállapodás tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek;
- a megállapodásban a részes felek ismertetik az ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának rendjét a közös ajánlattevők között;
- a részes felek ismertetik a számlázás rendjét a közös ajánlattevők között (a közös ajánlattevők külön-külön kötelesek a számlázásra);
- közös ajánlattevők vállalják, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződést – amennyiben a nyertes ajánlattevőnek minősülnek – a közös ajánlattevők mindegyike aláírja;
- a dokumentum tartalmazza, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától;

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alábbiakra:

- az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő közösen ajánlatot tenni csak olyan gazdasági szereplővel jogosult, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
- Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

- Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
- Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor.

5. **A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:**
A munkaterület átadásától számítva 60 nap. Hétfőtől-Péntekig az altatási időben (kb. 13-15 óra) korlátozással tudnak dolgozni (*az altatási időben nem lehet nagy zajjal járó munkát végezni, tekintettel az óvodás korú gyermekekre*). Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

6. **A teljesítés helye: A SZEKSZÁRDI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS MINI BÖLCSŐDE Perczel utcai Óvoda (2564/5 hrsz.) 7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 2. telephelye.**

7. **Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:** Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét teljeskörűen biztosítja.

8. **Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei**

a) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.

b) Az ajánlatot (díjtétel) a Magyarország hivatalos fizető pénznemében, Ft-ban kell megadni, nettó + ÁFA megjelenítésben.

c) Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lenni, vagyis magában kell foglalnia minden ajánlattevői fizetési igényt (pl. feladatellátás költségét, feladatellátáshoz tartozó egyeztetés költségét, a feladatellátás járulékos költségét).

d) Az ajánlatban szereplő ajánlati árnak rögzített, fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

e) Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), **30 napos fizetési határidővel**, banki átutalással történik. A szolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Ajánlatkérő képviselője elfogadja. A számla benyújtására Ajánlatkérő jóváhagyását követően kiállított teljesítésigazolás alapján van.

f) Ajánlatkérő által erre kijelölt személy teljesítésigazolást állt ki az Ajánlattevő részére. Ajánlattevő a teljesítésigazoláson rögzített összegnek megfelelően, a teljesítésigazolás birtokában jogosult a számla kiállítására. **A számla benyújtására: a 3. pont, 3.1 alapján megrendelt munka szerződésszerű elvégzését követően van lehetőség. (1 db. számla.)** A teljesítésigazolás aláírására jogosult személy: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere, akadályoztatása esetén Alpolgármestere.

h) A teljesítés során az ajánlattevő előleget nem kérhet, az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

i) Késedelmes fizetés esetén a mindenkori magyar jogszabályokban kikötött késedelmi kamatok érvényesek.

j) Az egyéb fizetési rendelkezéseket az ajánlattételi felhíváshoz csatolt szerződéstervezet tartalmazza.

k) A szerződéses ellenérték forrása: A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság költségvetése 5131404 (beruházási, felújítási tartalék kód) terhére kerül finanszírozásra.

9. **Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Legalacsonyabb összegű nettó ellenszolgáltatás.**

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését a Felolvasólap/Ajánlati adatlap 3. pontjában szereplő „Ajánlati ár (nettó Ft):" beírt sorában feltüntetett érték alapján végzi el, és ez alapján határozza meg a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Ajánlattevőt.

10. **Ajánlattételi határidő:** **2025. június 12. napja 14 óra 00 perc**

11. **Az ajánlat benyújtásának módja, helye:** Ajánlattevők az ajánlatot elektronikus úton a beszerzes@szekszard.hu e-mail címre kötelesek benyújtani.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton a jelen ajánlattételi felhívás 10. pontjában rögzített ajánlattételi határidőig nyújtható be. Az ajánlat elektronikus úton történő benyújtása az alábbiak szerint történhet:

- a jelszóval védett ajánlatot Ajánlattevő legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a beszerzes@szekszard.hu e-mail címre küldött elektronikus levél mellékleteként, vagy
- valamely tárhelyre vagy felületre történő feltöltéssel, és a feltöltést igazoló linknek a beszerzes@szekszard.hu e-mail címre történő megküldésével szükséges Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.

Az Ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy az ajánlat megismeréséhez szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követően, de az ajánlatok bontásaként megjelölt időpontot megelőzően – azaz 2025. június 12. napján 14:01-16:00 óra között – szintén megküldésre kerüljön a beszerzes@szekszard.hu e-mail címre, és így a beérkezett ajánlatokat tartalmazó fájlok egyidejű megnyitására, mint bontásra lehetőség legyen.

Az ajánlat jelszavas védelmének mellőzése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, tekintettel arra, hogy ez garantálhatja teljes körűen az ajánlat határidő előtt történő megismerésének kizárását.

Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az Ajánlattevő köteles viselni!

12. **Az ajánlatok felbontásának és ismertetésének helye, ideje:** Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. emelet Jegyzői iroda (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet). Az ajánlatok bontásának és felolvasásának időpontja: ***2025. június 12. 16.00 óra.*** Az ajánlatkérő az ajánlatokat nyilvánosan ismerteti. Az ajánlatok bontásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított 5 naptári napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

13. **Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:** Jelen beszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatokat Ajánlatkérő külön tárgyalás nélkül bírálja el, azzal, hogy a tárgyalás jogát Ajánlatkérő fenntartja.

14. **Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:** Az ajánlattételi határidő lejártától 60 nap.

15. **A szerződéskötés tervezett időpontja:** A szerződéskötésre legkorábban az eljárásról szóló összegezés /döntésről szóló határozat megküldését követő munkanapon kerülhet sor.

16. **Ajánlat érvénytelensége:**

Ajánlattevő érvénytelennek minősíti az ajánlatot, ha:

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,

b) ajánlat jelszavas védelmének mellőzése,

c) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,

d) az ajánlattevő csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt áll, vagy ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás van folyamatban,

e) egyéb módon nem felel meg az árajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

f) az ajánlattevő a felolvasólapot nem vagy hiányosan tölti ki.

17. **Eredménytelen az eljárás ha:**

nem érkezett ajánlat,

kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett,

valamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát-, vagy a többi Ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az Ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt.

18. **Egyéb információk/csatolandó dokumentumok:**

- Az ajánlatot 1 példányban, írásban, folyamatos oldalszámozással ellátva, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva jelen felhívás 11. pontjában megadott módon megküldve kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az e-mail tárgyában a következő megjelölést kell feltüntetni:

  AJÁNLAT: „Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója"

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő által benyújtandó dokumentumok mérete meghaladja az 5MB-t, a dokumentumokat az ajánlattevő nagyméretű fájlküldő rendszeren köteles rendelkezésre bocsátani.
- Az ajánlattétel nyelve: magyar.
- Kérdések feltevésére az ajánlattételi határidőt megelőző 48 óráig van lehetőség az eljárással kapcsolatban. További információ beszerezhető alábbi elérhetőségeken: beszerzes@szekszard.hu

- Ajánlattevő ajánlatához csatolandó mellékletek:

Sorszám	Dokumentum megnevezése	Formátum
1.	Feladatlista – árrészletező (*4. sz. melléklet*)	***kitöltve és cégszerűen aláírva .xls/xlsx formátum-ban, és pdf formátumban***
2.	Felolvasólap/ajánlati adatlap (*5. sz. melléklet*)	***kitöltve és cégszerűen aláírva pdf formátumban***

3.	Ajánlattevői nyilatkozat (*6. sz. melléklet*)	***kitöltve és cégszerűen aláírva pdf formátumban***
4.	Átláthatósági nyilatkozat (*7. sz. melléklet*)	***kitöltve és cégszerűen aláírva pdf formátumban*** ***A nyilatkozat 1. és 2. pontjait kérjük cégszerűen aláírni abban az esetben is, amennyiben nem vonatkozik a cégre, de ekkor kérjük a táblázatot áthúzni.***
5.	Együttműködési megállapodás, ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot. (adott esetben)	cégszerűen aláírva, tetszőleges, pl. pdf formátumban tetszőleges formátumban
6.	**Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait** vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban együttműködési megállapodás, ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot. (adott esetben)	***egyedileg csatolandó cégszerűen aláírva, tetszőleges, pl. pdf formátumban***
7.	Adott esetben csatolandó: Amennyiben az aláíró/ szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.	egyedileg csatolandó (adott esetben)

1. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy jelen beszerzési eljárást – érvényes és az ár tekintetében is elfogadható ajánlatok beérkezése esetén is – eredménytelenné nyilváníthatja, illetve a szerződés megkötését megtagadhatja.
2. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a szerződés(ek) teljesítésének ideje alatt a jelen ajánlattételi felhívás részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tekintetében módosítást kezdeményezzen, amennyiben szükségesnek ítéli, és az összhangban van az ajánlattételi nyilatkozat tartalmával is.
3. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás nyertesével nem köti meg a vállalkozási szerződést, valamint, hogy az eljárást nyertes kihirdetése nélkül zárja le.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlat érvényességi idejét (minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap).
5. Ajánlattevő megértette és tudomásul vette Ajánlatkérő előzetes tájékoztatását Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyedi közzétételi listáról szóló 3/2020. (II.3.) rendeletében foglaltakról, miszerint a jelen beszerzési eljárás tekintetében az ajánlattételi felhívás, a felhívásra benyújtandó árajánlat, valamint az eredmény megállapítására vonatkozó döntés az Ajánlattevő internetes honlapján közzétételre kerül.

19. **Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:** 2025. május 29. napja

20. **Mellékletek:**
- Villámvédelmi kiviteli tervdokumentáció (*1. sz. melléklet*) – *külön fájlban*
- Villámvédelmi terv *(2. sz. melléklet) – külön fájlban*
- Térképmásolat *(3. sz. melléklet) – külön fájlban*
- Feladatlista - Árazatlan költségvetés *(4. sz. melléklet) – külön fájlban*
- Felolvasólap/ajánlati adatlap (*5. sz. melléklet*)
- Ajánlattevői nyilatkozat (*6. sz. melléklet*)
- Átláthatósági nyilatkozat (*7. sz. melléklet*)
- Szerződéstervezet *(8. sz. melléklet) – külön fájlban*

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

5. sz. melléklet

AJÁNLATI ADATLAP

(Felolvasólap)

TÁRGY: „Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója"

1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhelye: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Adóigazgatási szám: **15733562-217**

2. Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve: H-Vill Plussz Kft.

Székhelye: 7143 Őcsény Bartók u. 9.

Adószáma: 11290195-2-17

Értesítési címek:

Kapcsolattartó neve: Horváth István

Tel/Fax száma: 20/9-461-539 74/413-806

E-mail címe: info@hvillkft.hu

Postai címe: 7143 Őcsény Bartók u. 9.

3. A szerződés tárgyára vonatkozó ajánlat, az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás (Ft):[1]

Ajánlati ár (nettó Ft): Nettó: 5.771.791 Ft

ÁFA: 1.558.384 Ft

Bruttó: 7.330.175 Ft

Azaz nettó Ötmillió-hétszázhetvenegyezer-hétszázkilencvenegy +Egymillió-ötszázötvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy ÁFA, bruttó Hétmillió-háromszázharmincezer-százhetvenöt Ft.

---

1 **Tételesen a költségvetés (4. sz. melléklete) tartalmazza.**

4. Az árajánlattételi felhívás 3.3. M/1. pontjában előírtaknak megfelelően bevonni kívánt szakember neve, címe, kamarai azonosítójának száma:

Neve: Horváth István

Címe: 7143 Őcsény Bartók u. 9.

Kamarai azonosítója: 17-5243

5. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

6. Az ajánlat érvényességi ideje (minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap): 65nap

7. Kifejezetten hozzájárulok, hogy a beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunkban megadott személyes adatokat a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje.

Kijelentem, és tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat a név és egyéb személyes adatok vonatkozásában az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségessége, illetve jogszabály által megállapított kötelezettség teljesítése céljából történt.

Az adatkezelő neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, amelynek székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., mint önálló adatkezelő.

A kezelt személyes adatok köre: a benyújtott ajánlatban szereplő személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja: a benyújtott ajánlatban megadott személyes adatok vonatkozásában az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségessége, illetve jogszabály által megállapított kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja: A vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült jogszabályi kötelezettségek teljesítése, beszerzési eljárás jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása. Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartás.

Keltezés Szekszárd 2025. Június 12.

„H-VILL-FLUSSZ" KFT.
Általános Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7143 Őcsény, Bartók u. 9.
Tel./fax: 74/413-806; M: 06-20/9461-539
Adószám: 11290195-2-17
Cég szám: 17-09-002620

.....
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

Név : H-Vill Plussz Kft.

Cím : 7143 Őcsény Bartók u. 9.

A munka leírása:

Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója
Perczel utcai Óvoda (7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 2.)

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		2 090 860 Ft	3 680 931 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen		2 090 860 Ft	3 680 931 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		5 771 791 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	1 558 384 Ft	
3. A munka ára		7 330 175 Ft	

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

Készítette:
Horváth István

„H-VILL-PLUSSZ" KFT.
Általános Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7143 Őcsény, Bartók u. 9.
Tel./fax: 74/413-806; M: 06-20/9461-539
Adószám: 11290195-2-17
Cégj.szám: 17-09-002620

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	9 284 Ft	5 543 Ft
Költségtérítések	0 Ft	50 000 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	0 Ft	830 400 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	18 288 Ft	63 330 Ft
Felületképzés	7 763 Ft	7 763 Ft
Köburkolat készítése	59 229 Ft	223 560 Ft
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	1 996 296 Ft	2 500 335 Ft
Összesen:	2 090 860 Ft	3 680 931 Ft

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

Készítette:

Horváth István

„H-VILL-PLUSZ" KFT.
Általános Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7143 Ócsény, Bartók u. 9.
Tel./fax: 74/413-806; M: 06-20/9461-539
Adószám: 11290195-2-17
Cégj.szám: 17-09-002620

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	02-030-1.1.1	Bontott, szelektált építési törmelék /vashulladék/ telepített újrahasznosító üzembe való szállításhoz, felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	0,1	m3	92 836 Ft	55 430 Ft	9 284 Ft	5 543 Ft
		Munkanem összesen:					**9 284 Ft**	**5 543 Ft**

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

Készítette:

Horváth István

„H-VILL-PLUSSZ" KFT.
Általános Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7143 Öcsény, Bartók u. 9.
Tel./fax: 74/413-806; M: 06-20/9461-539
Adószám: 11290195-2-17
Cégj.szám: 17-09-002620

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	19-010-1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db		50 000,00 Ft	0,00 Ft	50 000,00 Ft
		Munkanem összesen:					**0,00 Ft**	**50 000,00 Ft**

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

Készítette:

Horváth István

„H-VILL-PLUSSZ" KFT.
Általános Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7143 Ócsény, Bartók u. 9.
Tel./fax: 74/413-806; M: 06-20/9461-539
Adószám: 11290195-2-17
Cégj.szám: 17-09-002620

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	21-003-1.2.1.3	Lyukfúrás járda alatt 22,5 foknál ferdébb fúrás esetén, 0,30 m átmérőig, IV. talajosztály	18	m		3 000 Ft	0 Ft	54 000 Ft
2	21-011-9.1.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	104	m		5 500 Ft	0 Ft	572 000 Ft
3	21-011-9.2.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m^3 földkiemelés, 2,0 m földfúrással	28	m		7 300 Ft	0 Ft	204 400 Ft
		Munkanem összesen:					**0 Ft**	**830 400 Ft**

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

Készítette:

Horváth István

"H-VILL-PLUSSZ" KFT.
Általános Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7143 Ócsény, Bartók u. 9.
Tel./fax: 74/413-606; M: 06-20/9461-539
Adószám: 11290195-2-17
Cégj.szám: 17-09-002620

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	3	m2		11 925,00 Ft	0,00 Ft	35 775,00 Ft
2	31-051-1.1-0121110	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	3	m2	6 096,00 Ft	9 185,00 Ft	18 288,00 Ft	27 555,00 Ft
		Munkanem összesen:					**18 288,00 Ft**	**63 330,00 Ft**

Dátum: Szekszárd Június 12.

Készítette:

Horváth István

H-VILL-PLUSSZ" KFT.
Általános Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7143 Öcsény, Bartók u. 9.
Tel./fax: 74/413-806; M: 06-20/9461-539
Adószám: 11290195-2-17
Cégj.szám: 17-09-002620

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	47-021-31.12.1-0130432	Acélfelületek átvonó festése villanyszerelési anyagok festése, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát zománc, selyemfényű, fekete 300, EAN: 5995061568826	1,5	m²	5 175 Ft	5 175 Ft	7 763 Ft	7 763 Ft
		Munkanem összesen:					**7 763 Ft**	**7 763 Ft**

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

Készítette:

Horváth István

"MILL-PLUSSZ" KFT.
Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7143 Ócsény, Bartók u. 9.
Tel/fax: 74/413-806; M: 06-20/9461-539
Adószám: 11290195-2-17
Cégj.szám: 17-09-002620

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	62-001-5.1	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicságyazattal, visszaépítéssel	9	m^2	6 581 Ft	24 840 Ft	59 229 Ft	223 560 Ft
		Munkanem összesen:					**59 229 Ft**	**223 560 Ft**

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

Készítette:

Horváth István

"H-VILL-PLUSSZ" KFT.
Általános Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7143 Ócsény, Bartók u. 9.
Tel./fax: 74/413-806; M: 06-20/9461-539
Adószám: 11290195-2-17
Cégj.szám: 17-09-002620

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	71-000-2.1	Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték	30	m		650 Ft	0 Ft	19 500 Ft
2	71-000-2.3.1	Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, téglafalról	24	m		450 Ft	0 Ft	10 800 Ft
3	71-000-2.4	Villámhárító leszerelése, földelő vezeték leszerelése, bilincsről vagy kábellétráról	6	m		350 Ft	0 Ft	2 100 Ft
4	71-002-1.3-0213016	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm² H07V-K 450/750V 1x16 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh)	5	m	893 Ft	355 Ft	4 465 Ft	1 775 Ft

5	71-013-1.2.1-0310301	Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, betongúlára szerelve, 60 mm^2-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081	380	m	525 Ft	1 555 Ft	199 500 Ft	590 900 Ft
6	71-013-2.1.2-0310306	Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm^2 felett OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103	89	m	656 Ft	1 555 Ft	58 384 Ft	138 395 Ft
7	71-013-4.1.1-0310306	Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103	151	m	656 Ft	1 555 Ft	99 056 Ft	234 805 Ft

8	71-013-4.1.1-0555229	Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO V4A rozsdamentes acél RD10-es	28	m	2 274 Ft	1 555 Ft	63 672 Ft	43 540 Ft
9	71-013-5.1-0310356	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105 OBO FANG FIX 16kg-os talpon , műanyag alátéttel	5	db	15 899 Ft	4 850 Ft	79 495 Ft	24 250 Ft
10	71-013-5.1-0310359	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1,5 m-es acél rúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, OBO Fang Fix 16kg-os talppal, műanyag alátéttel	15	db	14 962 Ft	4 850 Ft	224 430 Ft	72 750 Ft

11	71-013-5.3-0310366	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO bádogszegély bekötő bilincs, 10 mm vastagságig, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5317207	22	db	2 039 Ft	2 155 Ft	44 858 Ft	47 410 Ft
12	71-013-5.3-0310367	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO ereszcsatorna bekötő bilincs, minden peremvastagsághoz, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5316014	20	db	1 650 Ft	2 155 Ft	33 000 Ft	43 100 Ft
13	71-013-5.4-0920003	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, korrózióvédő szalag /tekercs/ OBO	1	db	3 108 Ft	2 510 Ft	3 108 Ft	2 510 Ft

14	71-013-5.5.1-0523203	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú	14	db	16 987 Ft	8 500 Ft	237 818 Ft	119 000 Ft
15	71-013-5.8-0310381	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506	12	db	2 750 Ft	2 510 Ft	33 000 Ft	30 120 Ft
16	71-013-5.10.2-0555294	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, 2 csavaros kapocs ELECTRAPLAN ZIN SJ 01 m, kereszt-párhuzamos kötésű kapocs, Cikkszám: 8586012251255	20	db	2 874 Ft	2 510 Ft	57 480 Ft	50 200 Ft

17	71-013-5.10.2-0555308	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, 2 csavaros kapocs ELECTRAPLAN ZIN SS s p. 2 skr, párhuzamos vezeték összekötő kapocs, Cikkszám: 8586012251347	20	db	2 750 Ft	2 510 Ft	55 000 Ft	50 200 Ft
18	71-013-7.4	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése	6	db	13 850 Ft	8 550 Ft	83 100 Ft	51 300 Ft
19	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1	jkv		98 500 Ft	0 Ft	98 500 Ft
20	71-013-10.1-0310403	Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, beton- vagy műanyag gúla OBO vezetéktartó lapostetőre, 8/10mm körvezetőhöz, 78 mm kiemeléssel, R.sz.: 5218997	280	db	1 750 Ft	2 510 Ft	490 000 Ft	702 800 Ft

21	71-013-10.2-0310406	Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, felfogó- és/vagy levezető acélszerkezethez rögzített bilinccsel OBO perembekötő bilincs, 8/10 mm körvezetőhöz, 10 mm peremvastagságig, R.sz.: 5317207	20	db	2 038 Ft	2 510 Ft	40 760 Ft	50 200 Ft
22	71-013-10.4-0555118	Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilinccsel, oldalfalra	40	db	2 698 Ft	2 510 Ft	107 920 Ft	100 400 Ft

23	71-013-11.1.4-0310206	Villám- és érintésvédelmi hálózatok, nagyenergiájú túlfeszültség-levezető elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelve, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 5 vezetős (B fokozat) OBO varisztoros túlfeszültség-levezető, 5 év garanciával, 1xV50-3+NPE-280, R.sz.: 5093526 meglévő főelosztó mellé szerelve, 6 modulos műanyag szekrénnyel együtt	1	db	81 250 Ft	15 780 Ft	81 250 Ft	15 780 Ft
		Munkanem összesen:					**1 996 296 Ft**	**2 500 335 Ft**

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

"ÉI-VILL-PLUSSZ" KFT.
Általános Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7143 Ócsény, Bartók u. 9.
Tel./fax: 74/413-80 M: 06-20/9461-539
Adószám: 12290195-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-002620

Készítette:

Horváth István

Név : H-Vill Plussz Kft.

Cím : 7143 Őcsény Bartók u. 9.

A munka leírása:
Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója
Perczel utcai Óvoda (7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 2.)

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		2 090 860 Ft	3 680 931 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen		2 090 860 Ft	3 680 931 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		5 771 791 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	1 558 384 Ft	
3. A munka ára		7 330 175 Ft	

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

Készítette:
Horváth István

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	9 284 Ft	5 543 Ft
Költségtérítések	0 Ft	50 000 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	0 Ft	830 400 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	18 288 Ft	63 330 Ft
Felületképzés	7 763 Ft	7 763 Ft
Kőburkolat készítése	59 229 Ft	223 560 Ft
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	1 996 296 Ft	2 500 335 Ft
Összesen:	2 090 860 Ft	3 680 931 Ft

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

Készítette:

Horváth István

Munkanem összesítő

Munkanem összesítő

Munkanem összesítő

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	02-030-1.1.1	Bontott, szelektált építési törmelék /vashulladék/ telepített újrahasznosító üzembe való szállításhoz, felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	0,1	m3	92 836 Ft	55 430 Ft	9 284 Ft	5 543 Ft
		Munkanem összesen:					**9 284 Ft**	**5 543 Ft**

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

Készítette:

Horváth István

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	19-010-1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db		50 000,00 Ft	0,00 Ft	50 000,00 Ft
		Munkanem összesen:					**0,00 Ft**	**50 000,00 Ft**

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

Készítette:

Horváth István

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	21-003-1.2.1.3	Lyukfúrás járrda alatt 22,5 foknál ferdébb fúrás esetén, 0,30 m átmérőig, IV. talajosztály	18	m		3 000 Ft	0 Ft	54 000 Ft
2	21-011-9.1.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	104	m		5 500 Ft	0 Ft	572 000 Ft
3	21-011-9.2.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m^3 földkiemelés, 2,0 m földfúrással	28	m		7 300 Ft	0 Ft	204 400 Ft
		Munkanem összesen:					**0 Ft**	**830 400 Ft**

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

Készítette:

Horváth István

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	3	m2		11 925,00 Ft	0,00 Ft	35 775,00 Ft
2	31-051-1.1-0121110	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	3	m2	6 096,00 Ft	9 185,00 Ft	18 288,00 Ft	27 555,00 Ft
		Munkanem összesen:					**18 288,00 Ft**	**63 330,00 Ft**

Dátum: Szekszárd Június 12.

Készítette:

Horváth István

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	47-021-31.12.1-0130432	Acélfelületek átvonó festése villanyszerelési anyagok festése, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát zománc, selyemfényű, fekete 300, EAN: 5995061568826	1,5	m^2	5 175 Ft	5 175 Ft	7 763 Ft	7 763 Ft
		Munkanem összesen:					**7 763 Ft**	**7 763 Ft**

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

Készítette:

Horváth István

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	62-001-5.1	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicságyazattal, visszaépítéssel	9	m^2	6 581 Ft	24 840 Ft	59 229 Ft	223 560 Ft
		Munkanem összesen:					**59 229 Ft**	**223 560 Ft**

Dátum: Szekszárd 2025. Június 12.

Készítette:

Horváth István

1	71-000-2.5	[illegible]	30	m		[illegible] Ft	0 Ft	13 500 Ft
2	71-000-2.5.2	[illegible]	24	m		[illegible] Ft	0 Ft	13 800 Ft
3	71-000-2.6	[illegible]	6	m		[illegible] Ft	0 Ft	3 180 Ft
4	71-000-3.3-0010018	[illegible]	5	m	[illegible] Ft	[illegible] Ft	4 400 Ft	3 770 Ft
5	71-000-3.3-0010019	[illegible]	100	m	[illegible] Ft	[illegible] Ft	100 500 Ft	350 000 Ft
6	71-000-3.3.5-0010020	[illegible]	30	m	[illegible] Ft	[illegible] Ft	30 150 Ft	133 500 Ft
7	71-000-4.1.1-0010030	[illegible]	131	m	[illegible] Ft	[illegible] Ft	85 150 Ft	254 505 Ft
8	71-000-4.1.1-0010031	[illegible]	18	m	[illegible] Ft	[illegible] Ft	19 971 Ft	43 560 Ft
9	71-000-6.5-0010035	[illegible]	5	db	[illegible] Ft	[illegible] Ft	70 450 Ft	24 000 Ft
10	71-000-8.5-0010050	[illegible]	13	db	[illegible] Ft	[illegible] Ft	214 500 Ft	72 150 Ft
11	71-000-9.3-0010060	[illegible]	17	db	[illegible] Ft	[illegible] Ft	44 880 Ft	47 430 Ft
12	71-000-9.3-0010061	[illegible]	29	db	[illegible] Ft	[illegible] Ft	58 000 Ft	69 130 Ft
13	71-000-9.4-0010062	[illegible]	1	db	[illegible] Ft	[illegible] Ft	3 150 Ft	3 510 Ft
14	71-000-9.5.5-0010063	[illegible]	14	db	[illegible] Ft	[illegible] Ft	203 000 Ft	142 800 Ft
15	71-000-9.8-0010067	[illegible]	12	db	[illegible] Ft	[illegible] Ft	330 000 Ft	52 140 Ft
16	71-000-9.10.2-0010084	[illegible]	28	db	[illegible] Ft	[illegible] Ft	57 400 Ft	52 200 Ft
17	71-000-9.10.3-0010085	[illegible]	20	db	[illegible] Ft	[illegible] Ft	55 000 Ft	39 200 Ft
18	71-000-7.4	[illegible]	6	db	[illegible] Ft	[illegible] Ft	65 130 Ft	31 200 Ft
19	71-000-9	[illegible]	1	[illegible]		[illegible] Ft	0 Ft	66 000 Ft
20	71-000-3.3.5-0010020	[illegible]	250	db	[illegible] Ft	[illegible] Ft	450 000 Ft	762 500 Ft
21	71-000-3.3.2-0010018	[illegible]	20	db	[illegible] Ft	[illegible] Ft	40 750 Ft	50 200 Ft
22	71-000-12.6-0010158	[illegible]	40	db	[illegible] Ft	[illegible] Ft	520 520 Ft	120 000 Ft
23	71-000-12.1.4-0010159	[illegible]	1	db	[illegible] Ft	[illegible] Ft	51 250 Ft	15 750 Ft
		[illegible]					[illegible] Ft	[illegible] Ft

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

meghatalmazott képviselő aláírása)

6. sz. melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT

A SZERZŐDÉS TÁRGYÁNAK MEGNEVEZÉSE:
TÁRGY: „Perczel utcai óvoda villámvédelmi rendszerének rekonstrukciója"

AJÁNLATKÉRŐ:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

1. Miután H-Vill Plussz Kft. 7143 Őcsény Bartók u. 9. mint Ajánlattevő megvizsgáltuk a fent nevezett feladat megvalósítására vonatkozó feltételeket, az árajánlatkérési felhívásban és annak mellékleteiben foglalt előírásokat, mi, az aláírók ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére, a feltételek, a feladatleírás/műszaki előírás alapján a felolvasólapban szereplő összegek erejéig.
2. Elfogadjuk, hogy az Ajánlatkérő által nyomtatott vagy elektronikus formában rendelkezésre bocsátott felhívás és annak mellékletei a hivatalos és mérvadó. Nyilatkozunk, hogy az árajánlatkérési felhívás/dokumentáció/szerződéstervezet feltételeit mindenben elfogadjuk, az ajánlatunk részét képező kötelezően beadandó iratokban az eredeti, hivatalosan (nyomtatott és/vagy elektronikus formában) kiadott szövegben semmiféle változtatást nem tettünk, saját feltételt nem építettünk bele.
3. Elismerjük, hogy a csatolt dokumentumok az ajánlat szerves részét képezik.
4. Vállaljuk, hogy ajánlatunk elfogadása esetén az ajánlati felhívásban foglalt kötelezettségeket teljes egészében az abban foglalt feltételek szerint teljesítjük.
5. Hozzájárulunk ahhoz, hogy jelen ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követő első naptári naptól számított 60 (hatvan) napig kötelezzen bennünket annak fenntartásában, és hogy annak elfogadása ezen időszak folyamán bármikor megtörténhessék.
6. Kijelentjük, hogy amennyiben Önök az ajánlatunkat elfogadják, akkor az árajánlatkérési felhívásban megjelölt időpontban a szerződés aláírása érdekében megjelenünk. Tudomásul vesszük továbbá, hogy közöttünk szerződéses jogviszony mindaddig nem áll fenn, amíg a szerződést mindkét Fél alá nem írta.
7. Nyilatkozom, hogy megértettük és tudomásul vettük Ajánlatkérő előzetes tájékoztatását Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyedi közzétételi listáról szóló 3/2020. (II.3.) rendeletében foglaltakról, miszerint a jelen beszerzési eljárás tekintetében az ajánlattételi felhívás, a felhívásra benyújtandó árajánlat, valamint az eredmény megállapítására vonatkozó döntés az Ajánlattevő internetes honlapján közzétételre kerül.

„H-VILL-PLUSSZ" KFT.
Általános Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7143 Őcsény, Bartók u. 9.
Tel/fax: 74/413-806; M: 06-20/9461-539
Adószám: 11290195-2-17
Cég-szám: 17-09-000521

Keltezés Szekszárd Június 12.

.....
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen)
meghatalmazott képviselő aláírása)

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

7. sz. melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT[2]
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET:

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET[3] **RÉSZÉRE**

a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott
Név: Horváth István
Beosztás: Ügyvezető
születéskori név: Horváth István
anyja neve: Szabó Erzsébet
születési helye, ideje: Őcsény 1959.05.03.

mint a
átlátható szervezet neve: H-Vill Plussz Kft.
székhelye: 7143 Őcsény Bartók u. 9.
adószáma: 11290195-2-17
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma: 17-09-002620

cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskörűen;
b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan

[2] A nyilatkozat 1. és 2. pontját kérjük cégszerűen aláírni abban az esetben is, amennyiben nem vonatkozik a cégre, de ekkor kérjük a táblázatot áthúzni.

[3] **gazdálkodó szervezet** a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljeskörűen.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bekezdés)
- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre a kifizetést nem teljesíthet.

Keltezés Szekszárd 2025. Június 12.

„H-VILL-PLUSSZ" KFT.
Általános Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7143 Ócsény, Bartók u. 9.
Tel./fax: 74/413-806; M: 06-20/9461-539
Adószám: 11290195-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-002620

.....
cégszerű aláírás

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

1. pont: nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól[4]

Ssz.	Név		Szül. név	Szül. hely	Szül. ideje	Anyja neve	Tulajdoni hányad (%)	Befolyás, szavazati jog mértéke (%)
1.	Horváth István		Horváth István	Őcsény	1959.05.03.	Szabó Erzsébet	90%	90%
2.	Horváthné Istvánné		Horváthné Istvánné	Bonyhád	1957.09.11.	Dávid Zsuzsanna	10%	10%
3.								
4.								
5.								
6.								

[4] *a) tényleges tulajdonos:*

aa) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

ab) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

ac) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

ad) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

ae) az *aa)-ab)* alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; (2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt) 3. § r) pont)

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

„H-VILL-2LUSSZ" KFT.
Általános Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7143 Ócsény, Bartók u. 9.
Tel./fax: 74/413-806; M: 06-20/9461-539
Adószám: 11290195-2-17
Cégj.szám: 17-09-002620

Kelt: Szekszárd 2025. Június 12.

.....

cégszerű aláírás

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

2. pont: nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól

Ssz.	a szervezet				a szervezet tényleges tulajdonosainak						
	neve	tulajdoni hányadának mértéke (%)	befolyásának, vagy szavazati jogának mértéke (%)	adóilletősége	neve	szül. neve	szül. helye	szül. ideje	anyja szül. neve	tulajdoni hányad (%)	befolyás, szavazati jog mértéke (%)
	H-Vill Plussz Kft. 7143 Őcsény Bartók u. 9.	90%	90%	Magyar	Horváth István	Horváth István	Őcsény	1959.05.03.	Szabó Erzsébet	90%	90%

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Kelt: Szekszárd Június 12.

„B-VILL-FLUSSZ" KFT.
Általános Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7143 Ócsény, Bartók u. 9.
Tel./fax: 74/413-806; M: 06-20/9461-539
Adószám: 12590195-2-17
Cégj.szám: 17-09-002620

cégszerű aláírása